

## 質 疑 回 答 書

入善町長 笹島 春人  
(公印省略)

工事名:入善小学校大規模改造工事 電気設備工事(第2期)

質 疑 事 項	回 答
<p>1 内訳書P6、設計図E-07 幹線・動力設備工事(1.2階改修工事)内訳書警報盤(8窓)GAT-8NCと設計図E-07では警報盤(12窓)GAT-12KNCとなっております。 どちらが正でしょうか。ご指示をお願いします。</p>	<p>警報盤は12窓とする。</p>
<p>2 各教室に無線LAN(SKY-AP-302AN)が設置されていますが設計図・内訳書に撤去・再取付が反映されていません。ケーブル・配管材共撤去は別途工事でしょうか?ご指示をお願いします。</p>	<p>無線LANの再取付、配管・配線共、本工事とする。</p>
<p>3 配線器具等は設計図・内訳書等にはフルカラーで記載されていますが過去入善町の上青小、飯野小ではコスモシリーズが設置されているのでは?同等にあわせればよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。</p>	<p>コスモシリーズとする。</p>
<p>4 本工事範囲の順序を確認をお願いします。仮職員室、仮学童保育室、昇降口、ホールなどは本工事完了時に建築主事検査及び消防検査を行えばよろしいのか、又はSTEP事に検査を行えばよろしいのでしょうか?ご指示をお願いします。</p>	<p>本工事完了後に建築主事検査及び消防検査を行う。</p>
<p>5 内訳書P14 構内交換設備工事内訳書P14 校舎改修 一般電話機でPBX用とありますが、1期工事と同じものでよろしいですか。ご指示をお願いします。</p>	<p>1期工事の機器と対応できるものとする。</p>
<p>6 内訳書P32、設計図E-30 構内交換設備工事内訳書電話機の移設工事が見込んでありませんが設計図E-30には記載されています。 どちらが正ですか。ご指示をお願いします。</p>	<p>電話機を移設とする。</p>
<p>7 設計図E-21、E-28 構内情報通信網配線工事パソコン室のMJについて 系統図E-21 6カ所 平面図E-28 1カ所ですがどちらでしょうか。ご指示をお願いします。</p>	<p>パソコン室のMJは、1カ所とする。</p>
<p>8 内訳書P36、設計図E-29、E-30 拡声設備工事内訳書P-36 先行工事 アンプ及びリモコンマイクの移設が見込んでありませんが、設計図E-29、E-30に記載あります。 どちらが正ですか。ご指示をお願いします。</p>	<p>アンプ及びリモコンマイクを移設とする。</p>
<p>9 内訳書P20、設計図E-22 テレビ共同受信設備工事内訳書P-20 校舎改修 6分配器1個ですが、設計図E-22では2個取替です。 どちらが正ですか。ご指示をお願いします。</p>	<p>2個取替とする。</p>

質疑事項	回 答
<p>10 内訳書P23、設計図E-32  自動火災報知設備工事内訳書P-23に総合盤と記載されていますが受信機ではないでしょうか？壁掛型P型1級30回線と記載されていますが。  又、設計図E-32凡例にて連動制御盤10回線とあり、合わせて複合盤40回線の仕様と考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。</p> <p>11 設計図E-33  自動火災報知設備工事消火栓ポンプについて  図面E-33移報器接続替  図面A-3消火栓P取替による始動器取替  設計書記載無しですがどちらが正ですか。ご指示をお願いします。</p>	<p>自動火災報知設備受信機は、複合盤40回線とする。</p> <p>移報器接続替えとする。</p>