

下山芸術の森ゲート棟柱・梁解体工事

設計書

契約翌日～令和7年6月13日

入 善 町 教 育 委 員 会 事 務 局

939-0693 富 山 県 下 新 川 郡 入 善 町 入 膳 423

TEL (0765) 72-3858

FAX (0765) 74-2790

		課長	係長	設計	精算
令和 7 年度	No.	月 日 着手	月 日 完了	令和7年4月	
設 計 用 紙				入 善 町	
設 計 概 要		3. 工事概要			
1. 整備位置 入善町 下山 地内		下山芸術の森ゲート棟の梁、屋根の撤去			
2. 建物構造・規模 【下山芸術の森】ゲート棟 木造1階建て 建築面積:136.58㎡ 延床面積:95.15㎡					
工事請負費 ￥					
但し、下山芸術の森ゲート棟柱・梁解体工事					
内訳		I 直接工事費	1.0	式	
		II 諸経費	1.0	式	
		計			
消費税相当額		10%			
合計					
(内訳明細書)					

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下山芸術の森ゲート棟柱・梁解体工事								
I 直接工事費								
		直接仮設工事						
		足場設置		60	m ²			
		足場運搬		2	回			
		安全対策費	A型バリケード、点滅灯外	14	m			
		契約翌日～令和7年6月13日	基礎解体部分	1	式			
		解体工事						
		木製構築物撤去	人力解体柱・屋根 高所作業車	1	式			
		木製囲い柵解体	L=8.0m、H=2.4m	19.2	m ²			
		レッカー		3	日			
		木くず・がれき類運搬・処理	大型ダンプ	2.5	台			
		養生		1	式			

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下山芸術の森ゲート棟柱・梁解体工事								
I 直接工事費								
		木工事						
		化粧梁・化粧タルキ切断部補修						
		材料費 W10200*H1000	補強、羽柄、下地材、合板等	10.2	m			
		加工・取付		10.2	m			
		ポンプ小屋、隅柱撤去部補修	壁板 解体既存壁羽目板を使用					
		材料費 W800*H3600	見切り、羽柄、下地材	1	式			
		加工・取付および一部補修	2.88㎡	1	式			
		飾り三角壁、解体取合小口補修						
		材料費	小口材料 4か所	1	式			
		加工・取付	4か所	1	式			
		材料費	釘、ビス、ボンド外	1	式			
		運搬・荷揚		1	式			
		廃材処理、清掃、片付け		1	式			
		板金工事						
		唐草		10.5	m			
		屋根改修	一文字加工取付	1	式			
		木堀 笠木		1	式			

NO.	工種	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下山芸術の森ゲート棟柱・梁解体工事									
I 直接工事費									
		塗装工事							
		木部保護塗装		キシラデコール	1	式			
		電気工事							
		既存スピーカー・配線BOX撤去・復旧		ポンプ室	1	式			
							I 直接工事費計		
II 諸経費									
					1	式			
							II 諸経費計		
							合計		

工 事 説 明 書

工 事 名	下山芸術の森ゲート棟柱・梁解体工事
工事場所	入善町 下山 地内
工 事 説 明 事 項	
工事期間	契約翌日～令和7年6月13日
工事範囲	設計図、設計書(参考) 及び 工事説明書に記載する一切のこと
公開図書	設計図、設計書(参考)、及び工事説明書
工事条件	1 工事期間の工事範囲以外は、利用者に開放する。 施設利用者に十分に配慮し、周辺の安全確保(注意看板、交通安全等) 周辺の環境整備(整理・整頓、道路清掃等)に務めること。 2 施設利用者の安全を確保するため、仮設及び工程計画を施設担当者 監督員と十分に協議を行うこと。(受注後速やかに実施) 3 過大な取り壊し・工事範囲外の損傷については、請負業者の責任に おいて復旧すること。 4 大きな音や振動が発生する工事(解体等)がある場合には、施工日 について事前に協議すること。