

下山芸術の森高天井照明LED化工事

設計書

入 善 町 教 育 委 員 会 事 務 局

939-0693 富 山 県 下 新 川 郡 入 善 町 入 膳 423

TEL (0765) 72-3858

FAX (0765) 74-2790

		課長	係長	設計	精算
--	--	----	----	----	----

令和 7 年度	No.	月 日 着手	月 日 完了	令和7年4月
---------	-----	--------	--------	--------

設 計 用 紙	入 善 町
---------	-------

設 計 概 要	3. 工事概要
1. 整備位置 入善町 下山 地内	下山芸術の森発電所美術館の高天井照明を水銀灯からLEDに取り替え
2. 建物構造・規模 【下山芸術の森】発電所美術館 鉄骨2階建て 建築面積:558.09㎡ 延床面積:678.35㎡	

工事請負費 ￥

但し、下山芸術の森高天井照明LED化工事

内訳	I	直接工事費	1.0	式
	II	共通仮設費	1.0	式
	III	現場管理費	1.0	式
	IV	一般管理費	1.0	式
計				
		消費税相当額	10%	
合計				

(内訳明細書)

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下山芸術の森高天井照明LED化工事								
I 直接工事費								
		既設高天井照明器具更新工事						
		高天井用照明	レディオックハイベイシータ	11	台			
		チェーン吊り金具		11	組			
		水銀灯撤去	700W相当	11	台			
		LED灯新設	LSRIM-40,000LM LJ	11	個			
		その他工事						
		高所作業車運転		1	式			
		養生		150	m ²			
		ブルーシート	3.6m×5.4m ポリエチレン	10	枚			
		コンクリート型枠用合板 B-C	無塗装品 輸入品 12×900	20	枚			
		足場及び足場台運搬設置撤去	マスタークレーン上運搬	1	式			
		撤去品運搬処分		1	式			
						I 直接工事費		

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		下山芸術の森高天井照明LED化工事						
		II 共通仮設費						
		共通仮設費		1	式			
						II 共通仮設費		
		III 現場管理費						
		現場管理費		1	式			
						III 現場管理費		
		IV 一般管理費						
		一般管理費		1	式			
						IV 一般管理費		
						合計		

工 事 説 明 書

工 事 名	下山芸術の森高天井照明LED化工事
工事場所	入善町 下山 地内
工 事 説 明 事 項	
工事期間	契約翌日～令和7年9月26日
工事範囲	設計図、設計書(参考) 及び 工事説明書に記載する一切のこと
公開図書	設計図、設計書(参考)、及び工事説明書
工事条件	1 工事期間の工事範囲以外は、利用者に開放する。 施設利用者に十分に配慮し、周辺の安全確保(注意看板、交通安全等) 周辺の環境整備(整理・整頓、道路清掃等)に務めること。 2 施設利用者の安全を確保するため、仮設及び工程計画を施設担当者 監督員と十分に協議を行うこと。(受注後速やかに実施) 3 過大な取り壊し・工事範囲外の損傷については、請負業者の責任に おいて復旧すること。 4 大きな音や振動が発生する工事(解体等)がある場合には、施工日 について事前に協議すること。 5 工事の作業は以下の期間に行うこと。 <u>9月5日(金)～9月16日(水)</u> 工事の詳細については、担当者と協議すること。