

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

黒東小学校線改良工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 計 書 用 紙		
設 甲 の 2		
工 事 名	黒 東 小 学 校 線 改 良 工 事	施 工 箇 所
路 線 名 等	黒 東 小 学 校 線	種 別
入 善 町 新 屋 地 内		
補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単		
工 事 概 要	施 工 延 長 L = 24.00 m ・ 側 溝 工 （ 自 由 勾 配 側 溝 ） L = 17.52 m ・ 集 水 桝 工 2 箇 所 ・ そ の 他 1 式	
予 定 工 期		
予 算 科 目		
設 計 金 額 ¥ 円 （ 請 負 工 事 ） 消 費 税 相 当 額 含 む		
内 訳	補 助 事 業 分	円
	単 独 事 業 分	円

設 計 書 用 紙		
工 事 名	黒 東 小 学 校 線 改 良 工 事	施 工 箇 所
		入 善 町 新 屋 地 内
路 線 名 等	黒 東 小 学 校 線	種 別
		補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 市 ・ 単
工 事 概 要	施 工 延 長 L = 24.00 m ・ 側 溝 工 （ 自 由 勾 配 側 溝 ） ・ 集 水 桝 工 ・ そ の 他 L=17.52m 2 箇 所 1 式	
予 定 工 期		
予 算 科 目		
設 計 金 額 ¥ 円 （ 請 負 工 事 ） 消 費 税 相 当 額 含 む		
内 訳	補 助 事 業 分	円
	単 独 事 業 分	円

黒東小学校線改良工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	40	65		BB	基礎コンクリート、集水桝 L型水路工
2	18	8	25	65		BB	調整コンクリート

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 （安全教育・訓練の実施）

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 （産業廃棄物の適正処分）

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 （施工機械）

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ● ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第11条 （建設発生土）

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 （建設リサイクル法の対象建設工事）

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2) 請負者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(有筋)	4.69m ³
コンクリート塊(無筋)	3.12m ³
アスファルト殻(掘削)	7.11m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 （再生材の利用（基礎碎石及び裏込材等））

次表の基礎碎石及び裏込材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
擁壁工	RC-40	基礎碎石
排水構造物工	RC-40	基礎碎石

第14条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正CBRは30%以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第15条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第16条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和7年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第17条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

- (1) 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。
- (2) 工事の実施にあたっては、富山県『「週休2日工事」試行要領（令和7年4月 富山県土木部）』中「4. 1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第18条 1日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）

- 1 本工事におけるアスファルト舗装工の一部には、「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）を適用している。
- 2 アスファルト舗装工のうち、歩道部・車道部236㎡は、1日の間で分割施工することを想定している。実際の施工にあたり、これによりがたい場合は、監督員と協議する。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第19条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

黒東小学校線改良工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
道路土工				
掘削工				
掘削				
掘削	土砂	土工材料数量計算書より 62.73	m3	63
残土処理工				
整地				
残土受入れ地での処理	土砂	土工数量計算書より 75.63	m3	76
土砂等運搬				
土砂等運搬	10t 土砂(入善地内)	土工数量計算書より 75.63	m3	76
カルバート工				
プレキャストボックス				
ボックスカルバート	300×300 両端斜切り加工	材料数量計算書より 8.20	m	8
既設排水管巻立工	φ300	材料数量計算書より 1.0	式	1
排水構造物工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	土砂 0.80m3	材料数量計算書+消雪数量より 40.71+4.97=45.68	m3	46
埋戻し				
埋戻し	土砂 0.80m3	材料数量計算書+消雪数量より 28.96+0.54=29.50	m3	30
側溝工				
自由勾配側溝				
自由勾配側溝	縦断用 B300-1000	17.52	m	18
側溝蓋				
側溝蓋	縦断Co蓋 300用	14.0	枚	14
側溝蓋	縦断Gr蓋 300用	4.0	枚	4
柵工				
16号柵工		材料数量計算書より 1.0	箇所	1
AS柵工		材料数量計算書より 1.0	箇所	1

黒東小学校線改良工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
付帯工				
付帯構造物工				
土間コンクリート工	NO.24付近	材料数量計算書より 5.58	m ²	6
小口コンクリート	E.P付近	材料数量計算書より 1.0	式	1
間詰コンクリート	E.P付近	材料数量計算書より 1.0	式	1
公共マス移設	NO.23+15.60付近	材料数量計算書より 1.0	箇所	1
構造物撤去工				
構造物取り壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物とりこわし・運搬	無筋	材料数量計算書より $0.08 + (30.38 \times 0.10) = 3.12$	m3	3
構造物とりこわし・運搬	有筋	材料数量計算書より 4.69	m3	5
舗装版切断				
舗装版切断	アスファルト	材料数量計算書+消雪数量より $24.60 + 50.60 = 75.20$	m	75
舗装版切断	コンクリート	材料数量計算書より 19.60	m	20
舗装版破砕				
舗装版破砕	アスファルト	材料数量計算書+消雪数量より $133.31 + 8.86 = 142.17$	m2	142
運搬処理工				
殻運搬				
殻運搬	アスファルト	$142.17 \times 0.05 = 7.11$	m3	7
舗装切断排水運搬費	2t	1.0	式	1
殻処分				
※処分費等※				
アスファルト廃材処理費;掘削	黒部市若栗	7.11	m3	7
コンクリート廃材処理費;無筋	黒部市若栗	3.12	m3	3
コンクリート廃材処理費;有筋	黒部市若栗	4.69	m3	5
As舗装切断排水	富山市八尾町田中	1.0	m3	1
消雪配管工		※別紙消雪数量計算書参照		

黒東小学校線改良工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装				
舗装工				
アスファルト舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 路盤厚20cm	材料数量計算書より 193.75	m2	194
下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	RC-40 路盤厚10cm	材料数量計算書より 49.79	m2	50
上層路盤(車道・路肩部)				
上層路盤工(車道・路肩部)	M-40 路盤厚15cm	材料数量計算書より 186.02	m2	186
表層				
表層(車道・路肩部)	密粒度AC20FA t=5cm	材料数量計算書より 186.02	m2	186
表層(歩道部)				
表層(歩道部)	密粒度AC13 t=3cm	材料数量計算書より 49.79	m2	50
標識工				
縁石工				
縁石工				
歩車道境界ブロック				
歩車道境界ブロック設置	Ff-20、Fa-25	23.70	m	24
地先境界ブロック				
地先境界ブロック設置	C種 (150×150×600)	材料数量計算書より 0.80	m	1
小型標識工				
標識柱				
標識柱・基礎撤去(路側式)	撤去	1.0	基	1
標識柱・基礎設置(路側式)	設置(新設)	1.0	基	1
標識板				
標識板撤去 (避難誘導看板)	撤去	3.0	枚	3
標識板設置 (避難誘導看板)	設置(新品)	3.0	枚	3

黒東小学校線改良工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
安全施設工				
区画線工				
溶融式区画線				
区画線工(溶融式・手動)	『外側線』 実線・ゼブラ 15cm	30.0*2=60.00	m	60
区画線工(溶融式・手動)	『中心線』 実線 15cm	30.00	m	30
区画線工(溶融式・手動)	『中心線』 破線 15cm	15.00	m	15
区画線工(溶融式・手動)	『停止線』 実線・ゼブラ 45cm	3.00	m	3
区画線工(溶融式・手動)	『止まれ文字』 文字 15cm	18.65	m	19
区画線工(溶融式・手動)	『横断歩道』 実線 45cm	30.00	m	30
区画線消去工	『横断歩道』消去	90.00	m	90
道路付属施設工				
道路付属物工				
視線誘導標				
視線誘導標	土中建込 (さや管のみ)	1.0	本	1
道路鋏				
道路付属物設置工(道路鋏設置)	両面 小型	10.00	個	10
照明工				
照明灯撤去工				
照明灯撤去	再利用	1.0	式	1
照明灯復旧設置工				
照明灯復旧設置工	再利用	1.0	式	1
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		1.0	式	1

黒東小学校線改良工事(消雪数量計算書)

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
道路土工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	平0.2m3	改良工事にて計上 4.97	m3	5
埋戻し				
埋戻し	平0.2m3	改良工事にて計上 0.54	m3	1
土砂等運搬				
ダンプトラック運搬	指定処分 L=6.0km	改良工事にて計上 4.97-0.54/0.9=4.37	m3	4
* 処分費 *				
公共残土置き場(搬入)	朝日町 月山 地内	改良工事にて計上 4.97-0.54/0.9=4.37	m3	4
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物取壊し・運搬	10t 有筋 L=8.0km	改良工事にて計上 3.10	m3	3
舗装版切断				
舗装版切断	アスファルト	改良工事にて計上 50.60	m	51
舗装版破碎				
舗装版破碎	アスファルト	改良工事にて計上 8.86	m ²	9
運搬処理工				
殻運搬				
殻運搬	アスファルト L=8.0km	改良工事にて計上 0.44	m3	1
殻処分				
※処分費等※				
アスファルト廃材処理費	黒部市若栗	改良工事にて計上 0.44	m3	1
コンクリート廃材処理費	有筋 黒部市若栗	改良工事にて計上 3.10	m3	3
消雪配管工				
消雪配管工				
配管据付工(現場打ち)				
散水管塩ビ管 管据付、ノズル設置の機労材共	散水φ65 接続管材料含む	数量計算表より 23.50	m	24
送水管塩ビ管 管据付、ノズル設置の機労材共	送水φ65 接続管材料含む	数量計算表より 1.80	m	2
消雪パイプ保護コンクリート (塩ビ管)	車道部 配管 65A	数量計算表より 23.50	m	24
消雪パイプ保護コンクリート (塩ビ管)	車道部 配管 送水65A	数量計算表より 1.80	m	2
配管材料費				
散水ノズル	φ3.0,4孔,45° 両側	18.0	個	18
接続エルボ	VPφ65	1.0	個	1
ストラブカップリング	Fタイプ φ50/65 SUS304(埋設)	2+1=3	個	3
排泥工	一般部	1.0	箇所	1
管径銘板	VP用FC200防錆処理	1.0	個	1

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 04. 01 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り (2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位 (R7～) 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
舗装		1		式			工種 第0001号表
							Y1602
							A=1
		1		式			工種 第0008号表
直接工事費							
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計				式			
純工事費							
現場管理費							
現場管理費計				式			

入 善 町

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				式			
消費税等相当額							
請負対象工事費				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
請負対象工事費計				式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工							Y260103
		1		式			工種 第0002号表
カルバート工							Y260108
		1		式			工種 第0003号表
排水構造物工							Y260109
		1		式			工種 第0004号表
付帯工							Y260111
		1		式			工種 第0005号表
構造物撤去工							Y260112
		1		式			工種 第0006号表
消雪配管工							Y280121
		1		式			工種 第0007号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工						Y36010301
掘削						Y4601030104
掘削 土砂 小規模			式			SP2001 0 A=1, B=5, E=7
残土処理工	63	m3				施工 第0-0001号表 Y36010305
整地						Y4601030502
整地 残土受入れ地での処理			式			SP2003 0 A=1, D=1
土砂等運搬	76	m3				施工 第0-0002号表 Y4601030503
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			式			SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=7
	76	m3				施工 第0-0003号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストカルバート工						Y36010805
プレキャストボックス						Y4601080501
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25	6	m	式			SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=23, I=1 施工 第0-0004号表
ボックスカルバート 製品長 1.5m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	2	m	式			SP2056 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, I=1 施工 第0-0005号表
切断費（斜切り） ボックスカルバート 300*300	2	箇所				W0001
既設排水管巻立工	1	式				V0003 0 施工 第0-0006号表
単位当り	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y36010905
床掘り						Y4601090501
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	46	m3	式			SP2010 0 A=1, B=5 施工 第0-0010号表
埋戻し						Y4601090502
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂	30	m3	式			SP2014 0 A=5, B=1 施工 第0-0011号表
側溝工						Y36010901
自由勾配側溝						Y4601090103
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高1000mm 設計高 916	18	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=8, E=916, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0012号表
側溝蓋						Y4601090104

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, J=1
	14		枚			施工 第0-0014号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=6, C=1, D=5, J=1
	4		枚			施工 第0-0015号表
集水桝・マンホール工						Y36010903
現場打ち集水桝						Y4601090301
			式			
16号桝工 B800×L800×H910						V0036 0
	1		箇所			施工 第0-0016号表
As桝工 B300×L300×H1000						V1036 0
	1		箇所			施工 第0-0019号表
単位当り						
	1		式			

付帯工

Y260111

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y36011101
床掘り(掘削)						Y4601110103
土間コンクリート工 t=10cm			式			V0027 0
	6	m2				施工 第0-0021号表
小口止コンクリート Ⅱ型						V0039 0
終点県道交差点 間詰コンクリート	1		式			施工 第0-0025号表
						V0038 0
終点県道交差点 公共マス移設	1		式			施工 第0-0027号表
						V2010 0
	1		箇所			施工 第0-0028号表
単位当り						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y36011202
コンクリート構造物取壊し					Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級		式			SS093 0 A=3. 0, C=1, D=1
	3	m3			施工 第0-0031号表
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級					SS093 0 A=3. 0, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1
	5	m3			施工 第0-0034号表
舗装版切断					Y4601120216
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	75	m			施工 第0-0037号表
舗装版切断 コンクリート舗装版					SP4028 0 A=2, C=1, E=1
	20	m			施工 第0-0038号表
舗装版破碎					Y4601120202
		式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し					SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	142	m2			施工 第0-0039号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工						Y36011217
殻運搬						Y4601121701
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	7	m3	式			SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=3 施工 第0-0040号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1		式			S5099 0 A=1, B=0. 05, C=94. 8, E=56, F=1 施工 第0-0041号表
殻処分						Y4601121703
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費	7	m3				TAK03 0
コンクリート廃材処理費	3	m3				TCM03 0
コンクリート廃材処理費	5	m3				TCY03 0

構造物撤去工

Y260112

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0012

[illegible]

入 善 町

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消雪配管工						Y38012104
配管据付工（現場打ち）						Y4801210401
消雪用塩ビ管据付			式			S3345 0 A=1
	24	m				施工 第0-0042号表
消雪用塩ビ管据付						S3345 0 A=7
	2	m				施工 第0-0043号表
消雪パイプ保護コンクリート（塩ビ管） 配管 65A 車道部 散水	24	m				S3341 0 A=1, B=1, C=0, D=3, E=2, F=1, G=1, H=1, I=2 施工 第0-0044号表
消雪パイプ保護コンクリート（塩ビ管） 配管 65A 車道部 送水	2	m				S3341 0 A=1, B=1, C=0, D=3, E=2, F=1, G=1, H=1, I=2 施工 第0-0044号表
配管材料費						Y4801210401
消雪工ノズル 散水穴開閉式 シングル用 オールステンレス製			式			T5701 0
φ3.0	18	個				
接続エルボ（VP） φ65						W0001
4月資料P821、建物P692	1	個				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ストラブカップリング Fタイプ φ65 SUS304(埋設用)						TU200 0
	3		個			
排泥工（一般部）						V1096 0
	1		箇所			施工 第0-0049号表
管径銘板 100×60×13 VP用FC200防錆処理						T5704 0
	1		個			
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y260202
		1		式			工種 第0009号表
縁石工							Y260209
		1		式			工種 第0010号表
標識工							Y260205
		1		式			工種 第0011号表
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0012号表
道路付属施設工							Y260213
		1		式			工種 第0013号表
仮設工							Y260207
		1		式			工種 第0014号表
単位当り							
		1		式			
A=1							

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
			式			
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚200mm						SP4002 0 A=200, B=1, C=3
	194	m2				施工 第0-0051号表
下層路盤(歩道部)						Y4602020308
			式			
下層路盤 (歩道部) 全仕上り厚100mm						SP4003 0 A=100, B=1, C=3
	50	m2				施工 第0-0052号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4602020302
			式			
上層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm						SP4004 0 A=2, D=150, E=1, H=2, J=1
	186	m2				施工 第0-0053号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2
	280	m2				施工 第0-0054号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ（1日未満用）						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=2
	186	m2				施工 第0-0055号表
表層(歩道部)						Y4602020312
			式			
表層（歩道部） 1層当り平均仕上り厚30mm 機械費、労務費のみ（1日未満用）						SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=2, G=1
	76	m2				施工 第0-0056号表
表層（歩道部） 1層当り平均仕上り厚30mm 材料費のみ（1日未満用）						SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=3, H=2
	50	m2				施工 第0-0057号表
単位当り						
	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工					Y36020602
歩車道境界ブロック					Y4602060201
歩車道境界ブロック設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未 再生砕石 RC-40	24	m			SP4018 0 A=1, B=7, D=1, E=3, G=7 施工 第0-0058号表
地先境界ブロック					Y4602060202
地先境界ブロック設置 C種(150×150×600) 再生砕石 RC-40	1	m			SP4019 0 A=1, B=3, D=1, E=3, K=1 施工 第0-0059号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型標識工						Y36020501
標識柱						Y4602050101
			式			
標識柱・基礎撤去						W0001
	1		基			
標識柱・基礎設置 基礎ブロック □600×900						W0001
	1		基			
標識板						Y4602050102
			式			
標識板撤去 3枚共						W0001
	3		枚			
標識板設置 現場品使用						W0001
	3		枚			
単位当り						
	1		式			

区画線工

Y260211

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					Y36020601
溶融式区画線					Y4602060101
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm		式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
外側線	60	m			施工 第0-0060号表
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm					SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
中心線（実線）	30	m			施工 第0-0060号表
区画線工（溶融式・手動） 破線 15cm					SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
中心線（破線）	15	m			施工 第0-0061号表
区画線工（溶融式・手動） 実線 45cm					SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
停止線	3	m			施工 第0-0062号表
区画線工（溶融式・手動） 矢印・記号・文字 15cm換算					SS002 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
止まれ文字	19	m			施工 第0-0063号表
区画線工（溶融式・手動） 実線 45cm					SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
横断歩道	30	m			施工 第0-0062号表
区画線消去工 削取り式					SS004 0 A=1, B=1, C=1, D=1
横断歩道	90	m			施工 第0-0064号表

入 善 町

区画線工

Y260211

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

入 善 町

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路附属物工					Y36020605
視線誘導標					Y4602060501
道路附属物設置工（視線誘導標設置）SP併用 市場単価方式 土中建込 両面 反射体数1個	1	本	式		SS141 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2 施工 第0-0065号表
道路鋸					Y4602060504
道路附属物設置工（道路鋸設置） 市場単価方式 小型鋸 両面・貼付式・樹脂製・10cm	10	個	式		SS143 0 A=6, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0066号表
照明工					Y36020609
照明灯撤去工					Y4602060901
照明灯撤去工	1	式			V1001 0 施工 第0-0067号表
照明灯復旧設置工					Y4602060902

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明灯復旧設置工					V1002 0
	1	式			施工 第0-0072号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y36020725
交通誘導警備員						Y4602072501
			式			
交通誘導警備員						S7192 0 A=0, B=1, C=4 施工 第0-0082号表
	1		式			
単位当り						
	1		式			

入 善 町

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

[名 称] 整地			1 m3 当り		
[規格1] 残土受入れ地での処理			[規格2]		
機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 123.38		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	23.13%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
特殊運転手	51.64%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	25.23%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

SP2002

施工 第0-0003号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 小規模			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 24.45%			標準単価: 1,766.5		
労務構成比: 63.42%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 12.13%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	24.45%		ダンプトラック		M1331
一般運転手	63.42%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	12.13%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) M=7 5.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間 無し		

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0004号表

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格1] 製品長 2.0m/個			[規格2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25		
機械構成比： 6.23%			標準単価： 61,436		
労務構成比： 20.57%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 73.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	2.78%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.66%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.35%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.17%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	73.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付			B=3 2.0m/個		
C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25			D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し			F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
G=23 その他規格			I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)		

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0005号表

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格1] 製品長 1.5m/個			[規格2] 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25		
機械構成比： 4.37%			標準単価： 131,110		
労務構成比： 19.28%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.35%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	1.95%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.37%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.20%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	76.35%		ボックスカルバート RC 東京単価 B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付			B=2 1.5m/個		
C=2 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25			D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し			F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)					

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0030

[名 称] 既設排水管巻立工						1	式	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	1.36		m2					SP2084 施工 第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.18		m3					SP2082 施工 第0-0008号表
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下	1		孔					SP2108 施工 第0-0009号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		式					

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0031

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,483.4		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%			標準単価： 8,483.4		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		43.77%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		31.27%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.92%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0008号表

頁0-0032

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0033

SP2108

施工 第0-0009号表

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格1] 180mm以上200mm以下			[規格2]		
機械構成比: 2.09%			標準単価: 8,169.2		
労務構成比: 46.74%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 51.17%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.07%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.63%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	26.80%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	7.31%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	3.89%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ 204.0mm ダイヤモンドビット	49.06%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 2 0 4 m m		T1008
ガソリン JIS2号レギュラ	1.72%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

入 善 町

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0010号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 19.87%			標準単価： 2,170.7		
労務構成比： 72.99%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.14%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	19.87%		バックホウ		MHH130
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	33.03%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	7.14%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0011号表

[名 称] 埋戻し			[規格2] 土砂			1	m3	当り
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			市場単価構成比: 0.00%			標準単価: 3,871.1		
機械構成比: 9.48%			労務構成比: 86.47%			材料構成比: 4.05%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		8.90%		バックホウ			MHH130	
ランマ		0.58%		タンパ及びランマ			M1232	
普通作業員		49.42%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		19.17%		特殊作業員 東京単価			R2005	
特殊運転手		17.88%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		3.20%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
ガソリン JIS2号レギュラ		0.85%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	
A=5 上記以外(小規模)				B=1 土砂				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高1000mm			[規格2] 設計高 916					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×100cm×2m ;参考995kg/本	10.00		m			T6347		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.43		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.60		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.80		m3			T4090		
基面整正	6.70		m2			SP2012 施工 第0-0013号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=8 1000mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=916 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 基面整正			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 478		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員 東京単価		R2006
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

頁0-0039

入 善 町

施工内訳表

頁0-0040

入 善 町

V0036

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0041

[名 称] 16号樹工						1	箇所	当り
[規格1] B800×L800×H910			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	1.80	m2			SP2012	施工	第0-0013号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.80	m2			SP2030	施工	第0-0017号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	8.96	m2			SP2084	施工	第0-0007号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.99	m3			SP2082	施工	第0-0008号表	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1.0	枚			SS162	施工	第0-0018号表	
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	箇所						

入 善 町

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.27%			標準単価： 1,278.1		
労務構成比： 73.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 21.65%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.24%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.83%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.97%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.75%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	16.89%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.73%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0017号表

入 善 町

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] As柵工						1	箇所	当り
[規格1] B300×L300×H1000			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
As柵 30cm×30cm×100cm	1.0		基			W0001		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	0.5		m			TL545		
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤65%	0.02		m3			T4026		
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	0.03		m3			T4027		
再生砕石 RC-40	0.04		m3			T4090		
基面整正	0.36		m2			SP2012 施工 第0-0013号表		
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付手間のみ	1.0		枚			SS162 施工 第0-0020号表 見積り		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工（蓋版）			[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付手間のみ			1	枚	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間			1.00		枚				TL563		
単位当り			1		枚						
A=2 据付手間のみ C=8 柵蓋 E=1 40kg/枚以下 H=1 標準（昼間）						B=2 D=5 G=1 J=1	グレーチング（受枠＋本体） T－25 t 時間的制約無し 通常部				

V0027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0047

[名 称] 土間コンクリート工						10	m2	当り
[規格1] t=10cm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 歩道	10.0		m2			S4015 施工 第0-0022号表		
溶接金網設置工	10.0		m2			V1027 施工 第0-0023号表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.0		m3			SP2082 施工 第0-0024号表		
合計	10		m2					
単位当り	1		m2					

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0048

[名 称] 路盤工 (人力施工)				100		m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm		[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
普通作業員			人			R2006	
再生砕石 RC-40	12.70		m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)			日			S1235	
諸雑費	1		式			#90	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				
A=3 歩道 C=5 再生砕石 RC-40				B=10 仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 溶接金網設置工					100	m2	当り
[規格 1]					[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
普通作業員			人			R2006	
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2			T3465	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				

施 工 内 訳 表

頁0-0050

SP2082

施工 第0-0024号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4027
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 高炉18－ 8－40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

V0039

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0051

[名 称] 小口止コンクリート						1	式 当り
[規格1] II型						[規格2]	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.84	m2			SP2084	施工	第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.09	m3			SP2082	施工	第0-0026号表
単位当り	1	式					

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0026号表

頁0-0052

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC003	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

V0038

施工内訳表

施工 第0-0027号表

頁0-0053

[illegible]

入 善 町

V2010

施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0054

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] ます設置工 (塩化ビニル製)					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] ます径200mm		
1	箇所	当り			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます (径200)	1.00	個所			TH242
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=2 ます径200mm C=1 時間的制約無 E=2 鋳鉄製防護蓋を設置しない			B=2 5箇所未満 D=1 標準 (昼間)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 取付管布設および支管取付工						1	箇所	当り
[規格1] 市場単価方式						[規格2] 管径100mm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
取付管布設工および支管取付工 管径100	1.00		個所					TH245
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					
A=1 管径100mm C=1 時間的制約無 E=1 取付管長3m未満 G=2 可とう性支管を設置しない				B=2 5箇所未満 D=1 標準（昼間） F=1 コンクリート製・陶製以外				

SS093

施工内訳表

施工 第0-0031号表

頁0-0057

[illegible]

入 善 町

SS090

施工内訳表

施工 第0-0032号表

頁0-0058

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0033号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 41.69%			標準単価: 1,072.2		
労務構成比: 43.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.43%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	41.69%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	43.88%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.43%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 D=2	機械積込 3.3km以下	

SS093

施工内訳表

施工 第0-0034号表

頁0-0060

[illegible]

入 善 町

SS090

施工内訳表

施工 第0-0035号表

頁0-0061

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0036号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 41.69%			標準単価: 1,327.5		
労務構成比: 43.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.43%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	41.69%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	43.88%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.43%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 F=2	機械積込 3.3km以下	

SP4028

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 15.42%			労務構成比： 57.13%			材料構成比： 27.45%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 673.26		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.49%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.60%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.55%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.73%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		23.29%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.83%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0038号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] コンクリート舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 13.36%			労務構成比： 49.56%			材料構成比： 37.08%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,222		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		9.09%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		16.98%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.17%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		7.58%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		33.48%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.45%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用			C=1	15cm以下			

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0039号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 13.49%			標準単価： 207.06		
労務構成比： 80.49%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 6.02%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (	13.49%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		T7255
土木一般世話役 一般施工	28.91%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	27.69%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	23.89%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	6.02%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版			B=1 障害等 無し		
C=1 騒音振動対策 不要			D=4 15cm以下		
F=1 積込作業 有り			H=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)		

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
機械構成比: 44.95%			標準単価: 2,316.4		
労務構成比: 38.97%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.08%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
ダンプトラック		44.95%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		38.97%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.08%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) J=3 3.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			
A=1 当初 C=94.8 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好			B=0.05 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=56 片道運搬距離 L (km)		

S3345

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0068

[名 称] 消雪用塩ビ管据付		55				m	当り
[規格1]		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付) φ 65 L=5.5m	55.00		m			TU070	
接続短管 塩ビ管用 φ 65	10.00		個			TU090	
普通作業員			人			R2006	
配管工			人			R2034	
諸雑費			%			#09	
合計	55		m				
単位当り	1		m				
A=1 散水 65 L=5500							

S3345

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0069

[名 称] 消雪用塩ビ管据付		55				m	当り
[規格1]		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
消雪用塩ビ管 送水管 φ 65 L=5.5m	55.00		m			TU080	
接続短管 塩ビ管用 φ 65	10.00		個			TU090	
普通作業員			人			R2006	
配管工			人			R2034	
諸雑費			%			#09	
合計	55		m				
単位当り	1		m				
A=7 送水 65 L=5500							

S3341

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0070

[名 称] 消雪パイプ保護コンクリート (塩ビ管)			[規格1] 配管 65A			[規格2] 車道部			55	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
コンクリート 小型構造物 人力打設	6.49	m3						SP2082	施工	第0-0045号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.00	m2						SP2084	施工	第0-0007号表	
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物	214.52	kg						SS001	施工	第0-0046号表	
鉄筋工 SD295 D10 一般構造物	268.86	kg						SS001	施工	第0-0047号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	19.25	m2						SP2030	施工	第0-0048号表	
目地板 繊維質 t=10mm	1.23	m2						T5266			
基面整正	19.25	m2						SP2012	施工	第0-0013号表	
合計	55	m									
単位当り	1	m									
A=1 配管 65A C=0 単位型枠の数量 (m2) m当り E=2 基面整正あり				B=1 一般養生 D=3 基礎材 (再生碎石) 有り F=1 車道部							
G=1 高炉 I=2 総量10t未満				H=1 生コン小型車割増なし K=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)							

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0045号表

頁0-0071

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉30－ 8－25 W/C≤55%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC041	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=17 高炉30－ 8－25 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

頁0-0072

[名 称] 鉄筋工		[規格 1] SD295 D13				[規格 2] 一般構造物		1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
異形棒鋼(SD295A) 径 13mm		1.03	t			T3162				
鉄筋工 一般構造物		1.00	t			TS111				
合計		1,000	kg							
単位当り		1	kg							
A=2	SD295 D13			C=1	一般構造物					
D=2	総量10 t 未満			E=1	時間的制約なし					
F=1	標準 (昼間)			G=1	一般部					
H=1	太径鉄筋10%未満			I=1	補正無 (一般構造物)					

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

頁0-0073

[名 称] 鉄筋工		[規格 1] SD295 D10				[規格 2] 一般構造物		1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
異形棒鋼(SD295A) 径 10mm		1.03	t			T4505				
鉄筋工 一般構造物		1.00	t			TS111				
合計		1,000	kg							
単位当り		1	kg							
A=1	SD295 D10			C=1	一般構造物					
D=2	総量10 t 未満			E=1	時間的制約なし					
F=1	標準 (昼間)			G=1	一般部					
H=1	太径鉄筋10%未満			I=1	補正無 (一般構造物)					

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0048号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.58%			標準単価： 1,206.1		
労務構成比： 77.45%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.97%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.55%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.81%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	11.93%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	5.01%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

頁0-0075

[名 称] 基礎碎石			1			m2		当り					
[規格 1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格 2]										
機械構成比： 5.58%			労務構成比： 77.45%		材料構成比： 16.97%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,206.1				
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)		備 考	
A=2 7.5cmを超え12.5cm以下 C=1 割引有り (バックホ 山0.8m3)							B=3 再生碎石 RC-40						

施 工 内 訳 表

[名 称] 排泥工（一般部） [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
接続エルボ (VP) φ 65	1		個			W0001 4月資料P821、建物P692		
ボールバルブ 150 50A 砲金製ネジ込式	1		個			T5882		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 90mm以上100mm未満	1		孔			SP2108 施工 第0-0050号表		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0050号表

頁0-0077

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格1] 90mm以上100mm未満			[規格2]		
機械構成比: 2.82%			標準単価: 6,052		
労務構成比: 63.14%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 34.04%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.44%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.85%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	36.23%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.87%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	5.25%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ110.0mm ダイヤモンドビット	31.19%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 1 1 0 m m		T1004
ガソリン JIS2号レギュラ	2.32%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

入 善 町

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0079

SP4002

施工 第0-0051号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比: 4.67%			標準単価: 1,202.1		
労務構成比: 15.69%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0051号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比： 4.67%			標準単価： 1,202.1		
労務構成比： 15.69%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=200	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生砕石 RC-40			D=1	割引有り (タイヤロー 普通型 質量8～20t)

施 工 内 訳 表

頁0-0081

SP4003

施工 第0-0052号表

[名 称] 下層路盤 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			1 m2 当り		
機械構成比: 5.62%			標準単価: 784.89		
労務構成比: 72.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 21.50%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ賃料	2.91%		小型バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 1 1 m 3 (平積0. 0 8 m 3)		T7280
振動ローラ賃料	2.55%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	26.32%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	13.94%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	19.41%		再生クラッシャラン 東京単価 R C - 4 0 平均仕上がり厚 100mm		T4090
軽油 (パトロール)	2.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

入 善 町

施工 第0-0052号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0053号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）				1		m2		当り	
[規格 1] 全仕上り厚150mm				[規格 2]					
機械構成比： 9.88%		労務構成比： 33.13%		材料構成比： 56.99%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 569.67	
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ			3.96%			モータグレーダ			MHH601
マカダムローラ			3.13%			マカダムローラ			MHH705
タイヤローラ賃料			1.01%			タイヤローラ 東京単価 質量8～20 t			T7390
その他(機械)						その他(機械)			EK009
特殊運転手			15.46%			運転手（特殊） 東京単価			R2002
特殊作業員			5.15%			特殊作業員 東京単価			R2005
普通作業員			5.03%			普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工			1.52%			土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)						その他(労務)			ER009
粒調碎石 M40			53.57%			再生粒度調整碎石 東京単価 RM－40 平均仕上がり厚 150mm			T4051
軽油 (パトロール)			2.81%			軽油 東京単価 パトロール給油			T3002

入 善 町

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 9.88%			標準単価： 569.67		
労務構成比： 33.13%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 56.99%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=150	全仕上り厚（mm）
E=1	1層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
J=1	全ての費用			N=1	割引有り（タイヤロー 普通型 質量8～20t）

施 工 内 訳 表

頁0-0085

SP4007

施工 第0-0054号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 1.35% 労務構成比: 9.47% 材料構成比: 89.18%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,836		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.87%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料	0.13%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	1.89%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	81.56%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.06%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0054号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,836		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区) 備 考
軽油 (パトロール)		0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度			G=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8～20t)
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)				

施 工 内 訳 表

頁0-0087

SP4007

施工 第0-0055号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 1.35% 労務構成比: 9.47%			材料構成比: 89.18% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 1,836		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.87%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料	0.13%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	1.89%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り(小口) 密粒度 AC 20FA(100t未満)	81.56%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3966
アスファルト乳剤 PK-3	7.06%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0055号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 1.35% 労務構成比: 9.47%			材料構成比: 89.18% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 1,836		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ (1日未満用)
N=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)				

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0056号表

頁0-0089

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 : 1,466.4		
機械構成比 : 2.65% 労務構成比 : 23.01% 材料構成比 : 74.34%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	1.99%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.38%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	8.67%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.80%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	4.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	2.08%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13	65.08%		再生密粒度アスコン (1 3) 東京単価 平均仕上がり厚 40mm		T3921
アスファルト乳剤 PK-3	8.85%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.37%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

SP4009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 2.65% 労務構成比： 23.01% 材料構成比： 74.34%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,466.4		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)			G=1	割引有り (振動ローラ 搭乗・コンパイル式 3～4t)

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0057号表

頁0-0091

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2] 材料費のみ (1日未満用)		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 :		
機械構成比 : 2.65%			1,466.4		
労務構成比 : 23.01%			m2 当り		
材料構成比 : 74.34%			1		
市場単価構成比 : 0.00%			m2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	1.99%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.38%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	8.67%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.80%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	4.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	2.08%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り (小口) 密粒度 AC 13 (100t未満)	65.08%		再生密粒度アスコン (1 3) 東京単価 平均仕上がり厚 40mm		T3962
アスファルト乳剤 PK-3	8.85%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.37%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

SP4009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 2.65%			標準単価: 1,466.4		
労務構成比: 23.01%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 74.34%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=3	材料費のみ (1日未満用)			H=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)

SP4018

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

[名 称] 歩車道境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未			[規格2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 2.92%			標準単価： 6,039.6		
労務構成比： 47.83%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 49.25%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [超小型旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m3（平積0.2m3）、吊能力1.7t	2.47%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7 t		T7298
バックホウ賃料	0.45%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 山積0.28m3（平積0.2m3）		T7279
普通作業員	17.16%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	9.40%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.30%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	9.18%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック Ff-20・Fa-25(180mm×250mm×350mm×2000mm)	46.76%		歩車道境界ブロック 東京単価 C種（180／210×300×600）		T4428
軽油 (パトロール)	1.52%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
再生砕石 RC-40	0.97%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0058号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4019

施工 第0-0059号表

[名 称] 地先境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] C種(150×150×600)			[規格2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 0.52%			標準単価： 4,424		
労務構成比： 74.39%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 25.09%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.52%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		T7279
普通作業員	32.79%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	18.54%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	17.81%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.41%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック C型(15×15×60 cm)	23.49%		地先境界ブロック 東京単価 C種 (150×150×600)		T4435
再生砕石 RC-40	1.13%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 D=1 再生砕石 RC-40 K=1 割引有り (バックホウ 山0.8m ³)			B=3 C種(150×150×600) E=3 均し基礎コンクリート 無し		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号表

頁0-0096

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格1] 実線 15cm			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1, 000. 00		m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00		kg			T3691	
プライマー 接着用	25. 00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1, 000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1. 5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外			

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号表

頁0-0097

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格1] 破線 15cm			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間	1, 000. 00	m			TL413		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00	kg			T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00	kg			T3691		
プライマー 接着用	25. 00	kg			T3692		
軽油 (パトロール)		L			T3002		
諸雑費		%			#01		
合計	1, 000	m					
単位当り	1	m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=2 破線 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1. 5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外				

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

頁0-0098

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)				1000		m	当り
[規格 1] 実線 45cm				[規格 2]			
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無 昼間		1, 000. 00	m			TL410	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		1, 700. 00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		75. 00	kg			T3691	
プライマー 接着用		75. 00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計		1, 000	m				
単位当り		1	m				
A=1 C=4 E=1	全ての費用 45cm 標準 (昼間)			B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色		
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間			I=1	排水性舗装以外		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

頁0-0099

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格1] 矢印・記号・文字 15cm換算			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	1, 000. 00		m			TL437		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00		kg			T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00		kg			T3691		
プライマー 接着用	25. 00		kg			T3692		
軽油 (パトロール)			L			T3002		
諸雑費			%			#01		
合計	1, 000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=4 矢印・記号・文字 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1. 5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外				

SS004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

頁0-0100

[名 称] 区画線消去工						1000	m	当り
[規格1] 削取り式			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間制約無し 昼間	1, 000. 00		m			TL449		
軽油 (パトロール)			L			T3002		
ガソリン JIS2号レギュラ			L			T3004		
合計	1, 000		m					
単位当り	1		m					
A=1 削取り式 C=1 時間的制約無し				B=1 全ての費用 D=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用						1	本	当り
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 土中建込 両面 反射体数1個					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
視線誘導標 土中（2段） 両面反射 φ100以下 反射体数 1個	1.00		本			TH731		
視線誘導標 加算額、さや管	1.00		本			TH748		
＊＊単位当り＊＊	1		本					
A=1 土中建込 両面 反射体数1個 C=1 時間的制約無 E=1 標準タイプ				B=3 10本未満 D=1 標準（昼間） F=2 さや管				

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（道路鋸設置）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 小型鋸 両面・貼付式・樹脂製・10cm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋸 小型鋸 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.00	個			TH713
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	個			
A=6 小型鋸 両面・貼付式・樹脂製・10cm C=1 時間的制約無			B=2 10個以上30個未満 D=1 標準（昼間）		

V1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

頁0-0103

[名 称] 照明灯撤去工		[規格 1]		[規格 2]		1	式 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
照明灯撤去工 □500×1500	1	基			V1009 施工 第0-0068号表		
照明器具撤去 再使用	1	台			V1010 施工 第0-0069号表		
自動点滅器撤去 再使用	1	個			V1011 施工 第0-0070号表		
照明灯基礎撤去工 H : 1600	1	基			V1012 施工 第0-0071号表		
単位当り	1	式					

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明灯撤去工					
[規格1] □500×1500			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
普通作業員		人			R2006
トラッククレーン運転 (機－1)		時間			S1310
合計	10	基			
単位当り	1	基			

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明器具撤去 [規格1] 再使用					
			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
普通作業員		人			R2006
高所作業車運転 (機－1)		時間			S1278
合計	10	台			
単位当り	1	台			

施 工 内 訳 表

[名 称] 自動点滅器撤去					
[規格1] 再使用					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
合計	10	個			
単位当り	1	個			

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明灯基礎撤去工					
[規格1] H:1600			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
トラッククレーン賃料		日			T7041
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V1002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号表

頁0-0108

[名 称] 照明灯復旧設置工 [規格1]						1	式	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
照明灯基礎工 □500×1500	1	組			V1013	施工	第0-0073号表	
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下	1	基			V1014	施工	第0-0076号表	
照明器具新設	1	台			V1015	施工	第0-0077号表	
自動点滅器新設 ポール取付	1	個			V1016	施工	第0-0078号表	
接地設置 10φ×900L	1	極			V1006	施工	第0-0079号表	
その他	1	式			W0001 見積り			
重機運搬 バックホウ山積0.13m3	1	往復			V1017	施工	第0-0081号表	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式						

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明灯基礎工						1	組	当り
[規格1] □500×1500						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基面整正	0.64	m2				SP2012	施工	第0-0074号表
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	0.64	m2				SP2030	施工	第0-0075号表
屋外灯基礎用既製ブロック □500×1500 アンカーボルト 含む	1	基				W0001 見積もり		
雑材料		%				#01		
トラッククレーン運転 (機-1)		時間				S1310		
単位当り	1	組						

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0075号表

[名 称] 基礎碎石			[規格 2]		
[規格 1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			1 m2 当り		
機械構成比： 5.58%			標準単価： 1,206.1		
労務構成比： 77.45%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.97%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.55%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.81%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	11.93%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	5.01%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0075号表

[名 称] 基礎碎石			1			m2			当り		
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]								
機械構成比： 5.58%			労務構成比： 77.45%			材料構成比： 16.97%			市場単価構成比： 0.00%		
									標準単価： 1,206.1		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
A=2 7.5cmを超え12.5cm以下									B=3 再生碎石 RC-40		
C=1 割引有り (ハック山0.8m3)											

V1014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号表

頁0-0113

[名 称] 道路照明灯建柱					
[規格1] GL8～12m					
[規格2] 重量350kg以下					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
普通作業員		人			R2006
トラッククレーン賃料		日			T7041
合計	10	基			
単位当り	1	基			

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明器具新設		10				台	当り
[規格1]		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
電工			人			R2014	
普通作業員			人			R2006	
高所作業車運転 (機－1)			時間			S1278	
合計	10		台				
単位当り	1		台				

施 工 内 訳 表

[名 称] 自動点滅器新設					
[規格1] ポール取付					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
合計	10	個			
単位当り	1	個			

V1006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号表

頁0-0116

[名 称] 接地設置					
[規格1] 10φ×900L					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地設置 D種接地（土工なし）	1	極			SE222 施工 第0-0080号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	極			

SE222

施工内訳表

施工 第0-0080号表

頁0-0117

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 重機運搬					
[規格1] バックホウ山積0.13m3					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (パトロール)		L			T3002
トラッククレーン賃料		日			T7040
一般運転手		人			R2015
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	往復			

施 工 内 訳 表

頁0-0119

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0120

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	M1277	199			高所作業車	その他機械損料
5	M1315	191			トラッククレーン	運搬機械等損料
6	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
7	M1403	193			アスファルトフィニッシャ	路盤舗装等損料
8	M1403	193			アスファルトフィニッシャ	路盤舗装等損料
9	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
10	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
11	M3040	192			コンクリート穿孔機（電動式コアボーリングマシン）	基礎等機械損料
12	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
13	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
14	MHH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
15	MHH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
16	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
17	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
18	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
19	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
20	R2006	12			普通作業員	普通作業員
21	R2006	12			普通作業員	普通作業員
22	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
23	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
24	R2014	34			電工	板金溶接電工
25	R2015	19			一般運転手	一般運転手
26	R2030	29			型枠工	型枠工
27	R2034	32			配管工	配管工
28	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
29	T1004	4		0.08	コアボーリングマシン用ビット	ボーリング材料
30	T1008	4		0.08	コアボーリングマシン用ビット	ボーリング材料
31	T3002	66			軽油	軽油
32	T3002	66			軽油	軽油
33	T3004	65			ガソリン	ガソリン
34	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
35	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
36	T3162	137		0.1045	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0121

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3465	182		6	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
38	T3670	198		0.2	ダイヤモンドブレード	消耗品費
39	T3691	61		5.575	ガラスビーズ	区画線材料
40	T3692	61		5.575	プライマー	区画線材料
41	T3704	901		126.78	路面標示用塗料 白色 熔融型	区画線工
42	T3921	71		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 13
43	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
44	T3962	71		0	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒度 13
45	T3966	72		0	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒13～20 F
46	T3973	92		1.2402	生コンクリート	生コン 180kg
47	T4026	92		0.794	生コンクリート	生コン 180kg
48	T4027	92		1.752	生コンクリート	生コン 180kg
49	T4051	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
50	T4090	52		4.9748	再生碎石	クラッシャラン
51	T4090	52		0	再生碎石	クラッシャラン
52	T4090	52		0	再生碎石	クラッシャラン
53	T4275	108		14	道路用側溝蓋（車道用, 自由勾配）T-25	側溝蓋
54	T4428	105		24	歩車道境界ブロック	歩車道境界
55	T4435	119		1.65	地先境界ブロック	境界ブロック60
56	T4505	137		0.1309	異形棒鋼（SD295A）	棒鋼
57	T5266	169		0.5815	目地板	目地材等
58	T5701	175		18	消雪工ノズル 散水穴開閉式	雪寒関係品
59	T5704	175		1	管径銘板	雪寒関係品
60	T5882	174		1	ボールバルブ	消雪工管材料
61	T6347	121		18	自由勾配側溝（T-25t）	自由勾配側溝
62	T6551	147		4	グレーチング（自由勾配側溝用 T-25t）	グレーチング
63	T7040	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
64	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
65	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
66	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
67	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
68	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
69	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
70	T7280	44			小型バックホウ賃料	建設機械賃料
71	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
72	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0122

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	T7291	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
74	T7298	190			バックホウ（クローラ型）	掘削積込機損料
75	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
76	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
77	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
78	TAK03	189		7	アスファルト廃材処理費	投棄料
79	TC003	92		0.1166	生コンクリート	生コン 180kg
80	TC041	95		3.2521	生コンクリート	生コン 300kg
81	TCM03	189		3	コンクリート廃材処理費	投棄料
82	TCY03	189		5	コンクリート廃材処理費	投棄料
83	TD229	148		1	柵蓋	柵蓋
84	TH242	200		1	ます設置工（塩化ビニル製）	
85	TH245	200		1	取付管布設工および支官取付工	
86	TH713	200		10	道路鋸 小型鋸 貼付式	
87	TH731	200		1	視線誘導標 土中（2段） 両面反射	
88	TH748	200		1	視線誘導標	
89	TL401	200		90	区画線設置[熔融式][供用区間]	
90	TL410	200		33	区画線設置[熔融式][供用区間]	
91	TL413	200		15	区画線設置[熔融式][供用区間]	
92	TL437	200		19	区画線設置[熔融式][供用区間]	
93	TL449	200		90	区画線消去[削取り式]	
94	TL545	200		18	自由勾配側溝 L=2000mm	
95	TL545	200		0.5	自由勾配側溝 L=2000mm	
96	TL563	200		5	蓋版 Co・鋼製	
97	TL564	200		15	蓋版 Co・鋼製	
98	TL782	200		3	構造物とりこわし工（無筋構造物）	
99	TL788	200		5	構造物とりこわし工（鉄筋構造物）	
100	TS111	200		0.2285	鉄筋工	
101	TU070	174		24	消雪用塩ビ管 散水管（立上り管付）	消雪工管材料
102	TU080	174		2	消雪用塩ビ管 送水管	消雪工管材料
103	TU090	174		4.7273	接続短管 塩ビ管用	消雪工管材料
104	TU200	174		3	ストラブカップリング	消雪工管材料
105	WXXXX	966				
106	WXXXX	968				

構造物取壊し			材料数量計算書		
番号	種 別	名 称	計 算 式	数 量	単位
5	有 筋	消雪工	L= 23.5+1.80 V= 0.35*0.35*25.3	= 25.3 = 3.10	3.10 m3
6	二次製品	鉄筋コンクリートL形 0.6m当たり45kg	L= 19.00 V= 45/0.6/2500*19	= 19.0 = 0.57	0.57 m3
76	二次製品	HP φ150	L= 18.4 2.0m当たり77kg V= 77/2.0/2500*18.4	= 0.28	0.28 m3
82	二次製品	自由勾配側溝300型	L= 5.0 2.0m当たり326kg V= 326/2.0/2500*5.0	= 0.33	0.33 m3
	無 筋	調整コンクリート	V= 0.30*0.055*5.0	= 0.08	0.08 m3
89	二次製品	地先境界ブロック	L= 18.4 V= 0.15*0.15*18.4	= 0.41	0.41 m3
合 計	二次製品		0.57+0.28+0.33+0.41	= 1.59	1.59 m3
	有 筋		V= 3.10	= 3.10	3.10 m3
	無 筋		0.08	= 0.08	0.08 m3

取 壊 し 舗 装 数 量 計 算 書																
測 点	距 離	As取壊し (t=5cm)			As取壊し (t=3cm)											
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積									
No. 23	5.400	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 23+4.80	4.800	-	0.000	-	-	0.000	-									
EC. 4	5.160	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 23+14.77	4.810	-	0.000	-	-	0.000	-									
同 所	0.000	4.20	2.100	-	-	0.000	-									
No. 24	5.230	4.20	4.200	21.97	-	0.000	-									
No. 24+1.80	1.800	4.20	4.200	7.56	-	0.000	-									
No. 24+9.51	7.710	4.20	4.200	32.38	-	0.000	-									
同 所	0.000	-	2.100	-	-	0.000	-									
EP(+17.56)	8.050	-	0.000	-	-	0.000	-									
計	22.790			61.91			-									

[illegible]

構造物取壊し集計表 (As, Co舗装)			材料数量計算書		1.0式
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
切断長	アスファルト切断	t=3cm	E. P付近 入善宇奈月線交差点詳細図参照 L = 2.30	2.30	m
	アスファルト切断	t=5cm	本線 NO. 23+14.77 L = 6.50	24.60	m
			E. P付近 入善宇奈月線交差点詳細図参照 L = 15.80		
			2.30+6.50+15.80 = 24.60		
	コンクリート切断	t=10cm	乗入舗装_舗装復旧工標準図参照 Co舗装復旧 (W) 19.00+0.30+0.30 = 19.60	19.60	m
取壊し	アスファルト取壊し	t=3cm	E. P付近 入善宇奈月線交差点詳細図参照 A = 3.60	130.71	m2
		t=5cm	本線 A = 61.91		
			E. P付近 入善宇奈月線交差点詳細図参照 A = 65.20		
			3.60+61.91+65.20 = 130.71		
	コンクリート取壊し	t=10cm	NO. 23+14.40付近 20.50*1.15 = 23.58	30.38	m2
			E. P付近 入善宇奈月線交差点詳細図参照 A = 6.80		
			23.58+6.80 = 30.38		

土 工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	表土戻し			掘 削			路体盛土			路床盛土			安定処理工		
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積
No. 23		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
No. 23+4.80		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
EC. 4		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
No. 23+14.77		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
同 所	0.000	-	0.000	-	2.2	1.100	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
No. 24	5.230	-	0.000	-	2.2	2.200	11.51	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
No. 24+1.80	1.800	-	0.000	-	2.2	2.200	3.96	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
No. 24+12.91	11.110	-	0.000	-	2.2	2.200	24.44	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
同 所	0.000	-	0.000	-	-	1.100	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
EP(+17.56)	4.650	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
計	22.790			-			39.91			-			-			-

構 造 物 土 工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	床 掘			埋 戻											
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積									
No. 23		-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 23+4.80		-	0.000	-	-	0.000	-									
EC. 4		-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 23+14.00		1.7	0.850	-	1.2	0.600	-									
同 所	0.000	1.4	1.550	-	0.9	1.050	-									
No. 24	6.000	1.4	1.400	8.40	0.9	0.900	5.40									
No. 24+1.80	1.800	1.4	1.400	2.52	0.9	0.900	1.62									
No. 24+9.51	7.710	1.4	1.400	10.79	0.9	0.900	6.94									
同 所	0.000	-	0.700	-	-	0.450	-									
EP(+17.56)	8.050	-	0.000	-	-	0.000	-									
計	23.560			21.71			13.96			-			-			-

土工集計表			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
土 工	表土剥取	t=15cm	本線 A =		0.0	m2
	表土戻し		本線 V =		0.0	m3
	掘削		本線 V = 39.91		62.7	m3
			入善宇奈月線交差点詳細図参照 65.20*0.35 = 22.82			
			39.91+22.82 = 62.73			
	路床盛土	流用土	本線 V = 0.00		0.0	m3
	安定処理工		本線 V = 0.00			m3
			V =			
	床掘	土砂	本線 V = 21.71		40.7	m3
			4号暗渠工 入善宇奈月線交差点詳細図参照 1.90*10.0 = 19.0			
			21.71+19.0 = 40.71			
	埋戻	流用土	本線 V = 13.96		29.0	m3
			4号暗渠工 入善宇奈月線交差点詳細図参照 1.50*10.0 = 15.0			
			13.96+15.0 = 28.96			
	盛土	流用土	搬入路工 @2			m3
法面仕上		搬入路工 @2			m2	
残土処理	表土				m3	
残土処理	消雪数量含む	62.73+40.71+4.97- (28.96+0.54) /0.9 = 75.63		75.6	m3	

車道舗装数量計算書

測 点	距 離	表層工 (t=5cm)			上層路盤工 (t=10cm)			下層路盤工 (t=20cm)								
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積						
No. 23		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No. 23+4.80		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
EC. 4		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No. 23+14.77		-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
同 所	0.000	6.50	3.250	-	6.50	3.250	-	6.80	3.400	-						
No. 24	5.230	6.50	6.500	34.00	6.50	6.500	34.00	6.80	6.800	35.56						
No. 24+1.80	1.800	6.50	6.500	11.70	6.50	6.500	11.70	6.80	6.800	12.24						
No. 24+12.91	11.110	6.50	6.500	72.22	6.50	6.500	72.22	6.80	6.800	75.55						
同 所	0.000	-	3.250	-	-	3.250	-	-	3.400	-						
EP (+17.56)	4.650	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
計	22.790			117.92			117.92			123.35						

歩道舗装数量計算書

[illegible]

舗装工集計表			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位	
車道舗装工	表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	本線	186.0	m2	
			A = 117.92			
			入善宇奈月線交差点詳細図参照			
			A = 68.10			
				117.92+68.10 = 186.02		
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=15cm	本線	186.0	m2	
			A = 117.92			
			入善宇奈月線交差点詳細図参照			
			A = 68.10			
				117.92+68.10 = 186.02		
	下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	本線	193.8	m2	
			A = 123.35			
入善宇奈月線交差点詳細図参照						
A = 70.40						
			123.35+70.40 = 193.75			
歩道舗装工	表層工	再生密粒度AC13, t=3cm	本線	32.3	m2	
			A = 32.29			
			入善宇奈月線交差点詳細図参照			
			A = 17.50			
				32.29+17.50 = 49.79	49.8	m2
	路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=10cm	本線	32.3	m2	
			A = 32.29			
			入善宇奈月線交差点詳細図参照			
A = 17.50						
			32.29+17.50 = 49.79	49.8	m2	
宅地舗装復旧工	表層工	密粒度AC20FA, t=5cm			m2	
	路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=12cm			m2	
コンクリート舗装復旧工	コンクリート版	18-8-40, t=10cm	舗装復旧工標準図参照 NO. 17+12.80付近	5.6	m2	
			5.58 = 5.58			
	路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=10cm	舗装復旧工標準図参照 NO. 17+12.80付近	5.6	m2	
			5.58 = 5.58			
			5.58 = 5.58			

16号樹工			材料数量計算書			1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式			数 量	単位
16 号 樹 工	基礎碎石	RC-40, t=15cm	1.40*1.30 = 1.82			1.8	m2
	型 枠	無筋構造物	(1.20+0.80)*1.20*4 -(0.30*0.30+0.30*0.76)*2 = 8.96			9.0	m2
	コンクリート	18-8-40	1.20*1.20*1.20-0.80*0.80*1.05 -(0.30*0.30+0.30*0.76)*0.20 = 0.992			0.99	m3
	養 生	無筋構造物	コンクリートと同数量 = 0.992			0.99	m3
	グレーチング	T-25 800×800[樹用]	@ 1.0			1.0	枚

[illegible]

[illegible]

散水管・送水管材料(黒東小学校線)

[illegible]

散水管・送水管材料(黒東小学校線)

[illegible]

土工数量計算書(高堀上諏訪支線)

品名	形 状	管径	単位										合計	掘削		埋戻 (モルタル)		埋戻 (流用土)		残土	
														5.5m当り	数量	5.5m当り	数量	5.5m当り	数量	5.5m当り	数量
														m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
散水管	HIVP-RRG 現場打ち	65	m	23.50									23.50	1.073	4.58			0.110	0.47	0.963	4.11
	〃	75	m											1.073				0.110		0.963	
	〃	100	m											1.073				0.110		0.963	
	〃	125	m											1.073				0.110		0.963	
	HIVP-RRG プレキャスト	65	m											0.633		0.446				0.633	
	〃	75	m											0.633		0.446				0.633	
	〃	100	m											0.633		0.446				0.633	
	〃	125	m											0.633		0.446				0.633	
	小計			23.50									23.5		4.58				0.47		4.11
送水管	HIVP-RRG 現場打ち	65	m	1.80									1.80	1.183	0.39			0.220	0.07	0.963	0.32
	〃	75	m											1.183				0.220		0.963	
	〃(新設)	100	m											0.866						0.866	
	HIVP-RRG 現場打ち	125	m											1.183				0.220		0.963	
	HIVP-RRG プレキャスト	65	m											0.784		0.550				0.784	
	〃	100	m											0.784		0.550				0.784	
	〃	125	m											0.784		0.550				0.784	
	小計			1.80									1.8		0.39				0.07		0.32
ダブル管	HIVP-RRG 現場打ち	散水125 送水125	m											1.403				0.110		1.045	
	HIVP-RRG 現場打ち	送水125 送水125	m											1.238						1.238	
	HIVP-RRG プレキャスト	散水125 送水125	m											0.963		0.374				0.963	
	小計																				
合計				25.30									25.3		4.97				0.54		4.43

Co取壊し数量計算書(高堀上諏訪支線)

品名	形 状	管径	単位												合計	Co殻処分	
																5.5m当り	数量
																m ³	m ³
散水管	HIVP-RRG 現場打ち	65	m	23.50											23.50	0.674	2.88
	〃	75	m													0.674	
	〃	100	m													0.674	
	〃	125	m													0.674	
	HIVP-RRG ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ	65	m													0.674	
	〃	75	m													0.674	
	〃	100	m													0.674	
	〃	125	m													0.674	
	小計			23.50											23.5		2.88
送水管	HIVP-RRG 現場打ち	65	m	1.80											1.80	0.674	0.22
	〃	75	m													0.674	
	〃(新設)	100	m														
	HIVP-RRG 現場打ち	125	m													0.674	
	HIVP-RRG ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ	65	m													0.674	
	〃	100	m													0.674	
	〃	125	m													0.674	
	小計			1.80											1.8		0.22
ダブル管	HIVP-RRG 現場打ち	散水125 送水125	m													0.674	
	HIVP-RRG 現場打ち	送水125 送水125	m														
	HIVP-RRG ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ	散水125 送水125	m													0.674	
	小計																
合計				25.30											25.3		3.10

材料数量計算書(高堀上諏訪支線)

品名	形 状	管径	単位											合計	型 枠		基面整正		基礎材 (RC-40)	
															5.5m当り	数量	5.5m当り	数量	5.5m当り	数量
															m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
散水管	HIVP-RRG 現場打ち	65	m	23.50										23.50	3.850	16.45	1.925	8.23	1.925	8.23
	〃	75	m												3.850		1.925		1.925	
	〃	100	m												3.850		1.925		1.925	
	〃	125	m												3.850		1.925		1.925	
	HIVP-RRG プレキャスト	65	m														3.025		3.025	
	〃	75	m														3.025		3.025	
	〃	100	m														3.025		3.025	
	〃	125	m														3.025		3.025	
	小計			23.50										23.5		16.45		8.23		8.23
送水管	HIVP-RRG 現場打ち	65	m	1.80										1.80	3.850	1.26	1.925	0.63	1.925	0.63
	〃	75	m												3.850		1.925		1.925	
	〃(新設)	100	m														1.925		1.925	
	HIVP-RRG 現場打ち	125	m												3.850		1.925		1.925	
	HIVP-RRG プレキャスト	65	m														3.025		3.025	
	〃	100	m														3.025		3.025	
	〃	125	m														3.025		3.025	
	小計			1.80										1.8		1.26		0.63		0.63
ダブル管	HIVP-RRG 現場打ち	散水125 送水125	m												3.850		2.750		2.750	
	HIVP-RRG 現場打ち	送水125 送水125	m														2.750		2.750	
	HIVP-RRG プレキャスト	散水125 送水125	m														3.850		3.850	
	小計																			
合計				25.30										25.3		17.71		8.86		8.86

舗装取壊し・復旧数量計算書(黒東小学校線)

	延 長	舗装切断		舗装版破碎		As殻処理		表層工 t=5cm		上層路盤工 t=15cm		下層路盤工 t=20cm		不陸整正		As仮復旧		As殻処理 仮復旧		摘 要
	(m)	ヶ 所	(m)	幅	(m2)	t=	(m3)	幅	(m2)	幅	(m2)	幅	(m2)	幅	(m2)	幅	(m2)	t=	(m3)	
黒東小学校線																				
散水管(現場打)	23.50	2.0	47.00	0.35	8.23	0.05	0.41		0.00		0.00		0.00		0.00					
散水管(プレキャスト)		2.0	0.00		0.00	0.05	0.00		0.00						0.00		0.00	0.05	0.00	
送水管(現場打)	1.80	2.0	3.60	0.35	0.63	0.05	0.03	0.35	0.63		0.00		0.00		0.00					
送水管(プレキャスト)		2.0	0.00		0.00	0.05	0.00		0.00						0.00					
計			50.60		8.86		0.44		0.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	