

入善小学校グラウンドナイター照明設備更新工事 設計書

入善町教育委員会事務局
939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
TEL(0765)72-3856
FAX(0765)74-2790

			事務局長	係長	設計	精算
令和7年度	NO		月	日	着手	月 日 完了 令和7年 月

設 計 用 紙	
---------	--

3. 工事概要	
1. 建物位置	既設照明3基のLED化および1基増設
入善町 入膳 地内	
2. 建物構造・規模	

工事費	
但し、入善小学校グラウンドナイター照明設備更新工事	
として	
内 訳	
I 直接工事費	1.0 式 円
II 共通仮設費	1.0 式 円
III 現場管理費	1.0 式 円
IV 一般管理費	1.0 式 円
計	
消費税相当額	10% 円
合計	円
内訳明細書	

符号	工種	名称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		入善小学校グラウンドナイター照明設備更新工事						
		I 直接工事費						
	1	照明設備更新工事						
		LED灯投光器	NYS30537K LE2	24	台			
		投光器架台 6灯用	XDYK2600	4	セット			
		構成品						
		取付バント	DKYK22815					
		投光器用取付部品 2灯用投光器台	DKYK05112					
		投光器用取付部品 4灯用投光器台	DKYK05114					
		投光器用取付部品 投光器台バント	DKYK05151					
		投光器用取付部品 上下ポット	DKYK05161					
		投光器用取付部品 斜めポット	DKYK05171					
		投光器用取付部品 補助上下ポット	DKYK05173					
		LED誘虫器	NYS89000 LE9	4	台			
		投光器架台ミキサー用	XDYK1100	4	セット			
		構成品						
		投光器用取付部品 1灯用投光器台	DKYK05183K					
		取付バント	DKYK22821					
		既設照明器具		20	台			撤去
		既設投光器架台		3	セット			撤去
		既設殺虫器		3	台			撤去
		電灯分電盤		1	面			
		既設引込開閉器盤		1	面			撤去

符号	工種	名称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		支持金物	電柱取付 (W600 φ 140～430)	1	式			
		EM-CEケーブル	3. 5mm2-3C	74	m			
		EM-CEケーブル	5. 5mm2-3C	116	m			
		EM-CEケーブル	14mm2-2C	116	m			
		防水型ケーブルクランプ	φ 9～φ 11	48	個			
		HIVE電線管 露出配管	22mm	4	m			
		HIVE電線管 露出配管	28mm	8	m			
		HIVE電線管 露出配管	36mm	16	m			
		HIVE電線管 露出配管	42mm	12	m			
		HIVE電線管 露出配管	(付属品)	1	式			
		HIVE電線管 露出配管	(支持材)	1	式			
		HIVE電線管 ターミナルエントランスキャップ	HIVE22	1	個			
		HIVE電線管 ターミナルエントランスキャップ	HIVE36	1	個			
		HIVE電線管 ターミナルエントランスキャップ	HIVE42	1	個			
		FEP管	地中配管 30	194	m			
		FEP管	(付属品)	1	式			
		FEP管	(支持材)	1	式			
		異種管接続材料	FEP 30	4	個			
		金属製可とう電線管 露出配管	#24 ビニル被覆有	2	m			
		金属製可とう電線管 露出配管	#30 ビニル被覆有	2	m			
		金属製可とう電線管 露出配管	#38 ビニル被覆有	3	m			
		金属製可とう電線管 露出配管	#50 ビニル被覆有	2	m			
		金属製可とう電線管 露出配管	(付属品)	1	式			

符号	工種	名称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		金属製可とう電線管 露出配管	(支持材)	1	式			
		プルボックス ステンレス製 完全防水 端子付	300×300×200	1	個			
		樹脂製 投光器電源接続箱	中形四角 (浅型) ハッキン付	24	個			
		樹脂製 投光器電源接続箱	(付属品)	1	式			
		樹脂製 投光器電源接続箱	(支持材)	1	式			
		埋設標識シート	2倍長(W) 150	97	m			
		ハトホルブロック型	H1-6 R2K-60	2	基			
		コンクリート柱	16m-22cm-15 根か材含む	1	本			
		雑材消耗品		1	式			
		労務費		1	式			
		現場調査費		1	式			
		グラント土		10	m ³			
		残土処理費 場外搬出	場外搬出(処分費含む)	1	式			
		管路掘削埋戻費	機械堀	92	m			
		機械器具費	高所作業車	8	台			
		クレーン	25 t オペ付	4	台			
		建柱費		1	式			
		場内小運搬		1	式			
		発生材処理	発生材処分費	1	式			
		仮設工事費	合板・ブルーシート	1	式			
		グラント内養生		1	式			
		現場雑費		1	式			
						I 直接工事費 計		