

産業展示会館研修室空調機更新工事

設計書

入善町教育委員会事務局
939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
TEL(0765)72-3856
FAX(0765)74-2790

			事務局長	係長	設計	精算
令和7年度	NO	月 日 着手			月 日 完了	令和7年5月
設 計 用 紙						
1. 建物位置 入善町 上原 地内				3. 工事概要 産業展示会館研修室空調機更新工事 空調機取替え工 1式		
2. 建物構造・規模 鉄筋コンクリート造り2階建て 707.79㎡						
工事費						
但し、産業展示会館研修室空調機更新工事 として						
内 訳	I	直接工事費		1.0	式	
	II	諸経費		1.0	式	
計						
消費税相当額				10%		
合計						
内訳明細書						

符号	NO	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		産業展示会館研修室空調機更新工事						
I		直接工事費						
	1	空調機器	空冷H/P 床置型 インバータ	1.0	台			
			型式 RPV-GP280RSH					
			冷房/瞬能力(KW)25.0/28.0KW					
			室内機型式 RPV-GP280K					
			室外機型式 RAS-GP280RSH					
			電源3Φ200V					
			室内機用木台(防振マット60mm付)					
			型式 PW-NP280V60M1	1.0	ヶ			
			木台用転倒防止金具					
			型式 PWTB-60MV1	1.0	ヶ			
	2	防雪フード	SUS製 浅型					
			吹出し口用 ASG-SP10FBS1	2.0	ヶ			
			背面吸込み口用 ASG-SP10BCS1	1.0	ヶ			
			左吸込み口用 ASG-SP10LCS1	1.0	ヶ			
	3	室外機架台	平置架台H=300 w1048×D515×H300	1.0	式			
			ゴムシート	1.0	枚			

符号	NO	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4	冷媒配管他	既設品撤去工事					
			既設機ガス回収セットアップ費	1.0	式			
			既設機ガス回収技術料	10.0	kg			
			冷媒ガス破壊処理費	10.0	式			
			既設機配管縁切り撤去費	1.0	式			
			既設機運搬処分費	1.0	式			
			冷媒用銅管 25.4	4.0	M			
			冷媒用銅管 12.7	4.0	M			
			同上継手	1.0	式			
			同上支持金具	1.0	式			
			冷媒配管施工費	1.0	式			
			ドレン配管工事費 断熱ホースカラーVP	1.0	式			
			電気工事費	1.0	式			
			保温補修工事費	1.0	式			
			気密試験作業費	1.0	式			
			試運転調整費	1.0	式			
			雑工事・養生費	1.0	式			
			諸経費	1.0	式			
	5	搬入搬出工事	搬入搬出作業費	1.0	式			
			ラフター	1.0	日			
			雑材・養生費	1.0	式			
	6	外部足場(昇降用)		1.0	式			
					計			