

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

板屋下上野線舗装修繕工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

工 事 名	板屋下上野線舗装修繕工事	施 工 箇 所	入善町 青木外 地内
路 線 名 等	板屋下上野線	種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単
工 事 概 要	施工延長 L = 280 . 00 m ・ 路上路盤再生工 （セメント・アスファルト乳剤安定処理工法） ・ 表層工（密粒度AC20FA） t=5cm ・ その他 A=1820.0㎡ A=1820.0㎡ 1.0式		
予 定 工 期			
予 算 科 目			
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む			
内 訳		補助事業分	円
		単独事業分	円

板屋下上野線舗装修繕工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 （安全教育・訓練の実施）

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 （産業廃棄物の適正処分）

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 （施工機械）

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ● ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額の無い機種についてはこの限りでない。

第11条 （建設発生土）

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第 12 条 （建設リサイクル法の対象建設工事）

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2) 請負者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

- 3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作 業 内 容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(無筋)	— m ³
コンクリート塊(二次製品)	— m ³
アスファルト塊	91m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 （再生材の利用（基礎碎石及び裏込材等））

次表の基礎碎石及び裏込材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所

第14条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正CBRは30%以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第15条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第16条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和7年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第17条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

1. 本工事は、月単位の週休2日（現場閉所）に取り組むこととする。
2. 工事の実施にあたっては、富山県『「週休2日工事」試行要領（令和7年4月 富山県土木部）』中「4.1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第18条 1日未満で完了する作業の積算

- 1 「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適応する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第19条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

板屋下上野線舗装修繕工事

L=280.0m(舗装面積A=1,820m²)

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装工				
路面掘削工				
路面切削				
路面切削	全面切削5cm 4000m ² 以下	数量計算書より 1820.0	m ²	1820
路面再生工				
路上路盤再生工				
路上路盤再生工	混合深さ10cm	数量計算書より 1820.0	m ²	1820
アスファルト舗装工				
表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	表層厚5cm AC20FA	数量計算書より 1820.0	m ²	1820
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物とりこわし・運搬	天端Co		m ³	
舗装版切断				
舗装版切断	アスファルト舗装	数量計算書より 13.0	m	13
運搬処理工				
殻運搬				
殻運搬(路面切削)	入善町板屋地内 L=4.3km	$1820.0 \times 0.05 = 91.0$	m ³	91
舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック運搬	1.0	式	1
殻処分				
※処分費等※				
コンクリート廃材処理費;無筋	入善町板屋地内		m ³	
アスファルト廃材処理費(切削)	入善町板屋地内	$1820.0 \times 0.05 = 91.0$	m ³	91
As舗装切断排水	富山市八尾町田中	$0.023 \times 13.0 \times 0.05 = 0.015$	m ³	1

板屋下上野線舗装修繕工事

L=280.0m(舗装面積A=1,820m²)

工種	規格	数量計算	単位	数量
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		1.0	式	1
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線				
区画線工(溶融式・手動)	実線 15cm 外側線、中心線	数量計算書より 685.00	m	690
区画線工(溶融式・手動)	破線 15cm ドットライン、中心線	数量計算書より 99.00	m	99
区画線工(溶融式・手動)	実線 45cm 停止線、横断歩道	数量計算書より 30.00	m	30
区画線工(溶融式・手動)	実線(記号)15cm 止まれ	数量計算書より 19.83	m	20
区画線工(溶融式・手動)	実線(記号)15cm 横断予告	数量計算書より 16.51*4=66.04	m	66
滑り止めカラー舗装 密粒既設舗装施工有	赤レンガ色、トップ コート有(45cm)	(幅0.45*長さ2.40*20.0本) 1	式	1
※運搬費				
建設機械運搬	路面切削機	1.0	台	1
建設機械運搬	スタビライザ	1.0	台	1

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 07. 15(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 08 舗装 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路維持							Y1801
		1		式			工種 第0001号表
直接工事費							
運搬費							Z0004
				式			
建設機械運搬費				台			Y2ZZ0401
	建設機械運搬（往復運賃） 貨物自動車規格 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離	1		台			S9002 0 A=1, B=4. 0, C=2, E=2 施工 第0-0012号表
	建設機械運搬（往復運賃） 貨物自動車規格 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離	1		台			S9002 0 A=2, B=4. 0, C=2, E=2 施工 第0-0013号表
共通仮設費 （率分）				式			
共通仮設費計							

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計			式			
工事原価						
一般管理費等						
工事価格			式			
消費税等相当額						
請負対象工事費			式			
工事価格計						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等相当額計											
請負対象工事費計					式						

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y280113
		1		式			工種 第0002号表
構造物撤去工							Y280128
		1		式			工種 第0003号表
仮設工							Y280111
		1		式			工種 第0004号表
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0005号表
単位当り							
		1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削工						Y38011301
路面切削						Y4801130101
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)			式			SP4025 0 A=1, B=1, C=1
	1,820		m2			施工 第0-0001号表
路上再生工						Y38011305
路上路盤再生工						Y4801130501
路上路盤再生工 混合深さ 20cm以下			式			S5058 0 A=1, B=1, C=2, D=541, G=1070
	1,820		m2			施工 第0-0002号表
アスファルト舗装工						Y36020203
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
表層 (車道・路肩部) 1層当たり平均仕上り厚50mm			式			SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1, N=1
	1,820		m2			施工 第0-0003号表

舖装工

Y280113

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0007

[illegible]

入 善 町

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工						Y38012805
舗装版切断						Y4801280515
舗装版切断 アスファルト舗装版			式			SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	13		m			施工 第0-0004号表
運搬処理工						Y38012815
殻運搬						Y4801281501
殻運搬（路面切削） DID区間 無し			式			SP4026 0 A=1, B=9, D=1
	91		m3			施工 第0-0005号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0. 05, C=13, E=59, F=1
	1		式			施工 第0-0006号表
殻処分						Y4801281503
			式			
処分費等						#0044

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費						TAS90 0
	91	m3				
As舗装切断排水						TAC02 0
	1	m3				
単位当り						
	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y38011125
交通誘導警備員						Y4801112501
交通誘導警備員			式			S7192 0 A=0, B=2, C=6
	1		式			施工 第0-0007号表
単位当り						
	1		式			

区画線工

Y260211

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
外側線	690		m			施工 第0-0008号表
区画線工（溶解式・手動） 破線 15cm						SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
中央線、ドット	99		m			施工 第0-0009号表
区画線工（溶解式・手動） 実線 45cm						SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
横断歩道	30		m			施工 第0-0010号表
区画線工（溶解式・手動） 矢印・記号・文字 15cm換算						SS002 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
止まれ	20		m			施工 第0-0011号表
区画線工（溶解式・手動） 矢印・記号・文字 15cm換算						SS002 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
横断予告	66		m			施工 第0-0011号表
滑り止めカラー舗装 密粒既設舗装施工有 赤レンガ色、トップコート有 見積（A=0.45*2.40*20本=21.6㎡）	1		式			W0001
単位当り	1		式			

施 工 内 訳 表

SP4025

施工 第0-0001号表

[名 称] 路面切削			[規格 2]		
[規格 1] 全面切削6cm以下(4000m2以下)			1 m2 当り		
機械構成比： 52.65%			標準単価： 538.13		
労務構成比： 35.95%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 11.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機	32.56%		路面切削機		MHS356
路面清掃車	6.45%		路面清掃車		M1367
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.70%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	3.81%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	3.65%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	3.52%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 (パトロール)	8.45%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0001号表

入 善 町

S5058

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0014

[名 称] 路上路盤再生工		[規格1] 混合深さ 20cm以下		[規格2]		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
普通作業員			人			R2006		
添加剤	541.00		kg			TD123		
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合用			L			T3275		
スタビライザ運転 (機-18)			日			S1046		
モータグレーダ運転 排出ガス対策型 (第1次基準値) (機-18)			日			S1035		
マカダムローラ運転 排出ガス対策型 (第1次基準値) (機-18)			日			S1036		
タイヤローラ運転 (機-28)			日			S1009		
諸雑費			%			#09 小器材及び養生工の費用		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 混合深さ 20cm以下 C=2 各種添加剤 G=1070 乳剤使用数量 (L/100m2)				B=1 養生必要 無 D=541 添加剤使用数量 (kg/100m2) J=1 割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8~20t)				

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0015

SP4007

施工 第0-0003号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2]		
機械構成比: 1.35%			標準単価: 1,836		
労務構成比: 9.47%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 89.18%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.87%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料	0.13%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	1.89%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	81.56%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.06%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0003号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47%			材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 1,836		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度			G=1	全ての費用
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8～20t)
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)			N=1	アスファルト合材小口割増なし

SP4028

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0017

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 15.42%			労務構成比： 57.13%			材料構成比： 27.45%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 673.26		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.49%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.60%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.55%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.73%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		23.29%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.83%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4026

施工 第0-0005号表

頁0-0018

[名 称] 殻運搬（路面切削）			[規格 2]		
[規格 1] DID区間 無し			1 m3 当り		
機械構成比： 41.76%			標準単価： 899.53		
労務構成比： 44.84%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 13.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	41.76%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	44.84%		運転手（一般） 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	13.40%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 DID区間 無し D=1 全ての費用			B=9 4.0km以下		

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1 当初 C=13 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好			B=0.05 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=59 片道運搬距離 L (km)		

S7192

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0020

[illegible]

入 善 町

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0021

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間			1, 000. 00		m				TL401		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			570. 00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			25. 00		kg				T3691		
プライマー 接着用			25. 00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1, 000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)					B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

入 善 町

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0022

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 破線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間			1, 000. 00		m				TL413		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			570. 00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			25. 00		kg				T3691		
プライマー 接着用			25. 00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1, 000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)					B=2 D=1 G=1	破線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

入 善 町

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0023

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 45cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無 昼間			1, 000. 00		m				TL410		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			1, 700. 00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			75. 00		kg				T3691		
プライマー 接着用			75. 00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1, 000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=4 E=1	全ての費用 45cm 標準 (昼間)					B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

入 善 町

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0024

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動) [規格 1] 矢印・記号・文字 15cm換算						1000	m	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	1, 000. 00		m			TL437		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00		kg			T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00		kg			T3691		
プライマー 接着用	25. 00		kg			T3692		
軽油 (パトロール)			L			T3002		
諸雑費			%			#01		
合計	1, 000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=4 矢印・記号・文字 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1. 5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外				

入 善 町

S9002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0025

[名 称] 建設機械運搬（往復運賃）					
[規格1] 貨物自動車規格 20 t 車以上30 t 車まで			[規格2] 片道運搬距離		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運賃	1.00	台			T7000
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） C=2 その他の諸料金 無			B=4 片道運搬距離（km） E=2 運搬中の賃料（損料） 無		

S9002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0026

[名 称] 建設機械運搬（往復運賃）					
[規格1] 貨物自動車規格 20 t 車以上30 t 車まで			[規格2] 片道運搬距離		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運賃	1.00	台			T7000
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	台			
A=2 スタビライザ C=2 その他の諸料金 無			B=4 片道運搬距離 (km) E=2 運搬中の賃料 (損料) 無		

機 労 材 集 計 表

頁0-0027

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1281	193			スタビライザ	路盤舗装等損料
4	M1367	193			路面清掃車	路盤舗装等損料
5	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
6	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
7	MH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
8	MH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
9	MHS356	193			路面切削機	路盤舗装等損料
10	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
11	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
12	R2006	12			普通作業員	普通作業員
13	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
14	R2015	19			一般運転手	一般運転手
15	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
16	T3002	66			軽油	軽油
17	T3004	65			ガソリン	ガソリン
18	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
19	T3275	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
20	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
21	T3691	61		24.125	ガラスビーズ	区画線材料
22	T3692	61		24.125	プライマー	区画線材料
23	T3704	901		549.75	路面標示用塗料 白色 熔融型	区画線工
24	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20F
25	T7000	1		2	運賃	測量用材料
26	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
27	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
28	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
29	TAS90	189		91	アスファルト廃材処理費	投棄料
30	TD123	58		9,846.2	添加剤	その他材料
31	TL401	200		690	区画線設置[熔融式][供用区間]	
32	TL410	200		30	区画線設置[熔融式][供用区間]	
33	TL413	200		99	区画線設置[熔融式][供用区間]	
34	TL437	200		86	区画線設置[熔融式][供用区間]	
35	WXXXX	966				
36	WXXXX	968				

入 善 町

令和 7 年度

板屋下上野線舗装修繕工事

数量計算書

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク：構造物撤去工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版切断 As 15cm以下	$L=6.50+6.50$ $=13.00$ 合計 13.0m	13.0 m
舗装版切断 Co 15cm以下		
路面切削 アスファルト舗装 切削深さt=5cm	本線(左) A=924.0m ² 本線(右) A=896.0m ² 合計 1820.0m ²	1820.0 m ²

一般計算書

種 別：運搬処理工
ブ ロ ッ ク：構造物撤去工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬(路面切削) As殻	アスファルト舗装t= 5cm V= 1820.0×0.05=91.0m3 合計 V= 91.0m3	91.0 m3
殻運搬(路面切削) Co殻		

平均幅員面積計算書

名 称：As取壊し(切削)

[illegible]

舗装工計算書

種 別：アスファルト舗装工
 ブロック：舗装工
 区 分：

細別／規格	算 式	数 量
車道		
路上路盤再生工 路上再生セメント・アスファルト 乳剤安定処理路盤 t=10cm	路上路盤再生 面積計算書等より (本線左) (本線右) A= 924.00 + 896.00 = 1820.00	1820.0 m2
表層工 密粒度AC20FA t=5cm	表層（車道）面積計算書等より (本線左) (本線右) A= 924.00 + 896.00 = 1820.00	1820.0 m2

舗装工計算書

種 別：区画線工
 ブロック：区画線工
 区 分：

細別／規格	算 式	数 量
区画線 実線 15cm	外側線 【左側】 (NO. 3+30.00～NO. 10) L= 290.00 【右側】 (NO. 3+30.00～NO. 10) + 290.00 = <u>580.00</u> 中心線 (NO. 10、NO. 3～NO. 5) L= 105.00 = <u>105.00</u> <u>合計 685.00</u>	685.0 m
区画線 破線 15cm	中心線 (NO. 3+30.00～NO. 10) L= 92.50 = <u>92.50</u> トットライン L= 0.50 × 13.00 = <u>6.50</u> <u>合計 99.00</u>	99.0 m
区画線 実線 45cm	停止線 L= 3.00 × 3 = <u>9.00</u> 横断歩道 L= 3.00 × 7 = <u>21.00</u> <u>合計 30.00</u>	30.0 m
区画線 実線 15cm	止まれ L= 19.83 × 1 = <u>19.83</u> <u>合計 19.83</u>	20.0 m
区画線 実線 15cm換算	横断予告 L= 16.51 × 4 = <u>66.04</u> <u>合計 66.04</u>	66.0 m
カー舗装（朱色） 薄層	1本：0.45*2.40 A= 1.08 × 20 = <u>21.60</u> <u>合計 21.60</u>	21.60 m2

平均幅員面積計算書

名 称：車道(左側)

[illegible]

平均幅員面積計算書

名 称：車道(右側)

[illegible]