

健康交流プラザサンウェル照明LDE化更新工事

設計書

元気わくわく健康課

939-0642 富山県下新川郡入善町上野2793-1

TEL (0765) 72-0343

FAX (0765) 72-5082

			課長	係長	設計	精算
令和7年度	N0	月	日	着手	月	日 完了
						令和7年8月

計 用 紙	入 善 町
1. 建物位置 入善町 上野 地内	3. 工事請負費概要 1 照明LED化更新工事 地上4階地下1階建て、駐車場等の敷地内外部及び 車庫棟付属屋含む
2. 建物構造・規模	

工事請負費 ￥					
但し、健康交流プラザサンウェル照明LDE化更新工事					
として					
内 訳	I	直接工事費	1.0	式	
	II	共通仮設費	1.0	式	
	III	現場管理費	1.0	式	
	IV	一般管理費	1.0	式	
計					
		消費税相当額	10%		
合計					
内訳明細書					

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	純工事費							
	I	直接工事費		1.0	式			
	II	共通仮設費		1.0	式			
B	諸経費							
	III	現場管理費		1.0	式			
	IV	一般管理費		1.0	式			
		計						
		消費税相当額						
		工事価格						

[illegible]

		照明器具1		8	台			
		照明器具2		6	台			
		照明器具3		82	台			
		照明器具4		4	台			
		照明器具5		151	台			
		照明器具6	(ランプ交換)	5	個			
		照明器具7		16	台			
		照明器具9		58	台			
		照明器具11		2	台			
		照明器具12		1	台			
		照明器具13		1	台			
		照明器具14		1	台			
		照明器具15	(ランプ+コード付きレセップ+台座)	1	台			
		照明器具16	(ランプ交換、安定器撤去とも)	3	個			
		照明器具17		18	台			
		照明器具18		1	台			
		照明器具19		2	台			
		照明器具20		3	台			
		照明器具21		7	台			
		照明器具22	(ランプ+レセップ新設取り付け)	7	台			
		照明器具23		8	台			
		照明器具24	(既存穴補修とも)	1	台			

		照明器具25	(ランプ交換)	1	個			
		照明器具26	(ランプ交換)	14	個			
		照明器具27		1	台			
		照明器具28		1	台			
		照明器具29		10	台			
		照明器具30		25	台			
		照明器具31		4	台			
		照明器具32		13	台			
		照明器具33	(ランプ交換、安定器撤去とも)	16	個			
		照明器具34	(既存穴補修とも)	1	台			
		照明器具39		18	台			
		照明器具40		8	台			
		照明器具41		24	台			
		照明器具42		1	台			
		照明器具43		4	台			
		照明器具44	(ランプ交換)	68	個			
		照明器具44	(ランプ交換)	64	個			
		照明器具45		21	台			
		照明器具46		8	台			
		照明器具47		4	台			
		照明器具48		6	台			
		照明器具49	(ランプ交換)	17	個			

		照明器具50	(ランプ交換)	9	個			
		照明器具51	(ランプ交換、安定器撤去とも)	192	個			
		照明器具52		2	台			
		照明器具53		1	台			
		照明器具54		1	台			
		照明器具55		44	台			
		照明器具56		2	台			
		照明器具57		30	台			
		照明器具58		10	台			
		照明器具59		2	台			
		照明器具58、59 壁補修		1	式			
		照明器具60		1	台			
		照明器具61		3	台			
		照明器具62	指定色塗装＋3000K加工	2	台			
		照明器具63	指定色塗装＋3000K加工	4	台			
		照明器具66		36	台			
		照明器具66連結金具		24	個			
		照明器具70		18	台			
		照明器具101	(リニューアルポール)	1	台			
		照明器具103	(基礎工事とも)	6	台			
		照明器具104	(ランプ交換)	6	個			
		照明器具106		2	台			

		照明器具107		22	台			
		照明器具108		2	台			
		照明器具109	(基礎工事とも)	3	台			
		照明器具110		15	個			
		照明器具111	(ランプ交換)	6	個			
		照明器具112	(ランプ交換)	6	個			
		照明器具113	(ランプ交換)	8	個			
		照明器具117		2	台			
		照明器具118		4	台			
		照明器具119		3	台			
		照明器具120		4	台			
		照明器具121		2	台			
		照明器具122		6	台			
		照明器具124		6	台			
		調光ユニット44 リレーユニット改修工事		1	式			
		勾配天井傾斜ブラケット	照明17,62, 63 製作、塗装、取付とも	24	ヶ所			
		1 照明器具新設工事	小計					
2	照明器具撤去工事							

		照明器具1 再使用なし		8	台			
		照明器具2 再使用なし		6	台			
		照明器具3 再使用なし		82	台			
		照明器具4 再使用なし		4	台			
		照明器具5 再使用なし		151	台			
		照明器具6 再使用	(ランプ交換)	5	個			
		照明器具7 再使用なし		16	台			
		照明器具9 再使用なし		58	台			
		照明器具11 再使用なし		2	台			
		照明器具12 再使用なし		1	台			
		照明器具13 再使用なし		1	台			
		照明器具14 再使用なし		1	台			
		照明器具15 再使用	(ランプ交換)	1	個			
		照明器具16 再使用	(ランプ交換)	3	個			
		照明器具17 再使用なし		18	台			
		照明器具18 再使用なし		1	台			
		照明器具19 再使用なし		2	台			
		照明器具20 再使用なし		3	台			
		照明器具21 再使用なし		7	台			
		照明器具22 再使用	(ランプ交換+レセップ)	7	個			
		照明器具23 再使用なし		8	台			
		照明器具24 再使用なし		1	台			

		照明器具25 再使用	(ランプ交換)	1	個			
		照明器具26 再使用	(ランプ交換)	14	個			
		照明器具27 再使用なし		1	台			
		照明器具28 再使用なし		1	台			
		照明器具29 再使用なし		10	台			
		照明器具30 再使用なし		25	台			
		照明器具31 再使用なし		4	台			
		照明器具32 再使用なし		13	台			
		照明器具33 再使用	(ランプ交換)	16	個			
		照明器具34 再使用なし		1	台			
		照明器具39 再使用なし		18	台			
		照明器具40 再使用なし		8	台			
		照明器具41 再使用なし		24	台			
		照明器具42 再使用なし		1	台			
		照明器具43 再使用なし		4	台			
		照明器具44 再使用	器具再使用(ランプ交換)	132	個			
		照明器具45 再使用なし		21	台			
		照明器具46 再使用なし		8	台			
		照明器具47 再使用なし		4	台			
		照明器具48 再使用なし		6	台			
		照明器具49 再使用	(ランプ交換)	17	個			
		照明器具50 再使用	(ランプ交換)	9	個			

		照明器具51 再使用	(ランプ交換)	192	個			
		照明器具52 再使用なし		2	台			
		照明器具53 再使用なし		1	台			
		照明器具54 再使用なし		1	台			
		照明器具55 再使用なし		50	台			
		照明器具56 再使用なし		2	台			
		照明器具57 再使用なし		30	台			
		照明器具58 再使用なし		10	台			
		照明器具59 再使用なし		2	台			
		照明器具60 再使用なし		1	台			
		照明器具61 再使用なし		3	台			
		照明器具62 再使用なし		2	台			
		照明器具63 再使用なし		4	台			
		照明器具66 再使用なし		36	台			
		照明器具70 再使用なし		18	台			
		照明器具101	ポール切断上部、再使用なし基礎再使用	1	台			
		照明器具103 再使用なし	既存基礎撤去	6	台			
		照明器具104 再使用	(ランプ交換)	6	個			
		照明器具106 再使用なし		2	台			
		照明器具107 再使用なし		22	台			
		照明器具108 再使用なし		2	台			
		照明器具109 再使用なし	既存基礎撤去	3	台			

		照明器具110 再使用なし		15	個			
		照明器具111 再使用	(ランプ交換)	6	個			
		照明器具112 再使用	(ランプ交換)	6	個			
		照明器具113 再使用	(ランプ交換)	8	個			
		照明器具117 再使用なし		2	台			
		照明器具118 再使用なし		4	台			
		照明器具119 再使用なし		3	台			
		照明器具120 再使用なし		4	台			
		照明器具121 再使用なし		2	台			
		照明器具122 再使用なし		6	台			
		照明器具124 再使用なし		6	台			
		照明器具44 調光ユニット撤去		1.0	式			
		2 照明器具撤去工事	小計					
3		3 直接仮設工事						

		ブーム式高所作業車 H10m程度	賃料		日			
			運搬費		往復			
		ブーム式高所作業車 H3m程度	賃料		日			
			運搬費		往復			
		ローリングタワー 1～2段 2500mm 程度	基本・賃料・組み立てとも		式			
		ローリングタワー資材運輸	トラッククレーンリース料 4.9t		往復			
		ローリングタワー 4段 6500mm 程度	基本・賃料・組み立てとも		式			
		ローリングタワー資材運輸	トラッククレーンリース料 4.9t		往復			
		バックホウ	賃料		日			
			運搬費		往復			
		トラック	外灯ポール運搬等		日			
		脚立		1.0	式			
		養生		1.0	式			
		清掃片付け		1.0	式			
		3 直接仮設工事	小計					
4		4 廃材処分費						

		混合廃棄物 運搬・処分費	混載コンテナ	18	m ³			
		混合廃棄物(蛍光管)運搬・処分費		1,495	個			
		4 廃材処分費	小計					
		現場管理費		1.0	式			
		一般管理費		1.0	式			
		合計						
		消費税相当額						
		合計						

工 事 説 明 書

工 事 名	健康交流プラザサンウェル照明LED化更新工事
工事場所	入善町 上野 地内
工 事 説 明 事 項	
工事期間	契約翌日～令和8年3月23日
工事範囲	設計図、設計書(参考) 及び 工事説明書に記載する一切のこと
公開図書	設計図、設計書(参考) 及び工事説明書
工事条件	1 工事期間の工事範囲以外は、利用者に開放します。 施設利用者に十分に配慮し、周辺の安全確保(注意看板、交通安全等) 周辺の環境整備(整理・整頓、道路清掃等)に務めてください。 2 工事は以下を希望します。 ①: 保健スタッフステーション(1階) ヘルパーステーション(2階)は、 土日 祝日、レストラン及び厨房(1階)は定休日です。工事をしてください。 ②: 各部屋毎に利用者の調整をしながら工事をしてください。 ※工事不可日:令和7年12月29日～令和8年1月3日 ※休 館 日 :令和7年10月中旬予定 3 施設利用者の安全を確保するため、仮設及び工程計画を施設担当者、 元気わくわく健康課、監督員と十分に協議を行ってください。 (受注後速やかに実施) 4 過大な取り壊し・工事範囲外の損傷については、請負業者の責任に おいて復旧してください。 5 大きな音や振動が発生する工事(解体等)がある場合には、施工日 について事前に協議してください。