

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

入善海洋深層水取水施設付帯工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 計 書 用 紙					
工 事 名		入 善 海 洋 深 層 水 取 水 施 設 付 帯 工 事		施 工 箇 所	入 善 町 下 飯 野 地 内
路 線 名 等				種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単
工 事 概 要		○ 施 工 延 長 L = 83.10 m ・ 側 溝 工（自 由 勾 配 側 溝 B300） ・ 表 層 工（密 粒 度 AC13FA, t=40mm） ・ 表 層 工（開 粒 度 AC13, t=40mm） ・ 法 面 コ ン ク リ ー ト ・ そ の 他 L = 136.1 m A = 755.9 m² A = 268.7 m² A = 398.8 m² 1.0式			
予 定 工 期					
予 算 科 目					
設 計 金 額 ¥ 円 （ 請 負 工 事 ） 消 費 税 相 当 額 含 む					
内 訳		補 助 事 業 分		円	
		単 独 事 業 分		円	

設 計 書 用 紙					
工 事 名		入 善 海 洋 深 層 水 取 水 施 設 付 帯 工 事		施 工 箇 所	入 善 町 下 飯 野 地 内
路 線 名 等				種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単
工 事 概 要		○ 施 工 延 長 L = 83.10 m ・ 側 溝 工（自 由 勾 配 側 溝 B300） ・ 表 層 工（密 粒 度 AC13FA, t=40mm） ・ 表 層 工（開 粒 度 AC13, t=40mm） ・ 法 面 コ ン ク リ ー ト ・ そ の 他 L = 136.1 m A = 755.9 m² A = 268.7 m² A = 398.8 m² 1.0式			
予 定 工 期					
予 算 科 目					
設 計 金 額 ¥ 円 （ 請 負 工 事 ） 消 費 税 相 当 額 含 む					
内 訳		補 助 事 業 分		円	
		単 独 事 業 分		円	

入善海洋深層水取水施設付帯工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 1 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 2 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	40	65	—	BB	基礎コンクリート 法面コンクリート
2	18	8	25	65	—	BB	調整コンクリート
3	18	8	40	60	—	BB	集水桝、小口コンクリート

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 （安全教育・訓練の実施）

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 （産業廃棄物の適正処分）

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 （施工機械）

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ● ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第11条 （建設発生土）

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 （建設リサイクル法の対象建設工事）

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2) 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明

するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

- 3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(有筋)	2.01m ³
コンクリート塊(無筋)	— m ³
アスファルト殻(掘削)	2.15m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 （再生材の利用（基礎碎石及び裏込材等））

次表の基礎碎石及び裏込材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
側溝工	RC-40	基礎碎石
集水枿工	RC-40	基礎碎石
付帯工	RC-40	基礎碎石
舗装工	RC-40	路盤

第14条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正CBRは30%以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第15条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第16条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和7年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第17条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

1. 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。
2. 工事の実施にあたっては、富山県『「週休2日工事」試行要領（令和7年4月 富山県土木部）』中「4.1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第18条 1日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）

- 1 本工事におけるアスファルト舗装工には、「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）を適用している。
- 2 アスファルト舗装工のうち、BNO.1+4.17mから BNO.2.19.03mの舗装復旧部 37 m²は、半日で施工することを想定している。実際の施工にあたり、これによりがたい場合は、監督員と協議する。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第19条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

入善海洋深層水取水施設付帯工事 (補助事業分)

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
道路土工				
掘削工				
掘削				
掘削	土砂	土工計算表等より $261.27+8.32+4.12=273.71$	m3	270
路体盛土工				
路体(築堤)盛土				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	法面コンクリート計算表より 6.28	m3	6
法面整形工				
法面整形(切土部)				
法面整形	切土部 勾配:N=1.5	法面コンクリート計算表より $222.80+9.67=232.47$	m2	230
法面整形(盛土部)				
法面整形	盛土部 勾配:N=1.8	法面コンクリート計算表より $20.07+16.80=36.87$	m2	37
残土処理工				
整地				
整地	残土受入れ地での処理	$(273.71+118.22)-(6.28+47.79)/0.9=331.85$	m3	330
土砂等運搬				
土砂等運搬	10tダンプトラック	331.85	m3	330
排水構造物工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	土砂	構造物土量計算書より $65.92+52.30=118.22$	m3	120
埋戻し				
埋戻し	土砂	構造物土量計算書より $24.53+23.26=47.79$	m3	48
側溝工				
自由勾配側溝				
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用B300×H 300	図面より $18.00+62.00=80.00$	m	80
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用B300×H 400	図面より 6.00	m	6
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用B300×H 500	図面より $17.63+6.50+8.00=32.13$	m	32
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用B300×H 600	図面より 4.00	m	4
排水構造物工(自由勾配側溝)	横断用B300×H 600	図面より 6.00	m	6
排水構造物工(自由勾配側溝)	土留B300×H400 設計高 344	図面より 8.00	m	8

入善海洋深層水取水施設付帯工事 (補助事業分)

工種	規格	数量計算	単位	数量
小口止工	VS端部	図面より 2.0	箇所	2
側溝蓋				
排水構造物工(蓋版)	B300 L=0.5m Co蓋	排水構造物工数量書より $(80.00+6.00+32.13+4.00+8.00) \times (8/10) = 104.0$	枚	104
排水構造物工(蓋版)	B300 L=0.5m Gr蓋	排水構造物工数量書より $(80.00+6.00+32.13+4.00+8.00) \times (2/10) = 26.0$	枚	26
排水構造物工(蓋版)	B300 L=1.0m Gr蓋	排水構造物工数量書より 3.0	枚	3
集水柵・マンホール工				
現場打ち集水柵				
1号集水柵工	B500×L500×H637	1.0	基	1
2号集水柵工	B500×L500×H650	1.0	基	1
3号集水柵工	B500×L500×H576	1.0	基	1
プレキャスト集水柵				
AS柵工	B300×L300× H600	1.0	基	1
付帯工				
付帯構造物工				
防草コンクリート				
法面コンクリート工	勾配:N=1.5~1.8 t=10cm	法面コンクリート計算表より $1.0(324.13+74.70=398.83\text{m}^2)$	式	1
既設擁壁部清掃工	研磨範囲:50%以下	$1.0(A=50.0\text{m}^2)$	式	1
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物とりこわし・運搬	10tダンプトラック 有筋	構造物撤去工数量書より 2.01	m3	2
舗装版切断				
舗装版切断	アスファルト舗装版	$3.90 \times 2 + 34.86 \times 4 + 15.60 = 162.84$	m	160
舗装版破砕				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 小規模	構造物撤去工数量書等より $3.32+32.84+13.40+0.78=50.34$	m2	50
殻運搬処理工				
殻運搬処理				
殻運搬	アスファルト	$(3.32+32.84+0.78) \times 0.04 + 13.40 \times 0.05 = 2.15$	m3	2
舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック	1.0	式	1
殻処分				
※処分費等※ コンクリート廃材処理費 ;有筋(中間)	黒部市荒俣地内	2.01	m3	2

入善海洋深層水取水施設付帯工事 (補助事業分)

工種	規格	数量計算	単位	数量
アスファルト廃材処理費 ;掘削(中間)	黒部市荒俣地内	2.15	m3	2
As舗装切断排水	富山市八尾町田中	$0.023 \times 0.044 \times 162.84 = 0.1$	式	1
舗装				
舗装工				
舗装準備工				
不陸整正				
不陸整正	M-30、t=3cm	$(1.76-1.17) + (23.82-15.88) + (13.40-7.52) = 14.41$	m2	14
アスファルト舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)				
路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=15cm	舗装工数量書及び図面より $754.10 + 268.70 = 1022.80$	m2	1020
路盤(人力施工)	RC-40、t=15cm	舗装工数量書及び図面より $1.17 + 15.88 = 17.05$	m2	17
路盤(人力施工)	RC-40、t=20cm	舗装工数量書及び図面より 8.12	m2	8
上層路盤(車道・路肩部)				
路盤(人力施工)	M-40、t=15cm	舗装工数量書及び図面より 7.52	m2	8
表層				
①表層(車道・路肩部)	AC13FA、t=4cm	$754.10 + 1.76 = 755.86$	m2	756
②表層(車道・路肩部)	開粒度AC13、 t=4cm	268.70	m2	269
③表層(車道・路肩部)	AC13FA、t=4cm 材料費のみ	23.82	m2	24
③表層(車道・路肩部)	AC13FA、t=4cm 労務費のみ	80.00	m2	80
④表層(車道・路肩部)	AC20FA、t=5cm 材料費のみ	13.40	m2	13
④表層(車道・路肩部)	AC20FA、t=5cm 労務費のみ	45.00	m2	45
防護柵工				
防止柵工				
転落(横断)防止柵				
横断防止柵設置	H=0.8m	$1.0 (L=57.00m)$	式	1
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線				
区画線工(溶融式・手動)	実線 白 15cm	$1.50 \times 3 + 16.80 = 21.30$	m	21
区画線工(溶融式・手動)	透水性舗装 実線 白 15cm	23.50	m	24
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 白 45cm	$1.00 \times 7 + 1.80 \times 3 = 12.40$	m	12

[illegible]

入善海洋深層水取水施設付帯工事（単独事業分）

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 07. 15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良（補助事業分）							Y1601
舗装（補助事業分）		1		式			工種 第0001号表 Y1602
舗装（単独事業分）		1		式			工種 第0006号表 Y1602
		1		式			工種 第0011号表
直接工事費							
共通仮設費 （率分）							
				式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				式			

入 善 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				式			
消費税等相当額							
請負対象工事費				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
請負対象工事費計				式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工							Y260103
		1		式			工種 第0002号表
排水構造物工							Y260109
		1		式			工種 第0003号表
付帯工							Y260110
		1		式			工種 第0004号表
構造物撤去工							Y260112
		1		式			工種 第0005号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工						Y36010301
掘削						Y4601030104
掘削 土砂 オープンカット	270	m3	式			SP2001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0001号表
路体盛土工						Y36010302
路体(築堤)盛土						Y4601030205
路体（築堤）盛土 2.5m未満	6	m3	式			SP2004 0 A=1 施工 第0-0002号表
法面整形工						Y36010304
法面整形(切土部)						Y4601030401
法面整形 切土部	230	m2	式			SP2027 0 A=2, C=2, D=1 施工 第0-0003号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形(盛土部)						Y4601030402
			式			
法面整形 盛土部 法面締固め 有り						SP2027 0 A=1, B=1, C=2, D=1
	37		m2			施工 第0-0004号表
残土処理工						Y36010305
整地						Y4601030502
			式			
整地 残土受入れ地での処理						SP2003 0 A=1
	330		m3			施工 第0-0005号表
土砂等運搬						Y4601030503
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3
	330		m3			施工 第0-0006号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y36010905
床掘り						Y4601090501
床掘り 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満	120	m3	式			SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0007号表
埋戻し						Y4601090502
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満	48	m3	式			SP2014 0 A=4 施工 第0-0008号表
側溝工						Y36010901
自由勾配側溝						Y4601090103
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm 設計高 288	80	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=1, E=288, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0009号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 384	6	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=384, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 500mm 設計高 440	32	m				SS161 0 A=1, B=1, C=3, E=440, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0012号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 600mm 設計高 528	4	m				SS161 0 A=1, B=1, C=4, E=528, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0013号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 横断用 幅300mm×高 600mm 設計高 519	6	m				SS161 0 A=2, B=1, C=4, E=519, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0014号表
排水構造物工（土留め用自由勾配側溝） 土木工事標準単価方式 設計高 344mm	8	m				SS163 0 A=1, B=2, F=344, G=950, I=850, J=1, K=900, L=1, M=1, N=1, P=1 施工 第0-0015号表
小口止工 1号VS、2号VS	2	箇所				V0005 0 施工 第0-0016号表
側溝蓋		式				Y4601090104
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	104	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0019号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	26	枚				SS162 0 A=1, B=6, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0020号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	3	枚				SS162 0 A=1, B=9, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0021号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工						Y36010903
現場打ち集水桝						Y4601090301
1号集水桝工 B500×L500×H637(平均) グレーチング蓋 (T-25、ボルト固定)	1		式			V0001 0
2号集水桝工 B500×L500×H650(平均) グレーチング蓋 (T-25、ボルト固定)	1		箇所			施工 第0-0022号表
3号集水桝工 B500×L500×H576(平均) グレーチング蓋 (T-25、ボルト固定)	1		箇所			V0002 0
プレキャスト集水桝	1		箇所			施工 第0-0025号表
As桝工 B300×L300×H600	1		箇所			V0003 0
単位当り	1		式			施工 第0-0026号表
						Y4601090306
						V0004 0
						施工 第0-0027号表

付帯工

Y260110

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯構造物工						Y36011001
法面コンクリート						Y4601100103
法面コンクリート工 (A=398.83m2) t=10cm			式			V0011 0
既設擁壁部清掃工 A=50.0m2 (研磨範囲：50%以下) 水抜き穴跡のパテ埋め処理含む 見積り	1		式			施工 第0-0029号表 V0012 0
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		式			施工 第0-0034号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工						Y36011202
コンクリート構造物取壊し						Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級			式			SS093 0 A=3. 3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1
	2		m3			施工 第0-0035号表
舗装版切断						Y4601120216
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	160		m			施工 第0-0038号表
舗装版破碎						Y4601120202
			式			
舗装版破碎積込（小規模土工）						SP2013 0
	50		m2			施工 第0-0039号表
運搬処理工						Y36011217
殻運搬						Y4601121701
			式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)						SP2081 0 A=3, B=4, C=1, L=5
	2	m3				施工 第0-0040号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0.044, C=50.34, E=55
	1	式				施工 第0-0041号表
殻処分						Y4601121703
			式			
＊処分費等＊						#0044
コンクリート廃材処理費						TCY45 0
	2	m3				
アスファルト廃材処理費						TAK02 0
	2	m3				
As舗装切断排水						TAC02 0
	1	m3				
＊＊単位当り＊＊						
	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y260202
		1		式			工種 第0007号表
防護柵工							Y260204
		1		式			工種 第0008号表
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0009号表
道路付属施設工							Y260213
		1		式			工種 第0010号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工						Y36020201
不陸整正						Y4602020101
不陸整正 補足材料 有り			式			SP4001 0 A=2, B=9, C=3
	14		m2			施工 第0-0042号表
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
			式			
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm						SP4002 0 A=150, B=1, C=3
	1,020		m2			施工 第0-0043号表
路盤工 (人力施工) 路盤厚15cm 車道						S4015 0 A=2, B=15, C=5
	17		m2			施工 第0-0044号表
路盤工 (人力施工) 路盤厚20cm 車道						S4015 0 A=2, B=20, C=5
	8		m2			施工 第0-0045号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4602020302
			式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道	8	m2				S4015 0 A=2, B=15, C=4 施工 第0-0046号表
表層(車道・路肩部)			式			Y4602020304
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm	756	m2				SP4007 0 A=4, B=40, C=1, D=2, E=1, G=1, N=3 施工 第0-0047号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm	269	m2				SP4007 0 A=4, B=40, C=3, D=3, G=1 施工 第0-0048号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm 材料費のみ（1日未満用）	24	m2				SP4007 0 A=1, B=40, C=1, D=2, E=1, G=3, N=3 施工 第0-0049号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm 機械費、労務費のみ（1日未満用）	80	m2				SP4007 0 A=1, B=40, C=1, D=2, E=5, G=2 施工 第0-0050号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ（1日未満用）	13	m2				SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=3 施工 第0-0051号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ（1日未満用）	45	m2				SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2 施工 第0-0052号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式				

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防止柵工						Y36020402
転落(横断)防止柵						Y4602040203
横断防止柵設置 (L=57.0m) FXTC-208C30			式			V0021 0
	1		式			施工 第0-0053号表
単位当り						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0055号表
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm	21		m			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=2, J=1 施工 第0-0056号表
区画線工（溶解式・手動） ゼブラ 45cm	24		m			SS002 0 A=1, B=3, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0057号表
区画線工（溶解式・手動） ゼブラ 45cm	12		m			SS002 0 A=1, B=3, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=2, J=1 施工 第0-0058号表
区画線工（溶解式・手動） ゼブラ 45cm	38		m			SS002 0 A=1, B=3, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=2, J=1 施工 第0-0058号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路附属物工						Y36020605
車線分離標						Y4602060505
道路附属物設置工（車線分離標（ラバーポール）） 可変式（穿孔式・1本脚） 本体(柱)径φ80　ベース径φ250　高さ800mm	30		本			SS148 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0059号表
単位当り	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0012号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	68		m			施工 第0-0055号表
単位当り						
	1		式			

施 工 内 訳 表

SP2001

施工 第0-0001号表

[名 称] 掘削 [規格 1] 土砂			[規格 2] オープンカット			1	m3	当り
機械構成比： 44.26%		労務構成比： 36.73%		材料構成比： 19.01%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 328.03
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ			44.26%		バックホウ			MHS165
特殊運転手			36.73%		運転手（特殊） 東京単価			R2002
軽油 (パトロール)			19.01%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002
積算単価					積算単価			EP001
A=1 土砂 C=2 押土 無し E=3 5,000m3未満					B=1 オープンカット D=1 障害 無し			

施 工 内 訳 表

SP2004

施工 第0-0002号表

[名 称] 路体（築堤）盛土			[規格 2]		
[規格 1] 2.5m未満			標準単価： 6,330.2		
機械構成比： 0.70%			市場単価構成比： 0.00%		
労務構成比： 99.06%			材料構成比： 0.24%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
振動ローラ賃料		0.70%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	T7281
普通作業員		90.63%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		8.43%		特殊作業員 東京単価	R2005
軽油 (パトロール)		0.24%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 2.5m未満				D=1 割引有り（振動ローラハンドガイド式 0.8～1.1t）	

施 工 内 訳 表

SP2027

施工 第0-0003号表

[名 称] 法面整形			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 切土部			[規格 2]					
機械構成比： 9.71%			労務構成比： 80.61%			材料構成比： 9.68%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 874.32		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ賃料		9.71%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8m3 (平積0.6m3)			T7279	
普通作業員		38.29%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊運転手		22.49%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
土木一般世話役 一般施工		19.83%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
軽油 (パトロール)		9.68%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 切土部 D=1 砂質土、砂及び砂質土、粘性土				C=2 現場制約 無し E=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)				

施 工 内 訳 表

SP2027

施工 第0-0004号表

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固め 有り		
機械構成比： 12.19%			標準単価： 697.02		
労務構成比： 75.67%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.14%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ賃料		12.19%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	T7279
普通作業員		30.88%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊運転手		28.21%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
土木一般世話役 一般施工		16.58%		土木一般世話役 東京単価	R2008
軽油 (パトロール)		12.14%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 盛土部				B=1 法面締固め 有り	
C=2 現場制約 無し				D=1 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	
E=1 割引有り (バックホウ 山0.8m ³)					

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

[名 称] 整地			1 m3 当り		
[規格1] 残土受入れ地での処理			[規格2]		
機械構成比： 23.13%			標準単価： 123.38		
労務構成比： 51.64%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 25.23%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	23.13%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
特殊運転手	51.64%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	25.23%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)		

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0006号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 45.59%			標準単価： 481.74		
労務構成比： 39.52%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.89%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		45.59%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		39.52%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.89%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準				B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し	
E=3 1.0km以下					

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0007号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		
機械構成比： 20.36%			標準単価： 281.39		
労務構成比： 65.67%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 13.97%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型〔後方超小旋回型〕山積 0.45m3(	20.36%		バックホウ (クローラ型) 東京単価〔後方超小旋回型〕 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		T7255
特殊運転手	65.67%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	13.97%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 平均施工幅1m以上2m未満		
C=1 土留方式 無し			D=1 障害 無し		
F=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)					

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0008号表

[名 称] 埋戻し			[規格 2]		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m未満			1 m3 当り		
機械構成比： 9.57%			標準単価： 3,157.9		
労務構成比： 86.79%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 3.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	8.96%		バックホウ		MHB133
タンパ賃料	0.61%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	53.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	25.36%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.42%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	2.80%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.84%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			F=1 割引有り (タンパ 及びランマ 質量60～80kg)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm			[規格2] 設計高 288					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考326kg/本	10.00		m			T6341		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.20		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.53		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.72		m3			T4090		
基面整正	6.00		m2			SP2012 施工 第0-0010号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=1 300mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=288 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 384					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m			T6340		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.21		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012 施工 第0-0010号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=384 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 500mm			[規格2] 設計高 440					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×50cm×2m ;参考455kg/本	10.00		m			T6342		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≦65%	0.35		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≦65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012 施工 第0-0010号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=3 500mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=440 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)			[規格 1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 600mm			[規格 2] 設計高 528			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×60cm×2m ;参考560kg/本		10.00		m						T6343	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間		10.00		m						TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%		0.39		m3						T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%		0.56		m3						T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40		0.76		m3						T4090	
基面整正		6.30		m2						SP2012	施工 第0-0010号表
合計		10		m							
単位当り		1		m							
A=1 C=4 F=2	縦断用 600mm 基面整正あり					B=1 E=528 H=1	300mm 側溝設計内高 (mm) 基礎コンクリート有り				
I=1 K=1 N=1	高炉 時間的制約無し 生コン小型車割増なし					J=1 L=1	再生砕石 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 横断用 幅300mm×高 600mm			[規格2] 設計高 519					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
横断用自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×60cm×2m ;参考780kg/本	10.00		m			T1424		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.42		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.56		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.76		m3			T4090		
基面整正	6.30		m2			SP2012 施工 第0-0010号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2 横断用 C=4 600mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=519 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工（土留め用自由勾配側溝）			[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 設計高 344mm			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
自由勾配側溝（土留、T-25t） 30cm×40cm×2m ；参考475kg/本	5.00		本					T6561			
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m					TL545			
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤65%	0.34		m3					T4026 調整コンクリート			
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	0.90		m3					T4027 基礎コンクリート			
再生碎石 RC-40	1.08		m3					T4090			
基面整正	9.50		m2					SP2012	施工 第0-0010号表		
合計	10		m								
単位当り	1		m								
A=1 300mm F=344 側溝設計内高（mm） I=850 基礎コンクリート幅（mm）				B=2 400mm G=950 基面整正幅（mm） J=1 高炉							
K=900 基礎碎石幅（mm） M=1 時間的制約無し P=1 生コン小型車割増なし				L=1 再生碎石 N=1 標準（昼間）							

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0036

[名 称] 小口止工						1	箇所	当り
[規格1] 1号VS、2号VS						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.40		m2			SP2084	施工	第0-0017号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.04		m3			SP2082	施工	第0-0018号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0037

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,483.4		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		43.77%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		31.27%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.92%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

頁0-0038

SP2082

施工 第0-0018号表

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

施工内訳表

頁0-0039

枚 当り

〔規格 2〕 据付 (材料費含み)

[illegible]

入 善 町

施工内訳表

頁0-0040

1	枚	当り
---	---	----

〔規格 2〕 据付 (材料費含み)

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工（蓋版）					1	枚	当り
[規格 1] 土木工事標準単価方式			[規格 2] 据付（材料費含み）				
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間		1.00		枚			TL563
グレーチング(横断用自由勾配側溝用T-25) 300用 L=1.0m ；参考(34.4kg/枚)		1.00		枚			T1471
＊ ＊単位当り＊ ＊		1		枚			
A=1 C=1 G=1 J=1	据付（材料費含み） 側溝蓋 300用 時間的制約無し 通常部				B=9 D=5 H=1	グレーチング(横断用自由勾配側溝用) T-25 t 標準（昼間）	L=1.0m

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0042

[名 称] 1号集水桝工 [規格1] B500×L500×H637(平均)						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基礎整正			0.81	m2			SP2012	施工 第0-0010号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			0.81	m2			SP2030	施工 第0-0023号表
型枠 一般型枠 小型構造物			3.50	m2			SP2084	施工 第0-0017号表
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.30	m3			SP2082	施工 第0-0018号表
排水構造物工(蓋版) 土木工事標準単価方式 据付(材料費含み)			1	組			SS162 見積り	施工 第0-0024号表
単位当り			1	箇所				

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0023号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.27%			標準単価： 1,278.1		
労務構成比： 73.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 21.65%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.24%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.83%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.97%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.75%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	16.89%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.73%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0044

[名 称] 基礎碎石			1			m2			当り		
[規格 1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格 2]								
機械構成比： 5.27%			労務構成比： 73.08%			材料構成比： 21.65%			市場単価構成比： 0.00%		
									標準単価： 1,278.1		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
A=3 12.5cmを超え17.5cm以下									B=3 再生碎石 RC-40		
C=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)											
</											

施 工 内 訳 表

頁0-0045

組 当り

[illegible]

入 善 町

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0046

[名 称] 2号集水桝工 [規格1] B500×L500×H650(平均)						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基礎整正			0.81	m2			SP2012	施工 第0-0010号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			0.81	m2			SP2030	施工 第0-0023号表
型枠 一般型枠 小型構造物			3.52	m2			SP2084	施工 第0-0017号表
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.30	m3			SP2082	施工 第0-0018号表
排水構造物工(蓋版) 土木工事標準単価方式 据付(材料費含み)			1	組			SS162 見積り	施工 第0-0024号表
単位当り			1	箇所				

入 善 町

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0047

[名 称] 3号集水桝工 [規格1] B500×L500×H576(平均)						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基礎整正			0.81	m2			SP2012	施工 第0-0010号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			0.81	m2			SP2030	施工 第0-0023号表
型枠 一般型枠 小型構造物			3.26	m2			SP2084	施工 第0-0017号表
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.27	m3			SP2082	施工 第0-0018号表
排水構造物工(蓋版) 土木工事標準単価方式 据付(材料費含み)			1	組			SS162 見積り	施工 第0-0024号表
単位当り			1	箇所				

入 善 町

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0048

[名 称] As桝工						1	箇所	当り
[規格1] B300×L300×H600			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
As桝 30cm×30cm×60cm	1.0		基			W0001 見積り		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	0.5		m			TL545		
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤65%	0.01		m3			T4026		
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	0.04		m3			T4027		
再生砕石 RC-40	0.05		m3			T4090		
基面整正	0.49		m2			SP2012 施工 第0-0010号表		
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1.0		枚			SS162 施工 第0-0028号表 見積り		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工（蓋版）						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付（材料費含み）					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間	1.00		枚			TL563		
柵蓋	1.00		枚			TD229		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		枚					
A=1 据付（材料費含み） C=8 柵蓋 E=1 40kg／枚以下 H=1 標準（昼間）				B=2 グレーチング（受枠＋本体） D=5 T－25 t G=1 時間的制約無し J=1 通常部				

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0050

[名 称] 法面コンクリート工 (A=398.83m2)					
[規格1] t=10cm			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網設置工	399	m2			V8515 施工 第0-0030号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	39.9	m3			SP2082 施工 第0-0031号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	37.29	m2			SP2084 施工 第0-0032号表
目地板 瀝青繊維質 t = 10	4.0	m2			SP2076 施工 第0-0033号表
単位当り	1	式			

施 工 内 訳 表

[名 称] 溶接金網設置工		[規格1]		[規格2]		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員			人			R2006		
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2			T3465		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0031号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] コンクリートポンプ車打設		
機械構成比： 4.11%			標準単価： 25,326		
労務構成比： 16.85%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.04%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車	4.07%		コンクリートポンプ車		M1520
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.77%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.96%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.84%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.83%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	78.22%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4027
軽油 (パトロール)	0.82%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 高炉18－ 8－40 W/C≤65% E=2 一般養生			B=1 コンクリートポンプ車打設 D=1 10m3以上100m3未満 F=1 延長無し		

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0031号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] コンクリートポンプ車打設		
機械構成比： 4.11%			標準単価： 25,326		
労務構成比： 16.85%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.04%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
L=1 生コン小型車割増なし					備 考

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0054

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,352.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		46.19%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.55%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.57%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

SP2076

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0055

[名 称] 目地板			1 m2 当り		
[規格1] 瀝青繊維質 t=10			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 3,855.3		
労務構成比： 63.93%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 36.07%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.13%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	16.49%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 繊維質 t=10mm	36.07%		瀝青繊維質目地板 東京単価 厚さ 1 0 m m		T5266
積算単価			積算単価		EP001
A=1 30m2未満			B=2 瀝青繊維質 t=10		

入 善 町

施工内訳表

頁0-0056

式 当り

〔規格 2〕 水抜き穴跡のパテ埋め処理含む

[illegible]

入 善 町

SS093

施工内訳表

施工 第0-0035号表

頁0-0057

[illegible]

入 善 町

SS090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0058

[名 称] 構造物とりこわし工（機械）						1	m3	当り
[規格1] 鉄筋構造物			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 機械施工 時間的制約無し 昼間	1.00		m3			TL788		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=2 鉄筋構造物 C=1 時間的制約無し E=1 対策不要				B=1 機械施工 D=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0037号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 41.69%			標準単価： 1,327.5		
労務構成比： 43.88%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.43%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	41.69%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	43.88%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.43%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 F=2	機械積込 3.3km以下	

SP4028

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 15.42%			労務構成比： 57.13%			材料構成比： 27.45%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 673.26		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.49%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.60%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.55%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.73%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		23.29%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.83%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0040号表

[名 称] 殻運搬			[規格2] 機械積込(小規模土工)			1	m3	当り
[規格1] 舗装版破碎			市場単価構成比: 0.00%			標準単価: 3,220.3		
機械構成比: 18.57%			労務構成比: 72.35%			材料構成比: 9.08%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
ダンプトラック		18.57%		ダンプトラック			M1021	
一般運転手		72.35%		運転手(一般) 東京単価			R2015	
軽油 (パトロール)		9.08%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(小規模土工) L=5 3.0km以下				

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
単位当り	1	式			
A=1 当初 C=50.34 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好			B=0.044 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=55 片道運搬距離 L (km)		

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0042号表

[名 称] 不陸整正			[規格2]			1	m2	当り
[規格1] 補足材料 有り								
機械構成比： 16.68%			労務構成比： 49.70%			材料構成比： 33.62%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 172.51		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		8.14%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		6.45%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.09%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		31.83%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		9.28%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		6.92%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.67%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
粒調碎石 M30		27.83%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4050	
軽油 (パトロール)		5.79%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 C=3	補足材料 有り 粒度調整碎石 M-30			B=9 D=1	29mm以上34mm未満 割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8～20t)			

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0043号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚150mm					
機械構成比： 4.67%			標準単価： 1,202.1		
労務構成比： 15.69%					
材料構成比： 79.64%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
モータグレーダ		1.87%		モータグレーダ	MHH601
マカダムローラ		1.48%		マカダムローラ	MHH705
タイヤローラ賃料		0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t	T7390
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊運転手		7.32%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
特殊作業員		2.44%		特殊作業員 東京単価	R2005
普通作業員		2.38%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		0.72%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生砕石 RC-40		78.02%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm	T4090
軽油 (パトロール)		1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002

施工 第0-0043号表

入 善 町

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0067

[名 称] 路盤工 (人力施工)				100		m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm		[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
普通作業員			人			R2006	
再生砕石 RC-40	19.05		m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)			日			S1235	
諸雑費	1		式			#90	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40				B=15 仕上り厚 (cm)			

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

頁0-0068

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm			[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
再生砕石 RC-40	25.40		m3			T4090		
タンパ運転 (機-23)			日			S1235		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40				B=20 仕上り厚 (cm)				

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

頁0-0069

[名 称] 路盤工 (人力施工)				100		m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm		[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
普通作業員			人			R2006	
粒調碎石 M40	19.05		m3			T4051	
タンパ運転 (機-23)			日			S1235	
諸雑費	1		式			#90	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=15 仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0047号表

頁0-0070

[名 称] 表層（車道・路肩部）				1		m2		当り	
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm				[規格 2]					
機械構成比： 1.35%		労務構成比： 9.47%		材料構成比： 89.18%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,836	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）			単 価（東京地区）	備 考	
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		0.87%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				T7249	
タイヤローラ賃料		0.13%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t				T7390	
ロードローラ 質量10～12t		0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t				T7300	
その他（機械）				その他（機械）				EK009	
普通作業員		3.39%		普通作業員 東京単価				R2006	
特殊運転手		1.94%		運転手（特殊） 東京単価				R2002	
特殊作業員		1.89%		特殊作業員 東京単価				R2005	
土木一般世話役 一般施工		0.67%		土木一般世話役 東京単価				R2008	
その他（労務）				その他（労務）				ER009	
アスファルト合材（100～200t未満）		81.56%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm				T0069	
アスファルト乳剤 PK-3		7.06%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用				T3019	

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0071

SP4007

施工 第0-0047号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47%			材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 1,836		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度			D=2	プライムコート PK-3
E=1	密粒度 AC 13FA			G=1	全ての費用
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8～20t)
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)			N=3	その他 (100～200 t 未満)

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0072

SP4007

施工 第0-0048号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格2]		
機械構成比: 1.66%			標準単価: 1,424.2		
労務構成比: 11.59%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 86.75%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.12%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料	0.17%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
ロードローラ 質量10～12t	0.17%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.37%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	2.50%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.43%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.87%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材	86.06%		アスファルト混合物 東京単価 開粒度AS混合物(13) 平均仕上がり厚 50mm		T0031
軽油 (パトロール)	0.61%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0048号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.66%			標準単価: 1,424.2		
労務構成比: 11.59%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 86.75%			標準単価: 1,424.2		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=3	開粒度			D=3	瀝青材料 無し
G=1	アスファルト混合物			I=1	割引有り (アスファルトフィニッシュ ホール型2.3~6.0m)
K=1	全ての費用			M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8~20t)				

施 工 内 訳 表

頁0-0074

SP4007

施工 第0-0049号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 0.43%			標準単価: 2,852.9		
労務構成比: 42.30%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 57.27%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用)	0.24%		振動ローラ(舗装用)		M3042
振動コンパクタ(前進型)	0.13%		振動コンパクタ(前進型)		M1071
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.40%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材(100~200 t未満)	52.51%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T0069
アスファルト乳剤 PK-3	4.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.16%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0049号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=1	密粒度 AC 13FA			G=3	材料費のみ (1日未満用)
N=3	その他 (100～200 t 未満)				

施 工 内 訳 表

頁0-0076

SP4007

施工 第0-0050号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2] 機械費、労務費のみ(1日未満用)		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚40mm			1 m2 当り		
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用)	0.24%		振動ローラ(舗装用)		M3042
振動コンパクタ(前進型)	0.13%		振動コンパクタ(前進型)		M1071
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.40%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	52.51%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	4.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.16%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0050号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30% 材料構成比： 57.27%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚	50mm以下)		B=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)

施 工 内 訳 表

頁0-0078

SP4007

施工 第0-0051号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価: 2,852.9		
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27% 市場単価構成比: 0.00%			1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.24%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.13%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.40%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 (100～200 t 未満)	52.51%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T0069
アスファルト乳剤 PK-3	4.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.16%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0051号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ（1日未満用）		
機械構成比： 0.43%			標準単価： 2,852.9		
労務構成比： 42.30%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 57.27%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	備 考
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ（1日未満用）
N=3	その他（100～200 t 未満）				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0052号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ（1日未満用）		
機械構成比： 0.43%			標準単価： 2,852.9		
労務構成比： 42.30%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 57.27%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）	0.24%		振動ローラ（舗装用）		M3042
振動コンパクタ（前進型）	0.13%		振動コンパクタ（前進型）		M1071
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.40%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	52.51%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	4.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.16%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30% 材料構成比： 57.27%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)

V0021

施工内訳表

施工 第0-0053号表

頁0-0082

[illegible]

入 善 町

SS167

施工内訳表

施工 第0-0054号表

頁0-0083

[illegible]

入 善 町

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号表

頁0-0084

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格1] 実線 15cm			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無し 昼間	1,000.00		m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg			T3691	
プライマー 接着用	25.00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1,000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外			

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

頁0-0085

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)				1000		m	当り
[規格 1] 実線 15cm				[規格 2]			
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間		1, 000. 00	m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		855. 00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25. 00	kg			T3691	
プライマー 接着用		25. 00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計		1, 000	m				
単位当り		1	m				
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)			B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色		
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間			I=2	排水性舗装		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0086

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格1] ゼブラ 45cm			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] ゼブラ45cm 時間制約無し 昼間	1,000.00		m			TL434	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	1,700.00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	75.00		kg			T3691	
プライマー 接着用	75.00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1,000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=4 45cm E=1 標準 (昼間)				B=3 ゼブラ D=1 時間制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外			

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

頁0-0087

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)				1000		m	当り
[規格1] ゼブラ 45cm		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] ゼブラ45cm 時間制約無し 昼間	1,000.00		m			TL434	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	2,550.00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	75.00		kg			T3691	
プライマー 接着用	75.00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1,000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=4 45cm E=1 標準 (昼間)				B=3 ゼブラ D=1 時間制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=2 排水性舗装			

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（車線分離標(ラバーポール)）					
[規格1] 可変式（穿孔式・1本脚）			[規格2] 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標 設置工 穿孔式 可変式 φ80 H=800mm	1.00	本			TH761
＊＊単位当り＊＊	1	本			
A=1 可変式（穿孔式・1本脚） C=1 30本以上 E=1 標準（昼間）			B=3 本体(柱)径φ80 D=1 時間的制約無	ベース径φ250 高さ800mm	

機 労 材 集 計 表

頁0-0089

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
4	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
5	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
6	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
7	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
8	M1520	194			コンクリートポンプ車	コンク機械損料
9	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
10	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
11	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
12	MHB133	190			バックホウ	掘削積込機損料
13	MHH196	190			小型バックホウ	掘削積込機損料
14	MHH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
15	MHH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
16	MHS165	190			バックホウ	掘削積込機損料
17	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
18	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
19	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
20	R2006	12			普通作業員	普通作業員
21	R2006	12			普通作業員	普通作業員
22	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
23	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
24	R2015	19			一般運転手	一般運転手
25	R2030	29			型枠工	型枠工
26	T1424	121		6	横断用自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
27	T1471	147		3	グレーチング(横断用自由勾配側溝用T-25)	グレーチング
28	T3002	66			軽油	軽油
29	T3002	66			軽油	軽油
30	T3004	65			ガソリン	ガソリン
31	T3004	65			ガソリン	ガソリン
32	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
33	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
34	T3465	182		399	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
35	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
36	T3691	61		6.575	ガラスビーズ	区画線材料

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0090

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3692	61		6.575	プライマー	区画線材料
38	T3704	901		188.55	路面標示用塗料 白色 溶融型	区画線工
39	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
40	T3973	92		1.007	生コンクリート	生コン 180kg
41	T4026	92		3.536	生コンクリート	生コン 180kg
42	T4027	92		50.305	生コンクリート	生コン 180kg
43	T4050	53		0.56	粒調碎石	粒度調整碎石
44	T4051	53		1.524	粒調碎石	粒度調整碎石
45	T4090	52		0	再生碎石	クラッシャラン
46	T4090	52		15.9159	再生碎石	クラッシャラン
47	T4275	108		104	道路用側溝蓋(車道用, 自由勾配) T-25	側溝蓋
48	T5266	169		4.88	目地板	目地材等
49	T6340	121		6	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
50	T6341	121		80	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
51	T6342	121		32	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
52	T6343	121		4	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
53	T6551	147		26	グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
54	T6561	121		4	自由勾配側溝 (土留、T-25t)	自由勾配側溝
55	T7249	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
56	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
57	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
58	T7281	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
59	T7285	44			タンパ賃料	建設機械賃料
60	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
61	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
62	TAK02	189		2	アスファルト廃材処理費	投棄料
63	TCY45	189		2	コンクリート廃材処理費	投棄料
64	TD229	148		1	桷蓋	桷蓋
65	TD229	148		3	桷蓋	桷蓋
66	TH412	200		57	柵設置工 プレキャストCoブロック建込用	
67	TH761	200		30	車線分離標 設置工	
68	TL401	200		24	区画線設置[溶融式][供用区間]	
69	TL401	200		89	区画線設置[溶融式][供用区間]	
70	TL434	200		38	区画線設置[溶融式][供用区間]	
71	TL434	200		12	区画線設置[溶融式][供用区間]	
72	TL545	200		136	自由勾配側溝 L=2000mm	

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0091

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	TL545	200		0.5	自由勾配側溝 L=2000mm	
74	TL563	200		33	蓋版 Co・鋼製	
75	TL564	200		104	蓋版 Co・鋼製	
76	TL788	200		2	構造物とりこわし工（鉄筋構造物）	
77	WXXXX	966				
78	WXXXX	968				

令和 7 年度

入善海洋深層水取水施設付帯工事

数量計算書

[illegible]

(1号側溝工、2号側溝工) 構 造 物 土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

(3号側溝工) 構 造 物 土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

(1号側溝工、2号側溝工) 舗 装 数 量 計 算 書									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

(3号側溝工) 舗装数量計算書

測 点	距 離	路盤工 (t=15cm)			下層路盤工 (t=20cm)			上層路盤工 (t=15cm)			表層工 (t=4cm)			表層工 (t=5cm)		
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積
BNO. 0	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
BNO. 0+ 0.50	0.500	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
同所	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
BNO. 0+10.00	9.500	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
BNO. 1	10.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
BNO. 1+ 4.17	4.170	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
同所	0.000	0.60	0.300	-	-	0.000	-	-	0.000	-	0.90	0.450	-	-	0.000	-
BNO. 1+10.00	5.830	0.60	0.600	3.50	-	0.000	-	-	0.000	-	0.90	0.900	5.25	-	0.000	-
BNO. 2	10.000	0.60	0.600	6.00	-	0.000	-	-	0.000	-	0.90	0.900	9.00	-	0.000	-
BNO. 2+2.23	2.230	0.60	0.600	1.34	-	0.000	-	-	0.000	-	0.90	0.900	2.01	-	0.000	-
同所	0.000	0.30	0.450	-	0.35	0.175	-	0.30	0.150	-	0.45	0.675	-	0.65	0.325	-
BNO. 2+10.00	7.770	0.30	0.300	2.33	0.35	0.350	2.72	0.30	0.300	2.33	0.45	0.450	3.50	0.65	0.650	5.05
BNO. 2+11.03	1.030	0.30	0.300	0.31	0.35	0.350	0.36	0.30	0.300	0.31	0.45	0.450	0.46	0.65	0.650	0.67
同所	0.000	0.30	0.300	-	0.63	0.490	-	0.61	0.455	-	0.45	0.450	-	0.96	0.805	-
BNO. 2+19.03	8.000	0.30	0.300	2.40	0.63	0.630	5.04	0.61	0.610	4.88	0.45	0.450	3.60	0.96	0.960	7.68
計	59.030			15.88			8.12			7.52			23.82			13.40

(1号側溝工) 構造物取壊数量計算書

測 点	距 離	As舗装版破碎 (t=4cm)														
	単距離	幅	平均幅	平 積												
ANO. 0+ 2.60	0.000	-	0.000	-												
ANO. 0+10.00	7.400	-	0.000	-												
ANO. 1	10.000	-	0.000	-												
ANO. 1+ 0.85	0.850	-	0.000	-												
ANO. 1+10.00	9.150	-	0.000	-												
ANO. 2	10.000	-	0.000	-												
ANO. 2+10.00	10.000	-	0.000	-												
ANO. 3	10.000	-	0.000	-												
ANO. 3+10.00	10.000	-	0.000	-												
ANO. 3+19.20	9.200	-	0.000	-												
同所	0.000	0.15	0.075	-												
ANO. 4	0.800	0.52	0.335	0.27												
ANO. 4+ 3.10	3.100	1.45	0.985	3.05												
計	80.500			3.32			-			-			-			-

(3号側溝工) 構造物取壊数量計算書

測 点	距 離	As舗装版破碎 (t=4cm)			As舗装版破碎 (t=5cm)			Co取壊 (有筋)								
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	断面積	平均断面	立 積						
BNO. 0	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 0+ 0.50	0.500	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
同所	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 0+10.00	9.500	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 1	10.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 1+ 4.17	4.170	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
同所	0.000	1.40	0.700	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 1+10.00	5.830	1.40	1.400	8.16	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 2	10.000	1.40	1.400	14.00	-	0.000	-	-	0.000	-						
BNO. 2+2.23	2.230	1.40	1.400	3.12	-	0.000	-	-	0.000	-						
同所	0.000	0.45	0.925	-	0.65	0.325	-	0.12	0.060	-						
BNO. 2+10.00	7.770	0.45	0.450	3.50	0.65	0.650	5.05	0.12	0.120	0.93						
BNO. 2+11.03	1.030	0.45	0.450	0.46	0.65	0.650	0.67	0.12	0.120	0.12						
同所	0.000	0.45	0.450	-	0.96	0.805	-	0.12	0.120	-						
BNO. 2+19.03	8.000	0.45	0.450	3.60	0.96	0.960	7.68	0.12	0.120	0.96						
計	59.030			32.84			13.40			2.01			-			-

(法尻側) 法 面 コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書

測 点	距 離	掘 削			埋戻し			法面整形(切土部)			法面コンクリート					
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積			
ANO. 0	0.000	0.1	0.05	-	-	0.000	-	3.52	1.760	-	4.52	2.260	-			
ANO. 0+ 2.60	2.600	0.1	0.10	0.26	-	0.000	-	5.49	4.505	11.71	6.67	5.595	14.55			
ANO. 0+10.00	7.400	0.1	0.10	0.74	-	0.000	-	5.07	5.280	39.07	6.27	6.470	47.88			
ANO. 1	10.000	0.1	0.10	1.00	-	0.000	-	4.23	4.650	46.50	5.46	5.865	58.65			
ANO. 1+ 0.85	0.850	0.1	0.10	0.09	-	0.000	-	4.14	4.185	3.56	5.38	5.420	4.61			
ANO. 1+10.00	9.150	0.1	0.10	0.92	-	0.000	-	3.51	3.825	35.00	4.69	5.035	46.07			
ANO. 2	10.000	0.1	0.10	1.00	-	0.000	-	2.66	3.085	30.85	3.79	4.240	42.40			
ANO. 2+10.00	10.000	0.1	0.10	1.00	-	0.000	-	1.75	2.205	22.05	2.89	3.340	33.40			
ANO. 3	10.000	0.1	0.10	1.00	-	0.000	-	1.41	1.580	15.80	2.63	2.760	27.60			
ANO. 3+10.00	10.000	0.1	0.10	1.00	-	0.000	-	1.01	1.210	12.10	2.36	2.495	24.95			
ANO. 4	10.000	0.1	0.10	1.00	-	0.000	-	0.17	0.590	5.90	1.51	1.935	19.35			
ANO. 4+ 3.10	3.100	0.1	0.10	0.31	-	0.000	-	-	0.085	0.26	1.50	1.505	4.67			
			0.05	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.750	-			
計	83.100			8.32			-			222.80			324.13			

(海側A、海側B) 法 面 コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書																
測 点	距 離	掘 削			路体盛土			法面整形(盛土部)			法面コンクリート					
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積			
A-A' 断面	0.000	0.1	0.05	-	0.30	0.150	-	1.73	0.865	-	2.52	1.260	-			
同所	11.600	0.1	0.10	1.16	0.30	0.300	3.48	1.73	1.730	20.07	2.52	2.520	29.23			
B-B' 断面	0.000	0.1	0.05	-	0.20	0.100	-	1.20	0.600	-	2.00	1.000	-			
同所	14.000	0.1	0.10	1.40	0.20	0.200	2.80	1.20	1.200	16.80	2.00	2.000	28.00			
計	25.600			2.56			6.28			36.87			57.23			-

測 点	距 離	掘 削			路体盛土			法面整形(盛土部)			法面コンクリート			計		
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積
A-A' 断面	0.000	0.1	0.05	-	0.30	0.150	-	1.73	0.865	-	2.52	1.260	-			
同所	11.600	0.1	0.10	1.16	0.30	0.300	3.48	1.73	1.730	20.07	2.52	2.520	29.23			
B-B' 断面	0.000	0.1	0.05	-	0.20	0.100	-	1.20	0.600	-	2.00	1.000	-			
同所	14.000	0.1	0.10	1.40	0.20	0.200	2.80	1.20	1.200	16.80	2.00	2.000	28.00			
計	25.600			2.56			6.28			36.87			57.23			-

[illegible]

測 点	距 離	掘 削			路体盛土			法面整形(切土部)			法面コンクリート			As舗装版破碎 (t=4cm)		
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積
C-C' 断面	0.000	0.1	0.05	-	-	0.000	-	0.62	0.310	-	1.12	0.560	-	0.05	0.025	-
同所	15.600	0.1	0.10	1.56	-	0.000	-	0.62	0.620	9.67	1.12	1.120	17.47	0.05	0.050	0.78
計	15.600			1.56			-			9.67			17.47			0.78

單位數量計算書

細 別：1号桷工
規 格：□500×637

1 式当り

材料／規格	算式	単位	数量
基礎碎石 RC-40, t=15cm	$0.90 \times 0.90 = 0.81$	m ²	0.81
型枠	$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.79 - (0.30 \times 0.48) \times 2 \\ -(0.30 \times 0.54) \times 2 \\ = 3.50$	m ²	3.50
コンクリート 18-8-40	$0.80 \times 0.80 \times 0.79 - 0.50 \times 0.50 \times 0.64 - (0.30 \times 0.48) \\ \times 0.15 - (0.30 \times 0.54) \times 0.15 = 0.30$	m ³	0.30
グレーチング（T-25） 500×500 （ボルト固定）	@1.0	枚	1

單位數量計算書

細 別：2号桷工
規 格：□500×650

1 式当り

[illegible]

單位數量計算書

細 別：3号桧工
規 格：□500×576

1 式当り

[illegible]

單位數量計算書

細 別：AS桷工
規 格：300×300

1 式当り

材料／規格	算 式	単 位	数 量
基礎碎石 RC-40, t=10cm	$0.60 \times 0.60 = 0.36$	m2	0.36
基礎コンクリート 18-8-40, t=10cm	$0.50 \times 0.50 \times 0.10 = 0.03$	m3	0.03
As桝 300用	1.00	基	1.0
調整コンクリート 18-8-25	$0.30 \times 0.30 \times 0.15 = 0.01$	m3	0.01
グレーチング (T-25) 300×300 (1枚割)	@1.0	枚	1

單位數量計算書

細 別：小口コンクリート
規 格：

1 式当り

材料／規格	算 式	単 位	数 量
型枠	$0.30 \times 0.30 + (0.10 \times 2 + 0.50) \times 0.445 = 0.40$	m2	0.40
コンクリート 18-8-25	$0.30 \times 0.30 \times 0.20 + 0.50 \times 0.445 \times 0.10 = 0.04$	m3	0.04

單位數量計算書

別：防草コンクリート（法面コンクリート）
規格：t=100

1.0式(A=398.83m²)当り

材料／規格	算式	単位	数量
溶接金網 網目150×150mm	398.83	m2	399
コンクリート 18-8-40	$398.83 \times 0.10 = 39.88$	m3	39.9
型枠	$(83.10 + 11.60 + 14.00 + 15.60) \times 0.10 \times 3 = 37.29$	m2	37.29
目地板 瀝青繊維質t=10 Ave.幅員：3.21m	$3.21 \times (83.10 + 11.60 + 14.00 + 15.60) / 10.0 \times 0.10 = 3.98$	m2	4.0

[illegible]