

高瀬湧水の庭トイレ整備工事

設計書

入 善 町 キ ラ キ ラ 商 工 観 光 課  
939-0693 富 山 県 下 新 川 郡 入 善 町 入 膳 423  
TEL (0765) 72-1100  
FAX (0765) 74-2108

|         |     |        |        |         |    |
|---------|-----|--------|--------|---------|----|
|         | 課長  | 係長     | 設計     | 検図(副主務) | 精算 |
| 令和 7 年度 | No. | 月 日 着手 | 月 日 完了 | 令和7年10月 |    |

|         |       |
|---------|-------|
| 設 計 用 紙 | 入 善 町 |
|---------|-------|

|                                                                                                                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 概 要                                                                                                           | 3. 工事概要                                                                          |
| 1. 建物位置<br>入善町 高瀬 地内                                                                                              | 左記のトイレの建築工事(電気設備・給排水設備工事含む)                                                      |
| 2. 建物構造・規模<br>敷地面積 1,087.28 m <sup>2</sup><br>構造 木 造 平屋 建<br>規模 延床面積 7.45 m <sup>2</sup> 建築面積 7.45 m <sup>2</sup> | 屋根：t0.4カラーSGL鋼板立てハゼ葺き<br>外壁：t14木繊維混入セメントケイカル板の上、外装薄塗材E<br>床：土間コンクリート金ゴテの上、防塵用途床材 |

工事費 ￥

但し、高瀬湧水の庭トイレ整備の工事請負費として

|    |            |       |
|----|------------|-------|
| 内訳 | I 直接工事費    | 1.0 式 |
|    | II 共通仮設費   | 1.0 式 |
|    | III 現場管理費  | 1.0 式 |
|    | IV 一般管理費   | 1.0 式 |
|    | 計          |       |
|    | 消費税相当額 10% |       |
|    | 合計         |       |

(内訳明細書)

| NO. | 工種 | 名 称           | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
| I   |    | 高瀬湧水の庭トイレ整備工事 |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     | A  | 建築主体工事        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     | B  | 給排水衛生設備工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     | C  | 電気設備工事        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |
|     |    | 直接工事費計        |     |     |    |     |     |     |
|     |    |               |     |     |    |     |     |     |

| NO. | 工種     | 名 称     | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
| A   | 建築主体工事 |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 1      | 直接仮設工事  |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 2      | 基礎工事    |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 3      | 木工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 4      | 建具工事    |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 5      | 屋根・防水工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 6      | 塗装・左官工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     | 7      | その他工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |
|     |        | A 小計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |     |    |     |     |     |

| NO. | 工種     | 名 称   | 規 格     | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------|-------|---------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 1   | 直接仮設工事 |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        | 水盛遣方  |         | 7.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |        | 墨出    |         | 7.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |        | 脚立足場  |         | 7.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |        | 養生    | 躯体・仕上げ共 | 7.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |        | 片付・清掃 |         | 7.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |        | 残材処分費 |         | 1.0 | 式              |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |
|     |        | 1.小計  |         |     |                |     |     |     |
|     |        |       |         |     |                |     |     |     |

| NO. | 工種   | 名 称             | 規 格             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 2   | 基礎工事 |                 |                 |       |                |     |     |     |
|     |      | 鋤取り             | 機械              | 14.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |      | 床付              | 鋤取り面            | 14.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |      | 埋戻し             | 人力              | 1.2   | m3             |     |     |     |
|     |      | 残土処分            | 場外搬出            | 2.4   | m3             |     |     |     |
|     |      | 碎石地業(再生碎石)      | 敷込・転圧 共         | 0.9   | m3             |     |     |     |
|     |      | ポリエチレンフィルム敷き    | t=0.15          | 8.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |      | 重機運搬            | ダンプトラック4t       | 1.0   | 式              |     |     |     |
|     |      | コンクリート 21-18-25 | カート打設手間 共       | 2.0   | m3             |     |     |     |
|     |      | 基礎型枠            | 制作・組立・解体・運搬共    | 13.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |      | 鉄筋 材料費          | D10             | 81.0  | kg             |     |     |     |
|     |      | 鉄筋 材料費          | D13             | 30.1  | kg             |     |     |     |
|     |      | 基礎鉄筋 手間         | 加工・組立・運搬共       | 111.0 | kg             |     |     |     |
|     |      | アンカーボルト         | M12×400×50 据付費共 | 13.0  | 本              |     |     |     |
|     |      | 基礎パッキン          | 100×200×t20     | 18.0  | 個              |     |     |     |
|     |      | 土間コンクリート        | 無筋 C-6-10       | 9.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |      | 2.小計            |                 |       |                |     |     |     |
|     |      |                 |                 |       |                |     |     |     |

| N0. | 工種  | 名 称  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
| 3   | 木工事 |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     | (1) | 木材費  |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     | (2) | 建材費  |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     | (3) | 大工工料 |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |
|     |     | 3.小計 |     |     |    |     |     |     |
|     |     |      |     |     |    |     |     |     |

| NO. | 工種  | 名 称            | 規 格             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|----------------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|
|     | (1) | 木材費            |                 |      |    |     |     |     |
|     |     | (構造材)          |                 |      |    |     |     |     |
|     |     | 土台(注入材) ラクヨ 1等 | 3.0*0.105*0.105 | 5.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 柱 杉 1等         | 4.0*0.105*0.105 | 6.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 間柱 杉 1等        | 4.0*0.03*0.105  | 13.0 | 本  |     |     |     |
|     |     | まぐさ・窓台 杉 1等    | 4.0*0.045*0.105 | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 梁 米松 1等        | 4.0*0.105*0.15  | 4.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 〃              | 3.0*0.105*0.12  | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 垂木 米松 1等       | 4.0*0.045*0.075 | 14.0 | 本  |     |     |     |
|     |     | 面戸 米松 1等       | 3.0*0.038*0.075 | 3.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 胴縁 米松 1等       | 3.0*0.045*0.018 | 29.0 | 本  |     |     |     |
|     |     | 野縁 赤松          | 3.0*0.04*0.021  | 9.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 補足材費           | 釘・金物 共          | 1.0  | 式  |     |     |     |
|     |     | (造作材)          |                 |      |    |     |     |     |
|     |     | 廻り縁 杉 1等       | 4.0*0.01*0.021  | 2.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 見切材 杉 1等       | 4.0*0.024*0.036 | 2.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 広小舞・鼻隠し 杉 1等   | 4.0*0.024*0.09  | 7.0  | 本  |     |     |     |
|     |     |                |                 |      |    |     |     |     |

| NO. | 工種  | 名 称                | 規 格             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|--------------------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|
|     |     |                    |                 |      |    |     |     |     |
|     |     | 建具枠 ピーラー 無節        | 3.0*0.025*0.11  | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 建具枠 ピーラー 無節        | 2.0*0.030*0.08  | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 建具枠 ピーラー 無節        | 2.0*0.030*0.18  | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 建具枠 ピーラー 無節        | 2.0*0.030*0.24  | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 建具枠 ピーラー 無節        | 2.0*0.035*0.24  | 1.0  | 枚  |     |     |     |
|     |     | 建具枠 ピーラー 無節        | 3.0*0.025*0.105 | 2.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 鴨居 ピーラー 無節         | 2.0*0.060*0.105 | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 縦格子 ヒバ             | 4.0*0.030*0.075 | 4.0  | 本  |     |     |     |
|     |     | 格子受 ヒバ             | 2.0*0.060*0.105 | 1.0  | 本  |     |     |     |
|     |     |                    |                 |      |    |     |     |     |
|     |     | (1).小計             |                 |      |    |     |     |     |
|     |     |                    |                 |      |    |     |     |     |
|     | (2) | 建材費                |                 |      |    |     |     |     |
|     |     |                    |                 |      |    |     |     |     |
|     |     | ケイカル板 t6           | 910×1820        | 12.0 | 枚  |     |     |     |
|     |     | ケイカル板 t8           | 910×1820        | 10.0 | 枚  |     |     |     |
|     |     | 木繊維混入セメントケイカル板 t14 | 910×2730        | 16.0 | 枚  |     |     |     |
|     |     |                    |                 |      |    |     |     |     |



| NO. | 工種  | 名 称              | 規 格            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|------------------|----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |
|     |     | // コーナー材         |                | 8.0  | 本              |     |     |     |
|     |     | インシュレーションボード t12 | 910×1820       | 8.0  | 枚              |     |     |     |
|     |     | 構造用合板 t12        | 910×1820       | 18.0 | 枚              |     |     |     |
|     |     | 外壁用透湿防水シート       | 910×1820       | 29.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |     | ポリスチレンフォーム t50   | 3種 910×1820    | 3.0  | 枚              |     |     |     |
|     |     | 棚板 集成材           | W1400 D510 t35 | 1.0  | 枚              |     |     |     |
|     |     | 仕切板 集成材          | W2000 D420 t30 | 1.0  | 枚              |     |     |     |
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |
|     |     | (2).小計           |                |      |                |     |     |     |
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |
|     | (3) | 大工工料             |                |      |                |     |     |     |
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |
|     |     | 大工工料             |                | 1.0  | 式              |     |     |     |
|     |     | 現場雑費             |                | 1.0  | 式              |     |     |     |
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |
|     |     | (3).小計           |                |      |                |     |     |     |
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |
|     |     |                  |                |      |                |     |     |     |

| NO. | 工種   | 名 称      | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
| 4   | 建具工事 |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      | AW-1     |     | 1.0 | ヶ所 |     |     |     |
|     |      | WD-1     |     | 1.0 | ヶ所 |     |     |     |
|     |      | WD-2     |     | 1.0 | ヶ所 |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      | 吊り込み・調整費 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |      | 運搬費      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |
|     |      | 4.小計     |     |     |    |     |     |     |
|     |      |          |     |     |    |     |     |     |

| N0. | 工種      | 名 称            | 規 格               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------|----------------|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 5   | 屋根・防水工事 |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         | 屋根立平葺き         | t=0.4 カラーSGL鋼板    | 14.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 下葺き材 透湿防水シート貼り |                   | 9.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 軒先・ケラバ唐草       | t=0.4 カラーSGL鋼板    | 15.1 | m              |     |     |     |
|     |         | 土台水切り          | t=0.4 カラーSGL鋼板    | 14.4 | m              |     |     |     |
|     |         | 見切り縁           | t=0.4 カラーSGL鋼板    | 15.4 | m              |     |     |     |
|     |         | 軒樋             | ガルバリウム製 半円形 105 φ | 3.8  | m              |     |     |     |
|     |         | 竪樋             | ガルバリウム製 丸形 60 φ   | 2.2  | m              |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         | シーリング          | MS-2 10×10        | 9.4  | m              |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         | 5.小計           |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |

| N0. | 工種      | 名 称            | 規 格               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------|----------------|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
| 6   | 塗装・左官工事 |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         | 外装薄塗材E         | ローラー塗り 素地ごしらえ共    | 29.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 防水形複層塗材        | ローラー塗り 素地ごしらえ共    | 13.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | EP塗            | ケイカル板面 素地ごしらえ共    | 11.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 木材保護着色剤        | 木部見え掛け 素地ごしらえ共    | 7.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 〃              | 糸巾150mm程度 素地ごしらえ共 | 43.2 | m              |     |     |     |
|     |         | 床 防塵用塗床材       | ノンスリップ            | 6.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 床 コンクリート金ゴテ押え  |                   | 13.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 巾木 コンクリート打放し補修 |                   | 4.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 巾木 防塵用塗床材      |                   | 2.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |         | 天端均し           | w=120             | 10.4 | m              |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |
|     |         | 6.小計           |                   |      |                |     |     |     |
|     |         |                |                   |      |                |     |     |     |

| NO. | 工種    | 名 称          | 規 格                  | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-------|--------------|----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 7   | その他工事 |              |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | (サイン工事)      |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | ステンレス箱文字     | ヘアライン仕上げ H=200       | 6.0  | ヶ所             |     |     |     |
|     |       | ステンレス箱文字     | ヘアライン仕上げ H=100       | 9.0  | ヶ所             |     |     |     |
|     |       | ステンレスピクトサイン  | ヘアライン仕上げ 200×200     | 1.0  | ヶ所             |     |     |     |
|     |       |              |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | (外構工事)       |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | 掲示板移設工事      | W=1930 D=100 H=1980  | 1.0  | 式              |     |     |     |
|     |       | アスファルト舗装(復旧) | A-5-15               | 27.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |       | 駐停車禁止ライン引き   | 5750×2500            | 1.0  | 式              |     |     |     |
|     |       |              |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | (解体工事)       |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | U字型車止め 撤去搬出  | SUS製 φ70×W2000×H1100 | 2.0  | ヶ所             |     |     |     |
|     |       | アスファルト舗装解体撤去 |                      | 42.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |       | 廃材運搬処理       | 混合物等 2tダンプ           | 1.0  | 式              |     |     |     |
|     |       |              |                      |      |                |     |     |     |
|     |       | 7.小計         |                      |      |                |     |     |     |
|     |       |              |                      |      |                |     |     |     |

| NO. | 工種        | 名 称    | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
| B   | 給排水衛生設備工事 |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     | 1         | 衛生器具設備 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     | 2         | 給水設備   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     | 3         | 排水設備   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |
|     |           | B 小計   |     |     |    |     |     |     |
|     |           |        |     |     |    |     |     |     |

| NO. | 工種     | 名 称   | 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------|-------|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 衛生器具設備 |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        | 洋風大便器 | CFS498BYC TC301 YH702                    | 1.0 | 組  |     |     |     |
|     |        | 同上手すり | T112CL9,取付金具(LGS)                        | 1.0 | 組  |     |     |     |
|     |        | 同上手すり | T112HK7R,取付金具(LGS)                       | 1.0 | 組  |     |     |     |
|     |        | 壁掛手洗器 | L270C,TLE35SS1A,TLDP2105JA,TL4CFU,TL220D | 1.0 | 組  |     |     |     |
|     |        | 化粧鏡   | YMA4560F                                 | 1.0 | 枚  |     |     |     |
|     |        | ホーム水栓 | T200ESNR13C                              | 1.0 | 個  |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        | 1.小計  |                                          |     |    |     |     |     |
|     |        |       |                                          |     |    |     |     |     |

| NO. | 工種   | 名 称                | 規 格             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------|--------------------|-----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2   | 給水設備 |                    |                 |      |                |     |     |     |
|     |      |                    |                 |      |                |     |     |     |
|     |      | ポリ粉体ライニング鋼管(SP-PB) | 機械室・便所 20A      | 2.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) | 機械室・便所 20A      | 5.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) | 地中 20A          | 12.0 | m              |     |     |     |
|     |      | 仕切弁(コア付き)          | GV 10K 20A      | 2.0  | 個              |     |     |     |
|     |      | 弁柵                 | VC-P            | 2.0  | 組              |     |     |     |
|     |      | 保温工事               | GW 天井・PS内 20A   | 2.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 既設配管分岐接続費          | 樹脂管 保温無 20A     | 1.0  | か所             |     |     |     |
|     |      | 土工事                | 根切り バックホウ0.13m3 | 3.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     |      | 〃                  | 埋戻し バックホウ0.13m3 | 3.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     |      | 重機運搬費              |                 | 1.0  | 往復             |     |     |     |
|     |      |                    |                 |      |                |     |     |     |
|     |      |                    |                 |      |                |     |     |     |
|     |      |                    |                 |      |                |     |     |     |
|     |      |                    |                 |      |                |     |     |     |
|     |      | 2.小計               |                 |      |                |     |     |     |
|     |      |                    |                 |      |                |     |     |     |



| NO. | 工種   | 名 称            | 規 格                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------|----------------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 3   | 排水設備 |                |                     |      |                |     |     |     |
|     |      | 硬質塩化ビニル管(VP)排水 | 機械室・便所 40A          | 2.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 〃              | 機械室・便所 50A          | 1.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 〃              | 機械室・便所 75A          | 2.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 〃              | 機械室・便所 100A         | 3.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 硬質塩化ビニル管(VU)排水 | 地中埋設 100A           | 23.0 | m              |     |     |     |
|     |      | 硬質塩化ビニル管(VP)排水 | 地中埋設 100A           | 6.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 硬質塩化ビニル管(VP)通気 | 機械室・便所 50A          | 5.0  | m              |     |     |     |
|     |      | 床排水金物          | T3A 50A             | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     |      | 床上掃除口          | COA 100A            | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     |      | 通気金物           | VA-2 50A            | 1.0  | 個              |     |     |     |
|     |      | 小口径桝(塩ビ製蓋共)    | 90L 100-200 ～500H   | 3.0  | か所             |     |     |     |
|     |      | 小口径桝(塩ビ製蓋共)    | DR 100-200 501～800H | 1.0  | か所             |     |     |     |
|     |      | 同上耐圧蓋          | T-14                | 3.0  | か所             |     |     |     |
|     |      | 既設桝接続費         | 樹脂管 保温無 100A        | 1.0  | か所             |     |     |     |
|     |      | 土工事            | 根切り                 | 6.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     |      | 〃              | 埋戻し                 | 6.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     |      | 3.小計           |                     |      |                |     |     |     |

| NO. | 工種     | 名 称           | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
| C   | 電気設備工事 |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     | 1      | 配線工事・照明器具取付工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |
|     |        | C 小計          |     |     |    |     |     |     |
|     |        |               |     |     |    |     |     |     |

| N0. | 工種            | 名 称           | 規 格                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------------|---------------|----------------------|------|----|-----|-----|-----|
|     |               |               |                      |      |    |     |     |     |
| 1   | 配線工事・照明器具取付工事 |               |                      |      |    |     |     |     |
|     |               |               |                      |      |    |     |     |     |
|     |               | 電線管           | 地中 FEP30             | 10.0 | m  |     |     |     |
|     |               | 電線管           | 露出 VE22              | 8.0  | m  |     |     |     |
|     |               | 電線管           | インペイ PF-S22          | 10.0 | m  |     |     |     |
|     |               | ケーブル          | 管入 EM-CE3.5-3C       | 8.0  | m  |     |     |     |
|     |               | ケーブル          | PF管入 EM-EEF2.0-3C    | 10.0 | m  |     |     |     |
|     |               | ケーブル          | FEP管入 EM-CE3.5-3C    | 10.0 | m  |     |     |     |
|     |               | ケーブル          | 木部ステップ止 EM-EEF2.0-3C | 8.0  | m  |     |     |     |
|     |               | スイッチボックス      | 1個用 樹脂製              | 5.0  | 個  |     |     |     |
|     |               | 配線器具          | コンセント 2P15A×1 接地極付   | 1.0  | 組  |     |     |     |
|     |               | 熱線センサー付自動スイッチ | 壁付                   | 2.0  | 台  |     |     |     |
|     |               | 照明器具          | LED4.3W ブラケット        | 2.0  | 台  |     |     |     |
|     |               | メーターボックス      |                      | 1.0  | 台  |     |     |     |
|     |               | 高所作業車         |                      | 1.0  | 台  |     |     |     |
|     |               |               |                      |      |    |     |     |     |
|     |               | 1.小計          |                      |      |    |     |     |     |
|     |               |               |                      |      |    |     |     |     |

## 工 事 説 明 書

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名       | 高瀬湧水の庭トイレ整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事場所        | 入善町 高瀬 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 説 明 事 項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事期間        | 契約翌日～令和8年2月6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事範囲        | 設計図、設計書(参考) 及び 工事説明書に記載する一切のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 公開図書        | 設計図、設計書(参考)、及び工事説明書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事条件        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 工事期間の工事範囲以外は、利用者に開放する。<br/>施設利用者に十分に配慮し、周辺の安全確保(注意看板、交通安全等)<br/>周辺の環境整備(整理・整頓、騒音の低減等)に務めること。</li><li>2 施設利用者の安全を確保するため、仮設及び工程計画を施設担当者<br/>監督員と十分に協議を行うこと。(受注後速やかに実施)</li><li>3 過大な取り壊し・工事範囲外の損傷については、請負業者の責任に<br/>おいて復旧すること。</li><li>4 大きな音や振動が発生する工事(解体等)がある場合には、施工日<br/>について事前に協議すること。</li></ol> |