

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

入善町公共下水道事業
入善浄化センター建築改修工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 甲 の 2

設 計 書 用 紙

工 事 名	入 善 浄 化 セ ン タ ー 建 築 改 修 工 事	施 工 箇 所	入 善 町 東 五 十 里 地 内
路 線 名 等		種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） 一 町 単
工 事 概 要	・ 1 系 水 処 理 棟 ス テ ン レ ス 両 開 き ド ア 更 新 2 箇 所 ・ 1 系 水 処 理 棟 ス テ ン レ ス 片 開 き ド ア 更 新 1 箇 所		
予 定 工 期			
予 算 科 目			
設 計 金 額 ¥ 円 （ 請 負 工 事 ） 消 費 税 相 当 額 含 む			
内 訳	補 助 事 業 分	円	
	単 独 事 業 分	円	

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		直接工事費		式	1.0			
		小計						
		共通仮設費						
		共通仮設費		式	1.0			
		積上げ共通仮設		式	1.0			
		小計						
		純工事費計						
		現場管理費		式	1.0			
		工事原価計						
		一般管理費等		式	1.0			
		工事価格計						
		改め計						
		消費税相当額						
		本工事費計						

[illegible]

計

[illegible]

[illegible]

第 3 号 明 細 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	改修	(ステンレス製建具)						
		SSD1 両開きドア	SAT W3000×H3000	か所	1.0			
		SSD2 両開きドア	SAT W3000×H3000	か所	1.0			
		SSD3 片開きドア	AT W900×H2000	か所	1.0			
		小小計						
		(その他)						
		DP塗	ステンレス製建具面 錆止め共 素地ごしらえ別途	m2	52.0			
		建具廻りシーリング 打替え	MS-2 10×10 撤去共	m	24.0			
		建具廻りシーリング 打替え	MS-2 30×10 撤去共	m	18.0			
		建具周囲モルタル充填	外部建具	m	24.0			
		建具周囲モルタル充填	内部建具	m	5.8			
		建具廻り あと施工アンカー	M12 下向き	か所	26.0			
		建具廻り あと施工アンカー	M12 横向き	か所	60.0			
		建具廻り あと施工アンカー	M12 上向き	か所	26.0			
		小小計						
		小計						

第 4 号 明 細 書

[illegible]

第 1 号 別 紙 明 細 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	養生				1式当り			
		養生(外壁改修)		m2	20.8			
		養生(内部改修)	複合改修	m2	10.5			
		養生(内部改修)	搬出入路部分	m2	84.5			
		計						

第 2 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

第 3 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

第 5 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

第 6 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

第 7 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

第 8 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

入善浄化センター建築改修工事

数量計算書

令和7年度

富 山 県 入 善 町

□ □ 目 次 □ □

ページ

1. 仕上計算書

2

2. 発生材計算書

9

1. 仕上計算書

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[直接仮設]										
	養生(外壁改修)		1通	5.20*2.00			10.40	20.80	m2		
	整理清掃後片付け(外壁改修)		9通	5.20*2.00			10.40				
	養生(内部改修)	複合改修	1通	3.25*1.00			3.25	10.50	m2		
	整理清掃後片付け(内部改修)		9通	3.25*1.00			3.25				
			給気室/機械室	2.00*1.00*2			4.00				
	養生(内部改修)	搬出入路部分	機械室 1-4通	17.02*1.00			17.02	84.50	m2		
	整理清掃後片付け(内部改修)		〃 4通	1.00*4.70+2.00*4.95-1.00*3.95			10.65				
			〃 4-9通	27.48*1.00			27.48				
			〃 8-9通	1.00*4.95			4.95				
			給気室	22.70*1.00			22.70				
			階段室	1.00*1.70			1.70				
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900	1通	3.40*3.30			11.22	22.44	m2	①	
			9通	3.40*3.30			11.22				
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	1通	3.40+0.90*2			5.20	10.40	m	②	
			9通	3.40+0.90*2			5.20				
	内部脚立足場	階高1.0m以下	1通	3.25*1.00			3.25	10.50	m2	③	
			9通	3.25*1.00			3.25				
			給気室/機械室	2.00*1.00*2			4.00				
	養生シート張り		1通	(3.40-0.90*2)*3.30			17.16	34.32	m2	④	
			9通	(3.40-0.90*2)*3.30			17.16				
	仮設材運搬(枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠900			① 22.44	1	22.44	22.44	m2		
	仮設材運搬(安全手すり) (手すり先行方式)	枠組本足場用			② 10.40	1	10.40	10.40	m2		
	仮設材運搬(内部脚立足場)				③ 10.50	1	10.50	10.50	m2		
	仮設材運搬(シート・ネット類)				④ 34.32	1	34.32	34.32	m2		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[外壁改修/改修]										
	複層塗材RE	コンクリート面 凸部処理 水系 フッ素系 つやなし 下地調整共	1通 SSD1	3.34*3.17 -3.00*3.00*1			10.59 -9.00	1.59	m2		
	複層塗材RE吹替え	既存コンクリート面 凸部処理 水系 フッ素系 つやなし 下地調整・既存塗膜除去共	9通 SSD2	3.34*3.17 -3.00*3.00*1			10.59 -9.00	1.59	m2		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[建具改修/撤去]										
SSD1	両開き簡易気密ドア撤去	W3000×H3000		1			1.00	1.00	か所		
SSD2	両開き簡易気密ドア撤去	W3000×H3000		1			1.00	1.00	か所		
SSD3	片開き気密ドア撤去	W900×H2000		1			1.00	1.00	か所		
	建具周囲はつり		SSD1	(3.00-3.00)*2*1			12.00	29.80	m		
			SSD2	(3.00-3.00)*2*1			12.00				
			SSD3	(0.90-2.00)*2*1			5.80				

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[建具改修/改修]										
SSD1	両開きドア	SAT W3000×H3000		1			1.00	1.00	か所		
SSD2	両開きドア	SAT W3000×H3000		1			1.00	1.00	か所		
SSD3	片開きドア	AT W900×H2000		1			1.00	1.00	か所		
	DP塗	ステンレス製建具面	SSD1	3.00*3.00*2.6*1			23.40	52.02	m2		
			SSD2	3.00*3.00*2.6*1			23.40				
			SSD3	0.90*2.00*2.9*1			5.22				
	建具廻りシーリング打替え	MS-2 10×10 撤去共	SSD1	(3.00-3.00)*2*1			12.00	24.00	m		
			SSD2	(3.00-3.00)*2*1			12.00				
	建具廻りシーリング打替え	MS-2 30×10 撤去共	SSD1	(3.00-3.00*2)*1			9.00	18.00	m		
			SSD2	(3.00-3.00*2)*1			9.00				
	建具周囲モルタル充填	外部建具	SSD1	(3.00-3.00)*2*1			12.00	24.00	m		
			SSD2	(3.00-3.00)*2*1			12.00				
	建具周囲モルタル充填	内部建具	SSD3	(0.90-2.00)*2*1			5.80	5.80	m		
	あと施工アンカー	M12 下向き	SSD1 3.00/0.30	11			11.00	26.00	か所		
			SSD2 3.00/0.30	11			11.00				
			SSD3 0.90/0.30	4			4.00				
	あと施工アンカー	M12 横向き	SSD1 3.00/0.30	11*2			22.00	60.00	か所		
			SSD2 3.00/0.30	11*2			22.00				
			SSD3 2.00/0.30	8*2			16.00				
	あと施工アンカー	M12 上向き	SSD1 3.00/0.30	11			11.00	26.00	か所		
			SSD2 3.00/0.30	11			11.00				
			SSD3 0.90/0.30	4			4.00				

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[環境配慮改修/撤去]										
外壁	複層塗材撤去	アスベスト含有(下地調整材) 集塵装置付きディスクサンダー工法 仮設・処分共	1通 SSD1	3.34*3.17 -3.00*3.00*1			10.59 -9.00	1.59	m2		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[積上げ共通仮設]										
揚重	ラフテレシクレーン	4.9t吊 オペレータ付		2			2.00	2.00	台・日		

2. 発生材計算書

撤去項F（仕上科目別集計より）				単位あたり計算					発生材集計（a×b）								その1
名 称	形状・寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式	行計	計(b)	単位	コンクリート類	コンクリート類 (重量)	内装材類	内装材類 (重量)	ステンレスくず				
									m3	t	m3	t	kg				
SSD1 両開き簡易気密ドア 撤去	鋼製 W3000×H3000 枠共 集積共	1.00	か所	ステンレスくず	建築改修工事の 積算(付属資料)	3.00*3.00*39	351.000	351.000	kg/か所				351.000				
SSD2 両開き簡易気密ドア 撤去	鋼製 W3000×H3000 枠共 集積共	1.00	か所	ステンレスくず	建築改修工事の 積算(付属資料)	3.00*3.00*39	351.000	351.000	kg/か所				351.000				
SSD3 片開き気密ドア撤去	鋼製 W900×H2000 枠共 集積共	1.00	か所	ステンレスくず	建築改修工事の 積算(付属資料)	0.90*2.00*39	70.200	70.200	kg/か所				70.200				
建具周囲はつり		29.80	m	コンクリート類	W150×t70程度	0.15*0.07	0.011	0.011	m3/m	0.328							
				コンクリート類 (重量)	建築改修工事の 積算(付属資料)	0.15*0.07*2.0	0.021	0.021	t/m		0.626						
建具廻りシーリング打替え	MS-2 10×10 撤去共	24.00	m	内装材類		0.001	0.001	0.001	m3/m		0.024						
				内装材類 (重量)		0.001	0.001	0.001	t/m			0.024					
建具廻りシーリング打替え	MS-2 30×10 撤去共	18.00	m	内装材類		0.001	0.001	0.001	m3/m		0.018						
				内装材類 (重量)		0.001	0.001	0.001	t/m			0.018					

