

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

入善町公共下水道事業

吉原第一ポンプ場建築改修工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 甲 の 2

			設 計 書 用 紙
工 事 名	吉 原 第 一 ポ ン プ 場 建 築 改 修 工 事	施 工 箇 所	入 善 町 吉 原 地 内
路 線 名 等		種 別	補 助 (国 ・ 県) 一 町 一 単
工 事 概 要	・ ス テ ン レ ス 両 開 き ド ア 更 新 1 箇 所		
予 定 工 期			
予 算 科 目			
設 計 金 額 ¥ 円 (請 負 工 事) 消 費 税 相 当 額 含 む			
内 訳	補 助 事 業 分	円	
	単 独 事 業 分	円	

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		直接工事費		式	1.0			
		小計						
		共通仮設費						
		共通仮設費		式	1.0			
		積上げ共通仮設		式	1.0			
		小計						
		純工事費計						
		現場管理費		式	1.0			
		工事原価計						
		一般管理費等		式	1.0			
		工事価格計						
		改め計						
		消費税相当額						
		本工事費計						

内　訳　書								
費　目	工　種	種　　 別	細　　 別	単位	数　量	単 価	金 額	摘 要
		(改修工事)						
		直接仮設工事		式	1.0			第1号明細書
		外壁改修工事		式	1.0			第2号明細書
		建具改修工事		式	1.0			第3号明細書
		環境配慮改修工事		式	1.0			第4号明細書
		発生材処理		式	1.0			第5号明細書
		計						

[illegible]

十

第 2 号 明 細 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	外壁改修工事							
		改修		式	1.0			
		計						

[illegible]

小計

[illegible]

第 3 号 明 細 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	改修	(ステンレス製建具)						
		SSD1 両開きドア	AT W1800×H2700	か所	1.0			
		小小計						
		(その他)						
		DP塗	ステンレス製建具面 錆止め共 素地ごしらえ別途	m2	12.6			
		建具廻りシーリング 打替え	MS-2 10×10 撤去共	m	3.6			
		建具廻りシーリング 打替え	MS-2 30×10 撤去共	m	5.4			
		建具周囲モルタル充填	外部建具	m	9.0			
		建具廻り あと施工アンカー	M12 下向き	か所	7.0			
		建具廻り あと施工アンカー	M12 横向き	か所	20.0			
		建具廻り あと施工アンカー	M12 上向き	か所	7.0			
		小小計						
		小計						

[illegible]

小計

第 5 号 明 細 書

[illegible]

[illegible]

十

第 4 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

第 6 号 別 紙 明 細 書

[illegible]

[illegible]

吉原第一ポンプ場建築改修工事

数量計算書

令和7年度

富 山 県 入 善 町

□ □ 目 次 □ □

ページ

1. 仕上計算書

2

2. 発生材計算書

9

1. 仕上計算書

名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
[直接仮設]										
養生(外壁改修) 整理清掃後片付け(外壁改修)			4.11*2.00			8.22	8.22	m2		
養生(内部改修) 整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修		1.40*2.24			3.14	3.14	m2		
外部枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900		3.40*3.00			10.20	10.20	m2	①	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用		3.40+0.90*2			5.20	5.20	m	②	
内部脚立足場	階高4.0m以下		1.70*1.00			1.70	1.70	m2	③	
仮設間仕切	B種(片面)石膏ボード 軽鉄下地共		(1.00*2+2.24)*2.80			11.87	11.87	m2		
防音シート張り			(3.40+0.90*2)*3.00			15.60	15.60	m2	④	
仮設材運搬(枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠900			① 10.20	1	10.20	10.20	m2		
仮設材運搬(安全手すり) (手すり先行方式)	枠組本足場用			② 5.20	1	5.20	5.20	m2		
仮設材運搬(内部脚立足場)				③ 1.70	1	1.70	1.70	m2		
仮設材運搬(シート・ネット類)				④ 15.60	1	15.60	15.60	m2		

(2)

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[外壁改修/改修]										
	複層塗材RE	コンクリート面 凸部処理 水系 アクリル系 つやあり 下地調整共	SSD1	2.11*2.96 -1.80*2.70*1			6.25 -4.86	1.39	m2		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[建具改修/撤去]										
SSD1	両開き簡易気密ドア撤去	W1800×H2700		1			1.00	1.00	か所		
	建具周囲はつり		SSD1	(1.80-2.70)*2*1			9.00	9.00	m		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[建具改修/改修]										
SSD1	両開きドア	AT W1800×H2700		1			1.00	1.00	か所		
	DP塗	ステンレス製建具面	SSD1	1.80*2.70*2.6*1			12.64	12.64	m2		
	建具廻りシーリング打替え	MS-2 10×10 撤去共	SSD1	1.80*2*1			3.60	3.60	m		
	建具廻りシーリング打替え	MS-2 30×10 撤去共	SSD1	2.70*2*1			5.40	5.40	m		
	建具周囲モルタル充填	外部建具	SSD1	(1.80-2.70)*2*1			9.00	9.00	m		
	あと施工アンカー	M12 下向き	SSD1 1.80/0.30	7			7.00	7.00	か所		
	あと施工アンカー	M12 横向き	SSD1 2.70/0.30	10*2			20.00	20.00	か所		
	あと施工アンカー	M12 上向き	SSD1 1.80/0.30	7			7.00	7.00	か所		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[環境配慮改修/撤去]										
外壁	複層塗材撤去	アスベスト含有(下地調整材) 集塵装置付きディスクサンダー工法 仮設・処分共	SSD1	2.11*2.96 -1.80*2.70*1			6.25 -4.86	1.39	m2		

	名 称	形状・寸法	メモ	計 算 式	メモリ値	係数	行計	計	単位	メモ	備考
	[積上げ共通仮設]										
揚重	ラフテレシクレーン	4.9t吊 オペレータ付		2			2.00	2.00	台・日		

2. 発生材計算書

撤去項F（仕上科目別集計より）				単位あたり計算					発生材集計（a×b）								その1
名 称	形状・寸法	数量 (a)	単位	分類	単位当り計算式	行計	計(b)	単位	コンクリート類	コンクリート類 (重量)	内装材類	内装材類 (重量)	ステンレスくず				
									m3	t	m3	t	kg				
SSD1 両開き簡易気密ドア 撤去	銅製 W1800×H2700 枠共 集積共	1.00	か所	ステンレスくず	建築改修工事の 積算(付属資料)	1.80*2.70*39	189.540	189.540	kg/か所				189.540				
建具周囲はつり		29.80	m	コンクリート類	W150×t70程度	0.15*0.07	0.011	0.011	m3/m	0.328							
				コンクリート類 (重量)	建築改修工事の 積算(付属資料)	0.15*0.07*2.0	0.021	0.021	t/m		0.626						
建具廻りシーリング 打替え	MS-2 10×10 撤去共	3.60	m	内装材類		0.001	0.001	0.001	m3/m			0.004					
				内装材類 (重量)		0.001	0.001	0.001	t/m				0.004				
建具廻りシーリング 打替え	MS-2 30×10 撤去共	5.40	m	内装材類		0.001	0.001	0.001	m3/m			0.005					
				内装材類 (重量)		0.001	0.001	0.001	t/m				0.005				
計									0.328	0.626	0.009	0.009	189.540				
積込み集計					項 目	区分数量	単位	コンクリート類	コンクリート類 (重量)	内装材類	内装材類 (重量)	ステンレスくず					
					1 コンクリート類	0.328	m3	0.328									
					2 木材・内装材類	0.009	m3			0.009							
					3 内装材類(AS含有)												
					4 樹木												
					5 金属類												
					6												
					7												