

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

日吉青島上田線改良その3工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 計 書 用 紙					
工 事 名		日吉青島上田線改良その３工事		施 工 箇 所	入善町 入膳 地内
路 線 名 等		日吉青島上田線		種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 市 単
工 事 概 要		施工延長 L = 1 1 3 . 8 0 m ・ 畔倒し区画整理 ・ 現場打L型側溝 ・ その他 1.0式 L=8.40m 1.0式			
予 定 工 期					
予 算 科 目					
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む					
内 訳		補助事業分		円	
		単独事業分		円	

設 計 書 用 紙			
工 事 名	日吉青島上田線改良その３工事	施 工 箇 所	入善町 入膳 地内
路 線 名 等	日吉青島上田線	種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単
工 事 概 要	施工延長 L = 1 1 3 . 8 0 m ・ 畔倒し区画整理 1.0式 ・ 現場打L型側溝 L=8.40m ・ その他 1.0式		
予 定 工 期			
予 算 科 目			
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む			
内 訳		補助事業分	円
		単独事業分	円

日吉青島上田線改良その3工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部) 令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物(バージン材)を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	40	65		BB	基礎コンクリート、L型水路工

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 (安全教育・訓練の実施)

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 (産業廃棄物の適正処分)

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 (施工機械)

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ● ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第11条 (建設発生土)

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 (建設リサイクル法の対象建設工事)

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2) 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明

するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

- 3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(有筋)	— m ³
コンクリート塊(無筋)	22.42m ³
アスファルト殻(掘削)	— m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 （再生材の利用（基礎碎石及び裏込材等））

次表の基礎碎石及び裏込材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
擁壁工	RC-40	基礎碎石
排水構造物工	RC-40	基礎碎石

第14条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正CBRは30%以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第15条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第16条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和7年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第17条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

- (1) 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。
- (2) 工事の実施にあたっては、富山県『「週休2日工事」試行要領（令和7年8月 富山県土木部）』中「4. 1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第18条 1日未満で完了する作業の積算

- 1 「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適応する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第19条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

日吉青島上田線改良その3工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
道路土工				
掘削工				
掘削				
掘削	表土 t=30cm	数量計算書より 1485.54*0.30=445.66	m3	450
積込(ルーズ)	表土戻し(山側+海側)	数量計算書より 127.61+445.66=573.27	m3	570
整地掘削	土砂(地山土量) t=24cm	数量計算書より 1485.54*0.24=356.53	m3	360
残土処理工				
土砂等運搬				
土砂等運搬	10t(地山土量) 土砂(月山地内)	数量計算書より 1485.54*0.24=356.53	m3	360
※処分費等※				
公共残土仮置き場(搬入)	土砂(ほぐし土量) 朝日町月山地内	356.53*1.2=427.84	m3	430
排水構造物工				
場所打水路工				
現場打水路				
L型側溝復旧工	B350	数量計算書より 8.40	m	8
構造物撤去工				
構造物取り壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物とりこわし・運搬	無筋	構造物取壊し工(コンクリート)数量表より 22.42	m3	22
殻処分				
※処分費等※				
コンクリート廃材処理費;無筋	入善町上飯野	22.42	m3	22
仮設工				
工事用道路工				
敷鉄板				
敷鉄板設置・撤去		1.524×3.048×74(枚)=343.74	m2	344
敷鉄板賃料	1524*3048*22	74.0	枚	74

日吉青島上田線改良その3工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装				
標識工				
小型標識工				
標識柱				
標識柱・基礎設置(路側式)	撤去	2.0	基	2
標識柱・基礎設置(路側式)	設置(新設)	4.0	基	4
標識板				
標識板撤去 (警戒標識看板)	撤去	3.0	枚	3
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標)	330-止まれ(1.0倍)	1.0	枚	1
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標)	201-A(1.3倍)	4.0	枚	4
安全施設工				
区画線工				
溶融式区画線				
区画線工(溶融式・手動)	『外側線』 実線・ゼブラ 15cm	224.00	m	220
区画線工(溶融式・手動)	『中心線』 実線 15cm	30.00	m	30
区画線工(溶融式・手動)	『中心線』 破線 15cm	35.00	m	35
区画線工(溶融式・手動)	『停止線』 実線・ゼブラ 45cm	3.00	m	3
区画線工(溶融式・手動)	『止まれ文字』 文字 15cm	22.38	m	22
区画線工(溶融式・手動)	『ドット』 文字 15cm	13.00	m	13
区画線消去工	『外側線』消去	24.00	m	24
道路附属施設工				
道路附属物工				
視線誘導標				
視線誘導標	Co建込	4.0	本	4
視線誘導標	土中建込	4.0	本	4
道路鋏				
道路鋏設置	両面・貼付式 樹脂製・10cm	$112.0 \div 10.0 \times 3.0 \div 33.60$	個	34
付帯工				
付帯工				
搬入路工	1型	1.0	箇所	1
水口工	1型	1.0	基	1

日吉青島上田線改良その3工事

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 10. 15(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 08 11月始～ 3月末 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良										Y1601	
舗装		1			式					Y1602	工種 第0001号表
直接工事費		1			式					Y1602	工種 第0006号表
運搬費										Z0004	
仮設材運搬費					式					Y2ZZ0404	
	仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内				t					S3107 0 A=2, B=1, C=10, D=1	
		59.3			t						
	仮設材等の積込み、取卸し費 往復分									S3108 0 A=3	
		59.3			t						
共通仮設費 （率分）										施工 第0-0039号表	
					式					施工 第0-0040号表	

入 善 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計			式			
工事原価						
一般管理費等						
			式			
工事価格						
消費税等相当額						
			式			
請負対象工事費						

入 善 町

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計							
消費税等相当額計							
請負対象工事費計				式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畔倒し区画整理							Y260103
		1		式			工種 第0002号表
排水構造物工							Y260109
		1		式			工種 第0003号表
構造物撤去工							Y260112
		1		式			工種 第0004号表
仮設工							Y260113
		1		式			工種 第0005号表
単位当り							
		1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工						Y36010301
掘削						Y4601030104
掘削 土砂 オープンカット 表土剥ぎ取り	450	m3	式			SP2001 0 A=1, B=1, C=1, E=1 施工 第0-0001号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 表土戻し：発生土	570	m3				SP2007 0 A=1, B=1 施工 第0-0002号表
掘削 土砂 オープンカット	360	m3				SP2001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0003号表
土砂等運搬						Y4601030105
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	360	m3	式			SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=11 施工 第0-0004号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）	430	m3				TST13 0

畔倒し区画整理

Y260103

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0007

[illegible]

入 善 町

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打水路工						Y36010906
現場打水路						Y4601090601
			式			
L型側溝工 B400×H500						V0080 0 施工 第0-0005号表
	8		m			
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工						Y36011202
コンクリート構造物取壊し						Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級			式			SS093 0 A=5. 5, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
運搬処理工	22	m3				施工 第0-0012号表 Y36011217
殻処分						Y4601121703
処分費等			式			#0044
コンクリート廃材処理費						TCM90 0
単位当り	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工					Y36011301
敷鉄板					Y4601130106
		式			
敷鉄板設置・撤去					S5306 0 A=3, B=1
	344	m2			施工 第0-0015号表
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 1～3箇月					S5307 0 A=2, C=14, D=1, F=3
	74	枚			施工 第0-0016号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識工							Y260205
		1		式			工種 第0007号表
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0008号表
道路付属施設工							Y260213
		1		式			工種 第0009号表
単位当り							
		1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型標識工					Y36020501
標識柱					Y4602050101
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）	2	基			SS120 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0017号表
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）	4	基			SS110 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, H=2 施工 第0-0018号表
標識板					Y4602050102
標識版撤去・再設置（警戒標識） 市場単価方式	3	基			V0050 0 施工 第0-0019号表
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式 （330）止まれ 1.0倍 10月建設物価P231、積算資料P356	1	基			SS116 0 B=2, C=1, D=1 施工 第0-0022号表
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式 （201-A）1.3倍 10月建設物価P230、積算資料P356	4	基			SS116 0 B=2, C=1, D=1 施工 第0-0023号表
単位当り	1	式			

区画線工

Y260211

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
			式			
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm						SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
外側線	220		m			施工 第0-0024号表
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm						SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
中心線（実線）	30		m			施工 第0-0024号表
区画線工（溶解式・手動） 破線 15cm						SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
中心線（破線）	35		m			施工 第0-0025号表
区画線工（溶解式・手動） 実線 45cm						SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
停止線	3		m			施工 第0-0026号表
区画線工（溶解式・手動） 矢印・記号・文字 15cm換算						SS002 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2
「止まれ」文字	22		m			施工 第0-0027号表
区画線工（溶解式・手動） 破線 15cm						SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
ドットライン	13		m			施工 第0-0028号表
区画線消去工 削取り式						SS004 0 A=1, B=1, C=1, D=1
外側線	24		m			施工 第0-0029号表

区画線工

Y260211

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0014

[illegible]

入 善 町

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路附属物工						Y36020605
視線誘導標						Y4602060501
道路附属物設置工（視線誘導標設置）SP併用 市場単価方式 C o 建込 両面 反射体数1個 穿孔含まず	4		本			SS141 0 A=7, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0030号表
道路附属物設置工（視線誘導標設置）SP併用 市場単価方式 土中建込 両面 反射体数1個	4		本			SS141 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0031号表
道路鋸						Y4602060504
道路附属物設置工（道路鋸設置） 市場単価方式 小型鋸 両面・貼付式・樹脂製・10cm	34		個			SS143 0 A=6, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0032号表
付帯工						Y36010310
付帯工						Y4601031001
搬入路工 1 型	1		箇所			V0051 0 施工 第0-0033号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水口工 φ150 1型						V0013 0
	1		基			施工 第0-0036号表
単位当り						
	1		式			

施 工 内 訳 表

SP2001

施工 第0-0001号表

頁0-0017

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 機械構成比： 53.73% 労務構成比： 27.34% 材料構成比： 18.93%			[規格2] オープンカット 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 330.86		
1 m3 当り 表土剥ぎ取り					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ	53.73%		ブルドーザ		MHS017
特殊運転手	27.34%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	18.93%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 押土 有り			B=1 オープンカット E=1 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		

施 工 内 訳 表

SP2007

施工 第0-0002号表

頁0-0018

[名 称] 積込 (ルーズ)			[規格 2] 土量50,000m3未満			1 m3 当り
[規格 1] 土砂			表土戻し：発生土			
機械構成比：	42.39%	労務構成比：	38.74%	材料構成比：	18.87%	市場単価構成比： 0.00%
			標準単価：			240.9
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)
バックホウ		42.39%		バックホウ		MHB111
特殊運転手		38.74%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)		18.87%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 土砂				B=1 土量50,000m3未満		

入 善 町

施工 第0-0003号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0004号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 44.67%			標準単価： 1,575.5		
労務構成比： 40.44%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.89%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		44.67%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		40.44%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.89%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準				B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し	
E=11 9.5km以下					

V0080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0021

[名 称] L型側溝工		10		m		当り
[規格1] B400×H500		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基面整正	5.5	m2			SP2012	施工 第0-0006号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	5.5	m2			SP2030	施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14	m2			SP2084	施工 第0-0008号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.18	m2			SP2084	施工 第0-0008号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.75	m3			SP2082	施工 第0-0009号表
目地板 瀝青繊維質 t = 10	0.18	m2			SP2076	施工 第0-0010号表
止水板 C・F型 200×5	1.03	m			SP2077	施工 第0-0011号表
合計	10	m				
単位当り	1	m				

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0007号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.04%			標準単価： 1,335.6		
労務構成比： 74.10%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 20.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.01%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.04%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.95%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.98%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	16.17%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.66%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,100		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		46.66%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.14%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.51%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0009号表

頁0-0026

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 30,615		
労務構成比： 28.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.30%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.58%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%	71.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

SP2076

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0027

[名 称] 目地板 [規格1] 瀝青纖維質 t =10 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.40% 材料構成比： 35.60%			[規格2] 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,077.3 1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.36%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	16.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 纖維質 t=10mm	35.60%		瀝青纖維質目地板 東京単価 厚さ 1 0 m m		T5266
積算単価			積算単価		EP001
A=1 30m2未満			B=2 瀝青纖維質 t =10		

施 工 内 訳 表

SP2077

施工 第0-0011号表

[名 称] 止水板			1 m 当り		
[規格1] C・F型 200×5			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 2,958.6		
労務構成比： 55.88%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 44.12%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
普通作業員		41.22%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		14.66%		土木一般世話役 東京単価	R2008
止水板 C・F型200mm×5mm		44.12%		塩ビ製止水板 東京単価 CF 幅200×厚さ5mm	T6805
積算単価				積算単価	EP001
A=5 C・F型 200×5					

SS093

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0029

[名 称] 構造物とりこわし・運搬						1	m3	当り
[規格1] ダンプトラック：10t積級						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
構造物とりこわし工（機械） 無筋構造物	1.00		m3					SS090 施工 第0-0013号表 単価×割増係数
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	1.00		m3					SP2081 施工 第0-0014号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=5.5 片道運搬距離（km） C=1 無筋構造物 E=1 時間的制約無し G=1 対策不要				B=1 D=1 F=1	D I D区間なし 機械施工 標準（昼間）			

施 工 内 訳 表

[名 称] 構造物とりこわし工（機械）						1	m3	当り
[規格1] 無筋構造物			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
構造物とりこわし工（無筋構造物） 機械施工 時間的制約無し 昼間	1.00		m3			TL782		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=1 無筋構造物 C=1 時間的制約無し E=1 対策不要				B=1 機械施工 D=1 標準（昼間）				

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0031

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 40.77%			標準単価： 1,316.6		
労務構成比： 44.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.41%			標準単価： 1,316.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		40.77%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		44.82%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.41%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				B=1 機械積込	
C=1 DID区間 無し				D=3 5.7km以下	

S5306

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0032

[名 称] 敷鉄板設置・撤去				100	m2	当り
[規格 1]		[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人			R2008
とび工			人			R2011
普通作業員			人			R2006
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546
冬期割増			%			#02
諸雑費			%			#09
合計	100		m2			
単位当り	1		m2			
A=3 設置・撤去				B=1 割引有り（バックホウ クレーン付 山	10.8m3 2.9t吊）	

S5307

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0033

[名 称] 敷鉄板賃料					
[規格1] 22×1,524×3,048(mm) 1～3箇月			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 1～3箇月 22×1524×3048mm	14.00	枚日			T7655
敷鉄板 整備費 22×1524×3048mm	1.00	枚			T7664
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	枚			
A=2 22×1,524×3,048(mm) D=1 整備費の計上有			C=14 供用日数(日) F=3 不足分弁償金の計上無		

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識柱・基礎撤去（路側式） [規格1] 単柱式（基礎含む）						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
標識柱・基礎撤去 路側式 単柱式	1.00		基			TS971		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		基					
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 時間的制約なし				B=2 3～4基 D=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

頁0-0035

入 善 町

V0050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0036

[名 称] 標識版撤去・再設置（警戒標識） [規格1] 市場単価方式						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式	1		基				SS116	施工 第0-0020号表
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式	1		基				SS123	施工 第0-0021号表
＊＊単位当り＊＊	1		基					

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS959
＊＊単位当り＊＊	1	基			
B=2 3～4基 D=1 標準（昼間）			C=1 時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)					
[規格1] 市場単価方式			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板撤去 路側式 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS979
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	基			
A=2 3～4基 C=1 標準（昼間）			B=1 時間的制約無		

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] （330）止まれ 1.0倍		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS959
標識板材料費	1.00	基			TD271
＊＊単位当り＊＊	1	基			
B=2 3～4基 D=1 標準（昼間）			C=1 時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] (201-A) 1.3倍		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS959
標識板材料費	1.00	基			TD271
＊＊単位当り＊＊	1	基			
B=2 3～4基 D=1 標準（昼間）			C=1 時間的制約なし		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0041

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格1] 実線 15cm			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1, 000. 00		m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00		kg			T3691	
プライマー 接着用	25. 00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1, 000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1. 5mm J=2 未供用区間				I=1 排水性舗装以外			

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0042

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 破線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間			1, 000. 00		m				TL413		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			570. 00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			25. 00		kg				T3691		
プライマー 接着用			25. 00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1, 000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)					B=2 D=1 G=1	破線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=2	ペイント厚1. 5mm 未供用区間					I=1	排水性舗装以外				

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0043

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)				1000		m	当り
[規格 1] 実線 45cm				[規格 2]			
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無 昼間		1, 000. 00	m			TL410	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		1, 700. 00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		75. 00	kg			T3691	
プライマー 接着用		75. 00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計		1, 000	m				
単位当り		1	m				
A=1 C=4 E=1	全ての費用 45cm 標準 (昼間)			B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色		
H=2 J=2	ペイント厚1. 5mm 未供用区間			I=1	排水性舗装以外		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0044

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格 1] 矢印・記号・文字 15cm換算			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	1, 000. 00		m				TL437	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00		kg				T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00		kg				T3691	
プライマー 接着用	25. 00		kg				T3692	
軽油 (パトロール)			L				T3002	
諸雑費			%				#01	
合計	1, 000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=4 矢印・記号・文字 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1. 5mm J=2 未供用区間				I=1 排水性舗装以外				

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0045

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格1] 破線 15cm			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間	1, 000. 00		m			TL413	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570. 00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25. 00		kg			T3691	
プライマー 接着用	25. 00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1, 000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=2 破線 D=1 時間的制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1. 5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外			

入 善 町

SS004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0046

[名 称] 区画線消去工		1000				m	当り
[規格1] 削取り式		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間制約無し 昼間	1,000.00		m			TL449	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
ガソリン JIS2号レギュラ			L			T3004	
合計	1,000		m				
単位当り	1		m				
A=1 削取り式 C=1 時間制約無し				B=1 全ての費用 D=1 標準(昼間)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用			1 本 当り		
[規格1] 市場単価方式			[規格2] C o 建込 両面 反射体数1個 穿孔含まず		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標 Co（2段） 穿孔含まず 両面反射 φ100以下 反射体数 1個	1.00	本			TH790
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	本			
A=7 C o 建込 両面 反射体数1個 C=1 時間的制約無 E=1 標準タイプ	穿孔含まず		B=3 10本未満 D=1 標準（昼間） F=1 標準タイプ		

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（道路鋳設置）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 小型鋳 両面・貼付式・樹脂製・10cm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.00	個			TH713
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	個			
A=6 小型鋳 両面・貼付式・樹脂製・10cm C=1 時間的制約無			B=1 30個以上 D=1 標準（昼間）		

施工内訳表

頁0-0050

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2004

施工 第0-0034号表

[名 称] 路体（築堤）盛土			1 m3 当り		
[規格1] 4.0m以上			[規格2]		
機械構成比： 17.31%			標準単価： 240.29		
労務構成比： 67.71%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.98%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ 排出ガス対策型(2次基準値) 湿地7t級	10.87%		ブルドーザ 東京単価 [湿地] 7 t 級		T7420
振動ローラ賃料（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量11～12t	6.44%		振動ローラ（土工用） 東京単価 [フラット・シングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T7269
特殊運転手	46.57%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	21.14%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	14.98%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=3 4.0m以上 C=1 障害 無し I=1 割引有り（振動ローラ フラット・シングルドラム 11～12t			B=1 20,000m3未満 G=1 割引有り（ブルドーザ 湿地 7t級）		

施 工 内 訳 表

SP2027

施工 第0-0035号表

[名 称] 法面整形			1 m2 当り			
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固め 有り			
機械構成比： 11.64%			標準単価： 729.97			
労務構成比： 76.42%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 11.94%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料		11.64%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
普通作業員		31.34%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手		28.10%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工		16.98%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)		11.94%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約 無し E=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)				B=1 法面締固め 有り D=1 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0053

[名 称] 水口工 [規格1] φ150						1	基	当り
[規格2] 1型								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.30	m2			SP2084 施工 第0-0037号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.03	m3			SP2082 施工 第0-0038号表			
硬質塩化ビニール管 150mm× 5.1mm×4000mm	0.025	本			T9951			
農業用簡易水門 φ150	1	基			W0001 県農地単価 (TC010)			
農業用簡易水門 (据付費) φ150	1	基			W0002 県農地単価 (TC552)			
単位当り	1	基						

入 善 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

頁0-0054

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		44.28%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		30.82%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.86%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0038号表

頁0-0055

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 36,756		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.15%			材料構成比： 58.85%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.25%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.19%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.69%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉21-12-40 W/C≤55%		58.85%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC040	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=12 高炉21-12-40 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮設材等運搬費（往復） [規格1] 製品長12m以内						1	t	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
運賃	1.00				T7000			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	t						
A=2 往復 C=10 片道運搬距離（km）			B=1 製品長12m以内 D=1 割増無し					

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮設材等の積込み、取卸し費						1	t	当り
[規格1] 往復分						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（基地→現場）	1.00		t			K0121		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（現場→基地）	1.00		t			K0122		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		t					
A=3 往復分								

機 労 材 集 計 表

頁0-0058

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		59.3	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		59.3	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
4	MHB111	190			バックホウ	掘削積込機損料
5	MHS017	190			ブルドーザ	掘削積込機損料
6	MHS165	190			バックホウ	掘削積込機損料
7	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
8	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
9	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
10	R2006	12			普通作業員	普通作業員
11	R2006	12			普通作業員	普通作業員
12	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
13	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
14	R2011	15			とび工	とび工
15	R2015	19			一般運転手	一般運転手
16	R2030	29			型枠工	型枠工
17	T3002	66			軽油	軽油
18	T3004	65			ガソリン	ガソリン
19	T3691	61		8.225	ガラスビーズ	区画線材料
20	T3692	61		8.225	プライマー	区画線材料
21	T3704	901		187.5	路面標示用塗料 白色 溶融型	区画線工
22	T3973	92		1.498	生コンクリート	生コン 180kg
23	T4090	52		0.792	再生砕石	クラッシュラン
24	T5266	169		0.1757	目地板	目地材等
25	T6805	166		0.8817	止水板	止水板等
26	T7000	1		59.3	運賃	測量用材料
27	T7269	44			振動ローラ賃料（土工用）	建設機械賃料
28	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
29	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
30	T7420	44			ブルドーザ 排出ガス対策型(2次基準値)	建設機械賃料
31	T7655	180			敷鉄板賃料 1～3 箇所	仮設材損料
32	T7664	180		74	敷鉄板 整備費	仮設材損料
33	T9951	167		0.025	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
34	TC040	93		0.0318	生コンクリート	生コン 210kg
35	TCM90	189		22	コンクリート廃材処理費	投棄料
36	TD271	131		4	標識板材料費	道路標識類

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0059

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TD271	131		1	標識板材料費	道路標識類
38	TH713	200		34	道路鋏 小型鋏 貼付式	
39	TH731	200		4	視線誘導標 土中（2段） 両面反射	
40	TH790	200		4	視線誘導標 Co（2段） 穿孔含まず	
41	TL401	200		250	区画線設置[溶融式][供用区間]	
42	TL410	200		3	区画線設置[溶融式][供用区間]	
43	TL413	200		13	区画線設置[溶融式][供用区間]	
44	TL413	200		35	区画線設置[溶融式][供用区間]	
45	TL437	200		22	区画線設置[溶融式][供用区間]	
46	TL449	200		24	区画線消去[削取り式]	
47	TL782	200		22	構造物とりこわし工（無筋構造物）	
48	TS926	200		4	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	
49	TS959	200		8	標識板設置 既製品 設置手間	
50	TS971	200		2	標識柱・基礎撤去 路側式	
51	TS979	200		3	標識板撤去 路側式	
52	TS993	200		4	加算額 曲げ支柱（路側式）	
53	TST13	189		430	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
54	WXXXX	966				
55	WXXXX	968				

区画番号 1 数量計算書

区画整理工 数量集計表

区画番号 ー 1

区画番号	1	
地番（高）	入膳428-1	現況田 EL1= 35.12 m
地番（低）	入膳431-1	現況田 EL2= 34.88 m
最終標高		FH= 34.88 m

工種	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
整 地 工	表土剥取	t=30cm	m3	445.66	V=1485.54*0.30
	整地工	掘削, t=24cm	m3	356.53	V=1485.54*0.24
	山側表土戻し	t=15cm	m3	127.61	V=850.71*0.15
	表土戻し	t=30cm	m3	445.66	V=1485.54*0.30
	盛土法面仕上げ		m2	0.0	
付 帯 工	L型側溝復旧工	B350	m	8.4	
撤 去 工	無筋構造物		m3	22.42	

溝畔・畦畔 土工数量計算表

区画番号ー 1

断面番号	区間距離 (m)	盛土		盛土法面仕上げ			
		断面 (m2)	立積 (m3)	法長 (m)	平積 (m2)		
合計	0.0		0.0		0.0		

旧体取り壊し数量計算表

区画番号ー 1

名称	延長 個数 (m, ケ)	区分	計 算 式	数量 (m3)
Co畦畔	113.8	無筋構造物	$(0.20+0.321)*1/2*0.71*113.80=$ 21.048	21.05
L型側溝	8.4	無筋構造物	$(0.50*0.15+0.15*0.59)*8.40=$ 1.373	1.37
合計				22.42

[illegible]

地 均 計 算 書

地 区	地 区
工 区	第 工 区
围 区	
仮地番	1 番
地均高	34.97 m
二次標高	指 34.88 m

総 面 積	3874.33 m ²
耕 地 (表土扱い)	3874.33 m ²
道水路・その他	m ²
刈払拔根該当地	m ²
畦畔築立	m

[illegible]
$$\Sigma(\text{現地盤高} \times \text{面積}) \div \text{総面積} = 135493.16 \div 3874.33 = (34.97) \text{ 余 } 0.0020235$$
$$\text{過不足土量 (切土量 - 盛土量)} = 356.53 - \quad - = 356.53$$