

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

吉原国道線改良工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 甲 の 2

設 計 書 用 紙

工 事 名	吉 原 国 道 線 改 良 工 事	施 工 箇 所	入 善 町 邑 町 地 内
路 線 名 等	吉 原 国 道 線	種 別	補 助 (国 ・ 県) ・ 町 単
工 事 概 要	施 工 延 長 L = 58.20 m ・ L 型 擁 壁 工 (H900) L=10.80 m ・ 自 由 勾 配 側 溝 (W300×H400～300) L=33.60 m ・ 表 層 工 (密 粒 度 AC20FA、t=5 cm) A=229.06 m ² ・ そ の 他 1.0 式		
予 定 工 期			
予 算 科 目			
設 計 金 額 (請 負 工 事) 消 費 税 相 当 額 含 む			
内 訳	補 助 事 業 分	円	
	単 独 事 業 分	円	

吉原国道線改良工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
- ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

② 工事の全部の施工を一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間

④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 1 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 2 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、 JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m3)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	25	65		BB	調整コンクリート
2	18	8	40	60		BB	基礎コンクリート

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 (安全教育・訓練の実施)

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式-1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式-2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 (産業廃棄物の適正処分)

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 (施工機械)

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ● ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第11条 (建設発生土)

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 (建設リサイクル法の対象建設工事)

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2) 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明

するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(無筋)	3.90m ³
コンクリート塊(有筋)	3.86m ³
アスファルト塊	11.25m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 13 条 （再生材の利用（基礎砕石及び裏込材等））

次表の基礎砕石及び裏込材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
舗装工	RC-40	下層路盤
排水構造物工	RC-40	基礎碎石

第 14 条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正 C B R は 30% 以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第 15 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第 16 条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（平成 30 年 4 月 富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第 17 条 週休 2 日工事（発注者指定型（現場閉所））

1. 本工事は、週単位の週休 2 日（土日完全週休 2 日の現場閉所）に取り組むこととする。
2. 工事の実施にあたっては、富山県『「週休 2 日工事」試行要領（令和 7 年 8 月 富山県土木部）』中「4.1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第 18 条 1 日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）

- 1 本工事におけるアスファルト舗装工には、「1 日未満で完了する作業の積算」（以下、「1 日未満積算基準」と言う。）を適用している。
- 2 アスファルト舗装工のうち、車道部 229.06 m²、歩道部 122.50 m²は、1 日の間で施工することを想定している。実際の施工にあたり、これによりがたい場合は、監督員と協議する。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで 1 日以上となる場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1 日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第 19 条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

吉原国道線改良工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
道路土工				
掘削工				
掘削				
掘削	小規模	数量計算書より $17.42+510 \times 0.10 = 68.42$	m3	68
掘削	小規模 表土剥取り	数量計算書より $29.81 \times 0.15 = 4.50$	m3	5
積込(ルーズ)	小規模 表土戻し	数量計算書より $4.10 \times 0.15 = 0.62$	m3	1
残土処理工				
土砂等運搬				
土砂等運搬		$68.42+48.81-33.27/0.9=80.26$	m3	80
残土等処理工				
* 処分費等 *				
公共残土仮置場(搬入)	入善町上飯野	$68.42+48.81-33.27/0.9=80.26$	m3	80
擁壁工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	小規模	数量計算書より $44.61+6.00 \times 0.70 = 48.81$	m3	49
埋戻し				
埋戻し	小規模	数量計算書より $32.19+6.00 \times 0.18 = 33.27$	m3	33
プレキャスト擁壁工				
プレキャスト擁壁				
L型プレキャスト擁壁	H=0.90m	10.80	m	11
排水構造物工				
側溝工				
自由勾配側溝				
排水構造物工(自由勾配側溝)	W300×H300	14.40	m	14
排水構造物工(自由勾配側溝)	W300×H400	19.20	m	19
排水構造物工(自由勾配側溝)	横断用 W300×H300	6.00	m	6
側溝蓋				
排水構造物工(蓋版)	縦断用W300 コンクリート蓋	27.00	枚	27
排水構造物工(蓋版)	縦断用W300 グレーチング蓋	7.00	枚	7
排水構造物工(蓋版)	横断用W300 グレーチング蓋	3.00	枚	3

[illegible][illegible]

吉原国道線改良工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装				
舗装工				
舗装準備工				
不陸整正				
不陸整正	補足材有り t=6cm	数量計算書より 147.06	m2	147
アスファルト舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	数量計算書より 57.00	m2	57
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=35cm	1.00*10.00=10.00	m2	10
下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=10cm	49.00*2.50=122.50	m2	123
上層路盤(車道・路肩部)				
上層路盤(車道・路肩部)		1.00*10.00=10.00	m2	10
表層工(車道部)				
表層工	密粒度AC20FA t=5cm	数量計算書より 204.06+2.50*10.00=229.06	m2	229
表層工(歩道部)				
表層工	密粒度AC13F t=3cm	49.00*2.50=122.50	m2	123
縁石工				
縁石工				
歩車道境界ブロック				
歩車道境界ブロック	Ff20	45.00	m	45
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線				
区画線工(溶融式・手動)	外側線 W150	500.00	m	500
仮設工				
水替工				
ポンプ排水				
ポンプ設置・撤去		1.00	箇所	1
ポンプ排水工		7.00	日	7
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		1.00	式	1

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 11. 15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 15 1月始～ 3月末 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
舗装		1		式			工種 第0001号表
							Y1602
		1		式			工種 第0006号表
直接工事費							
共通仮設費 (率分)							
				式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							

入 善 町

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				式			
消費税等相当額							
請負対象工事費				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
請負対象工事費計				式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工							Y260103
		1		式			工種 第0002号表
擁壁工							Y260106
		1		式			工種 第0003号表
排水構造物工							Y260109
		1		式			工種 第0004号表
構造物撤去工							Y260112
		1		式			工種 第0005号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工					Y36010301
掘削					Y4601030104
掘削 土砂 小規模	68	m3			SP2001 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0001号表
掘削 土砂 小規模	5	m3			SP2001 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0001号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	1	m3			SP2007 0 A=1, B=4 施工 第0-0002号表
残土処理工					Y36010305
土砂等運搬					Y4601030503
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	80	m3			SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=7 施工 第0-0003号表
残土等処分					Y4601030504

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）	80	m3				TST45 0
単位当り	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					Y36010601
床掘り					Y4601060101
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	49	m3			SP2010 0 A=1, B=5 施工 第0-0004号表
埋戻し					Y4601060102
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂	33	m3			SP2014 0 A=5, B=1 施工 第0-0005号表
プレキャスト擁壁工					Y36010605
プレキャスト擁壁					Y4601060501
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 0.90m 擁壁 Bタイプ 砂質	11	m			V8411 0 施工 第0-0006号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y36010901
自由勾配側溝						Y4601090103
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm 設計高 267	14	m				SS161 0 A=1, B=1, C=1, E=267, F=2, H=1, J=1 施工 第0-0009号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 278	19	m				SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=278, F=2, H=1, J=1 施工 第0-0010号表
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 横断用 幅300mm×高 300mm 設計高 280	6	m				SS161 0 A=2, B=1, C=1, E=280, F=2, H=1, J=1 施工 第0-0011号表
側溝蓋						Y4601090104
			式			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	27	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0012号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	7	枚				SS162 0 A=1, B=6, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0013号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	3	枚				SS162 0 A=1, B=9, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0014号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工						Y36010903
現場打ち集水桝						Y4601090301
集水桝 □600×H330			式			V0002 0
	1		箇所			施工 第0-0015号表
単位当り						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工						Y36011202
コンクリート構造物取壊し						Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級			式			SS093 0 A=6, C=1, D=1
	4		m3			施工 第0-0020号表
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級						SS093 0 A=6, C=2, D=1
	4		m3			施工 第0-0023号表
舗装版切断						Y4601120216
舗装版切断 アスファルト舗装版			式			SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	20		m			施工 第0-0026号表
舗装版破碎						Y4601120202
			式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し						SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	141		m2			施工 第0-0027号表
運搬処理工						Y36011217

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						Y4601121701
			式			
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0.05, C=20, E=60
	1		式			施工 第0-0028号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)						SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=4
	11		m3			施工 第0-0029号表
殻処分						Y4601121703
			式			
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費						TAK90 0
	11		m3			
コンクリート廃材処理費						TCM90 0
	4		m3			
コンクリート廃材処理費						TCY90 0
	4		m3			
As舗装切断排水						TAC02 0
	1		m3			

構造物撤去工

Y260112

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

入 善 町

舗装

Y1602

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y260202
		1		式			工種 第0007号表
縁石工							Y260209
		1		式			工種 第0008号表
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0009号表
仮設工							Y260207
		1		式			工種 第0010号表
単位当り							
		1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工						Y36020201
不陸整正						Y4602020101
不陸整正 補足材料 有り			式			SP4001 0 A=2, B=11, C=3
	147		m2			施工 第0-0030号表
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm			式			SP4002 0 A=150, B=1, C=3
	57		m2			施工 第0-0031号表
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚350mm						SP4002 0 A=350, B=2, C=3
	10		m2			施工 第0-0032号表
下層路盤(歩道部)						Y4602020308
下層路盤 (歩道部) 全仕上り厚100mm			式			SP4003 0 A=100, B=1, C=3
	123		m2			施工 第0-0033号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部)						Y4602020302
			式			
上層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm						SP4004 0 A=2, D=150, E=1, H=2, J=1
	10		m2			施工 第0-0034号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=2
	229		m2			施工 第0-0035号表
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2
	498		m2			施工 第0-0036号表
表層(歩道部)						Y4602020312
			式			
表層 (歩道部) 1層当り平均仕上り厚30mm 材料費のみ (1日未満用)						SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=3, H=2
	123		m2			施工 第0-0037号表
表層 (歩道部) 1層当り平均仕上り厚30mm 機械費、労務費のみ (1日未満用)						SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=2
	267		m2			施工 第0-0038号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工					Y36020602
歩車道境界ブロック					Y4602060201
歩車道境界ブロック設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生砕石 RC-40	45	m			SP4018 0 A=1, B=7, D=1, E=1, F=2, G=7 施工 第0-0039号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, G=1, J=1
	500		m			施工 第0-0040号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工						Y36020705
ポンプ排水						Y4602070501
ポンプ設置・撤去			式			S4801 0
ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ) 常時排水 24時間／日 0以上 120未満 (m3／h)	1		箇所			施工 第0-0041号表
	7		日			S9727 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0042号表
交通管理工						Y36020725
交通誘導警備員						Y4602072501
交通誘導警備員			式			S7192 0 A=0, B=2, C=10
	1		式			施工 第0-0043号表
単位当り						
	1		式			

施 工 内 訳 表

SP2007

施工 第0-0002号表

頁0-0020

[名 称] 積込 (ルーズ)			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模(標準)		
機械構成比: 26.01%			標準単価: 1,093.9		
労務構成比: 62.89%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 11.10%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	26.01%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	62.89%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.10%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0021

SP2002

施工 第0-0003号表

[名 称] 土砂等運搬			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
[規格1] 小規模			標準単価 : 1,906.5		
機械構成比 : 26.52%			市場単価構成比 : 0.00%		
労務構成比 : 61.90%			標準単価 : 1,906.5		
材料構成比 : 11.58%			標準単価 : 1,906.5		
代表機労材規格			代表機労材規格(東京地区)		
構成比			単価(東京地区)		
単 価			備 考		
ダンプトラック			ダンプトラック		
26.52%			M1331		
一般運転手			運転手(一般)		
61.90%			東京単価		
R2015					
軽油			軽油		
(パトロール)			東京単価		
11.58%			パトロール給油		
T3002					
積算単価			積算単価		
EP001					
A=2 小規模			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1 DID区間 無し		
M=7 5.0km以下					

入 善 町

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 18.73%			標準単価： 2,247.4		
労務構成比： 74.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.11%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		18.73%		バックホウ	MHH130
特殊運転手		40.26%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		33.90%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.11%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0005号表

[名 称] 埋戻し			[規格2] 土砂			1	m3	当り
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂					
機械構成比: 8.87%			労務構成比: 87.15%			標準単価: 4,063.8		
材料構成比: 3.98%			市場単価構成比: 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		8.27%		バックホウ			MHH130	
ランマ		0.60%		タンパ及びランマ			M1232	
普通作業員		50.03%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		19.35%		特殊作業員 東京単価			R2005	
特殊運転手		17.77%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		3.14%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
ガソリン JIS2号レギュラ		0.84%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	
A=5 上記以外(小規模)				B=1 土砂				

V8411

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0024

[名 称] L型プレキャスト擁壁						1	m	当り
[規格1] 擁壁高 0.90m						[規格2] 擁壁 Bタイプ 砂質		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石 有り	1		m					SP2054 施工 第0-0007号表 H=0.90
基面整正	1.20		m2					SP2012 施工 第0-0008号表
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0007号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り H=0.90		
機械構成比: 2.32%			標準単価: 30,500		
労務構成比: 28.28%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 69.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	1.13%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.04%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	3.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.87%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.81%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	67.58%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.89%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] 基面整正				1		m2		当り		
[規格 1]				[規格 2]						
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 100.00%		材料構成比： 0.00%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 508		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
普通作業員			100.00%			普通作業員 東京単価				R2006
積算単価						積算単価				EP001

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm			[規格2] 設計高 267					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考326kg/本	10.00		m			T6341		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≦65%	0.26		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≦65%	0.53		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.72		m3			T4090		
基面整正	6.00		m2			SP2012 施工 第0-0008号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=1 300mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=267 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 278					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m			T6340		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≦65%	0.55		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≦65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012 施工 第0-0008号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=278 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 横断用 幅300mm×高 300mm			[規格2] 設計高 280					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
横断用自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考475kg/本	10.00		m			T1421		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.22		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.53		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.72		m3			T4090		
基面整正	6.00		m2			SP2012 施工 第0-0008号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2 横断用 C=1 300mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=280 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施工内訳表

頁0-0031

枚 当り

〔規格 2〕 据付 (材料費含み)

[illegible]

入 善 町

施工内訳表

頁0-0032

1	枚	当り
---	---	----

〔規格 2〕 据付 (材料費含み)

[illegible]

入 善 町

施工内訳表

頁0-0033

入 善 町

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0034

[名 称] 集水桝 [規格1] □600×H330						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.27	m3			SP2082	施工	第0-0016号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.88	m2			SP2084	施工	第0-0017号表	
基礎砕石 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.00	m2			SP2030	施工	第0-0018号表	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1	枚			SS162 600×600	施工	第0-0019号表	
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	箇所						

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0016号表

頁0-0035

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 36,756		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.15%			材料構成比： 58.85%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.25%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.19%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.69%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%		58.85%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0036

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		44.28%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		30.82%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.86%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0018号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.04%			標準単価： 1,335.6		
労務構成比： 74.10%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 20.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.01%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.04%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.95%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.98%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	16.17%		再生クラッシャラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.66%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

入 善 町

SS093

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0040

[名 称] 構造物とりこわし・運搬						1	m3	当り
[規格1] ダンプトラック：10t積級						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
構造物とりこわし工（機械） 無筋構造物	1.00		m3					SS090 施工 第0-0021号表 単価×割増係数
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	1.00		m3					SP2081 施工 第0-0022号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=6 片道運搬距離（km） C=1 無筋構造物 E=1 時間的制約無し G=1 対策不要				B=1 D I D区間なし D=1 機械施工 F=1 標準（昼間）				

SS090

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0041

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0022号表

頁0-0042

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 40.77%			標準単価: 1,527.2		
労務構成比: 44.82%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	40.77%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	44.82%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.41%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 D=4	機械積込 8.0km以下	

SS093

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0043

[名 称] 構造物とりこわし・運搬						1	m3	当り
[規格1] ダンプトラック：10t積級			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物	1.00		m3					SS090 施工 第0-0024号表 単価×割増係数
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1.00		m3					SP2081 施工 第0-0025号表
＊＊単位当り＊＊	1		m3					
A=6 片道運搬距離（km） C=2 鉄筋構造物 E=1 時間的制約無し G=1 対策不要				B=1 D I D区間なし D=1 機械施工 F=1 標準（昼間）				

SS090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0044

[名 称] 構造物とりこわし工（機械）						1	m3	当り
[規格1] 鉄筋構造物			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 機械施工 時間的制約無し 昼間	1.00		m3			TL788		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=2 鉄筋構造物 C=1 時間的制約無し E=1 対策不要				B=1 機械施工 D=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 40.77%			標準単価： 1,895.8		
労務構成比： 44.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.41%			標準単価： 1,895.8		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		40.77%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		44.82%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.41%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し				B=1 F=4 機械積込 8.0km以下	

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0026号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版								
機械構成比： 15.05%			労務構成比： 58.43%			材料構成比： 26.52%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 700.44		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.24%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.96%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.88%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.92%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		22.39%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.81%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 12.85%			標準単価： 217.37		
労務構成比： 81.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 5.91%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3(	12.85%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		T7255
土木一般世話役 一般施工	29.54%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	27.52%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	24.18%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	5.91%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策 不要 F=1 積込作業 有り			B=1 障害等 無し D=4 15cm以下 H=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費						1	式	当り
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)			日					S1032
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		式					
A=1 当初 C=20 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好				B=0.05 E=60	アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) 片道運搬距離 L (km)			

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
機械構成比: 44.05%			標準単価: 2,923.5		
労務構成比: 39.87%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.08%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)
ダンプトラック		44.05%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		39.87%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.08%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) J=4 6.5km以下	

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0030号表

頁0-0050

[名 称] 不陸整正			1 m2 当り		
[規格1] 補足材料 有り			[規格2]		
機械構成比： 13.84%			標準単価： 272.07		
労務構成比： 46.10%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 40.06%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	11.08%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	1.39%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	1.37%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
特殊運転手	22.66%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	9.33%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.28%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.83%		土木一般世話役 東京単価		R2008
粒調碎石 M30	35.85%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4050
軽油 (パトロール)	4.21%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料 有り C=3 粒度調整碎石 M-30 E=1 割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)			B=11 60mm以上68mm未満 D=1 割引有り (マカダムローラ 質量10 t)		

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0031号表

頁0-0051

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 5.72%			標準単価： 1,289.3		
労務構成比： 18.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 75.95%			標準単価： 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.95%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.49%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.49%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	2.95%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.21%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.50%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0031号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 5.72%			標準単価： 1,289.3		
労務構成比： 18.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 75.95%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=150	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生碎石 RC-40			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0032号表

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚350mm			[規格2]		
機械構成比： 6.54%			標準単価： 2,261.7		
労務構成比： 20.94%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 72.52%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	4.52%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.56%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.56%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	9.23%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	3.36%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.46%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	70.53%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 250mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.72%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0032号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚350mm			[規格2]		
機械構成比： 6.54%			標準単価： 2,261.7		
労務構成比： 20.94%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 72.52%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=350	全仕上り厚 (mm)			B=2	2層施工
C=3	再生碎石 RC-40			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

施 工 内 訳 表

SP4003

施工 第0-0033号表

[名 称] 下層路盤 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			1 m2 当り		
機械構成比: 5.00%			標準単価: 857.31		
労務構成比: 75.15%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 19.85%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ	2.99%		小型バックホウ		MHS199
振動ローラ賃料	1.78%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊運転手	27.03%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	15.84%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	15.70%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	13.01%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	17.77%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0 平均仕上がり厚 100mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.99%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

施工 第0-0033号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0057

SP4004

施工 第0-0034号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 11.57%			標準単価： 637.83		
労務構成比： 37.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 51.35%			標準単価： 637.83		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	7.99%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	1.00%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.99%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.31%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	5.97%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.32%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	4.37%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M40	47.84%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm		T4051
軽油 (パトロール)	3.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0034号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			1 m2 当り		
機械構成比： 11.57%			標準単価： 637.83		
労務構成比： 37.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 51.35%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2	粒度調整碎石		D=150	全仕上り厚 (mm)	
E=1	1層施工		H=2	粒度調整碎石 M-40	
J=1	全ての費用		N=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)	
P=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0035号表

[名 称] 表層（車道・路肩部） [規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm 機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45%			[規格2] 材料費のみ（1日未満用） 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7			1	m2	当り
代表機	労材規格	構成比	単 価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88%			アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			T7249	
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.14%			タイヤローラ 東京単価 質量13～14t			T7388	
ロードローラ 質量10～12t	0.13%			ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t			T7300	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
普通作業員	3.66%			普通作業員 東京単価			R2006	
特殊運転手	2.06%			運転手（特殊） 東京単価			R2002	
特殊作業員	2.03%			特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工	0.73%			土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
アスファルト合材 再生材入り（小口） 密粒度 AC 20FA（100t未満）	80.70%			密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm			T3966	
アスファルト乳剤 PK-3	7.17%			アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用			T3019	

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0035号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,808.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.49%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ (1日未満用)
N=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0036号表

[名 称] 表層（車道・路肩部） [規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ（1日未満用）		
機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.14%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	2.06%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.73%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	80.70%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.17%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0036号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区) 備 考
軽油 (パトロール)		0.49%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度			G=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)				

施 工 内 訳 表

頁0-0063

SP4009

施工 第0-0037号表

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2] 材料費のみ (1日未満用)		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 : 1,461.6		
機械構成比 : 2.61%			労働構成比 : 24.46%		
材料構成比 : 72.93%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	1.95%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.38%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	9.24%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	6.17%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	4.19%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	2.24%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り (小口) 密粒度 AC 13 (100t未満)	63.63%		再生密粒度アスコン (1 3) 東京単価 平均仕上がり厚 40mm		T3962
アスファルト乳剤 PK-3	8.87%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.39%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

SP4009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 2.61%			標準単価: 1,461.6		
労務構成比: 24.46%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 72.93%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=3	材料費のみ (1日未満用)			H=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0038号表

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 : 1,461.6		
機械構成比 : 2.61%			市場単価構成比 : 0.00%		
労務構成比 : 24.46%			材料構成比 : 72.93%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	1.95%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.38%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	9.24%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	6.17%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	4.19%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	2.24%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13	63.63%		再生密粒度アスコン (1 3) 東京単価 平均仕上がり厚 40mm		T3921
アスファルト乳剤 PK-3	8.87%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.39%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0038号表

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)			G=1	割引有り (振動ローラ 搭乗・コンパイル式 3～4t)

施 工 内 訳 表

SP4018

施工 第0-0039号表

[名 称] 歩車道境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未			[規格2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 1.88%			標準単価： 9,335		
労務構成比： 50.85%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 47.27%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [超小型旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m3 (平積0.2m3)、吊能力1.7t	1.59%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7 t		T7298
バックホウ賃料	0.29%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		T7279
普通作業員	16.38%		普通作業員 東京単価		R2006
型枠工	8.35%		型わく工 東京単価		R2030
土木一般世話役 一般施工	8.18%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	7.25%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック Ff-20・Fa-25(180mm×250mm×350mm×2000mm)	36.58%		歩車道境界ブロック 東京単価 C種 (180 / 210 × 300 × 600)		T4428
生コンクリート 高炉18- 8-40 W/C≤60%	9.05%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		T3973
軽油 (パトロール)	1.01%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
再生砕石 RC-40	0.63%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090

施工 第0-0039号表

入 善 町

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

頁0-0069

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間			1, 000. 00		m				TL401		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			570. 00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			25. 00		kg				T3691		
プライマー 接着用			25. 00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1, 000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)					B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

入 善 町

S4801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

頁0-0070

[名 称] ポンプ設置・撤去		[規格1]		[規格2]		1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
冬期割増			%			#02		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
諸雑費	1		式			#90		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					
A=1 割引有り（バックホウ クレーン付 山0.8m3 2.9t吊）								

S9727

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0071

[名 称] ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ)			[規格1] 常時排水 24時間/日			[規格2] 0以上 120未満 (m3/h)			1	日	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
特殊作業員			人					R2005			
冬期割増			%					#02			
工事用水中モータポンプ運転 (賃料) 常時排水 0m3/h以上 120m3/h未満			日					S1900			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 (機-16)			日					S1756			
諸雑費			%					#09 ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等			
単位当り	1		日								
A=2 常時排水 C=1 10m H=1 割引有り (発動発電機 ディーゼルエンジン37/45kVA)				B=1 E=1	0以上 120未満 (m3/h) 割引有り (工事用水中ポンプ)			200mm 全揚程10m			

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0072

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0073

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M1403	193			アスファルトフィニッシャ	路盤舗装等損料
6	M1403	193			アスファルトフィニッシャ	路盤舗装等損料
7	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
8	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
9	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
10	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
11	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
12	MHS199	190			小型バックホウ	掘削積込機損料
13	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
14	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
15	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
16	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
17	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
18	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
19	R2006	12			普通作業員	普通作業員
20	R2006	12			普通作業員	普通作業員
21	R2006	12			普通作業員	普通作業員
22	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
23	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
24	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
25	R2015	19			一般運転手	一般運転手
26	R2015	19			一般運転手	一般運転手
27	R2030	29			型枠工	型枠工
28	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
29	T1421	121		6	横断用自由勾配側溝(T-25t)	自由勾配側溝
30	T1471	147		3	グレーチング(横断用自由勾配側溝用T-25)	グレーチング
31	T3002	66			軽油	軽油
32	T3002	66			軽油	軽油
33	T3004	65			ガソリン	ガソリン
34	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
35	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
36	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0074

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3691	61		12.5	ガラスビーズ	区画線材料
38	T3692	61		12.5	プライマー	区画線材料
39	T3704	901		285	路面標示用塗料 白色 熔融型	区画線工
40	T3921	71		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 13
41	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
42	T3962	71		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 13
43	T3966	72		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒13～20 F
44	T3973	92		2.0862	生コンクリート	生コン 180kg
45	T4026	92		1.541	生コンクリート	生コン 180kg
46	T4027	92		2.086	生コンクリート	生コン 180kg
47	T4050	53		11.76	粒調碎石	粒度調整碎石
48	T4051	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
49	T4090	52		5.257	再生碎石	クラッシュラン
50	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
51	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
52	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
53	T4275	108		27	道路用側溝蓋(車道用, 自由勾配) T-25	側溝蓋
54	T4428	105		45	歩車道境界ブロック	歩車道境界
55	T6340	121		19	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
56	T6341	121		14	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
57	T6551	147		7	グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
58	T7249	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
59	T7249	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
60	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
61	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
62	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
63	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
64	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
65	T7298	190			バックホウ (クローラ型)	掘削積込機損料
66	T7377	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
67	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
68	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
69	T7484	44			工事用水中ポンプ	建設機械賃料
70	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
71	TAK90	189		11	アスファルト廃材処理費	投棄料
72	TCM90	189		4	コンクリート廃材処理費	投棄料

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0075

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	TCY90	189		4	コンクリート廃材処理費	投棄料 柵蓋
74	TD229	148		1	柵蓋	
75	TL401	200		500	区画線設置[溶融式][供用区間]	
76	TL545	200		39	自由勾配側溝 L=2000mm	
77	TL563	200		10	蓋版 Co・鋼製	
78	TL564	200		28	蓋版 Co・鋼製	
79	TL782	200		4	構造物とりこわし工（無筋構造物）	
80	TL788	200		4	構造物とりこわし工（鉄筋構造物）	
81	TST45	189		80	公共用残土仮置場（搬入）	
82	WXXXX	966				投棄料
83	WXXXX	968				

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク：構造物撤去工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	計算書より 1.4 $+$ 図面より土間コンクリート $25.00 \times 0.10 = 2.5$	$\Sigma = 3.90$ 3.90 m^3
コンクリート構造物取壊し 有筋構造物	計算書より 2.90 $+$ 県道自由勾配側溝 $0.16 \times 6.00 = 0.96$	$\Sigma = 3.86$ 3.86 m^3
アスファルト舗装版取壊し	計算書より 114.62 $+$ 県道部舗装 $10.00 \times 2.60 = 26.00$	$\Sigma = 140.62$ 140.62 m^2

平均幅員面積計算書

名 称：Co取壊し

[illegible]

平均幅員面積計算書

名 称：As取壊し

[illegible]

平均断面体積計算書

名 称：床堀

測 点	距 離(m)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	摘 要
N0. 0	—	1. 25	—	—	
N0. 1	20. 00	1. 25	1. 25	25. 00	
N0. 1+4. 20m	4. 20	1. 25	1. 25	5. 25	
同所	0. 00	1. 33	1. 29	0. 00	
No. 1+15. 00	10. 80	1. 33	1. 33	14. 36	
小 計	35. 00			44. 61	

平均断面体積計算書

名 称：掘削

測 点	距 離(m)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	摘 要
N0. 0	—	0.72	—	—	
N0. 1	20.00	0.72	0.72	14.40	
N0. 1+4.20m	4.20	0.72	0.72	3.02	
同所	0.00	0.00	0.36	0.00	
No. 1+15.00m	10.80	0.00	0.00	0.00	
小 計	35.00			17.42	

平均断面体積計算書

名 称：埋戻

測 点	距 離(m)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	摘 要
NO. 0	—	0.42	—	—	
NO. 1	20.00	0.42	0.42	8.40	
NO. 1+4.20m	4.20	0.42	0.42	1.76	
同所	0.00	2.04	1.23	0.00	
No. 1+15.00m	10.80	2.04	2.04	22.03	
小 計	35.00			32.19	

平均断面体積計算書

名 称：表土剥ぎ取り

[illegible]

平均断面体積計算書

名 称：表土戻し

[illegible]

平均幅員面積計算書

名 称：車道

[illegible]