

通学路要対策箇所一覧表

赤字:「本格対策」の実施状況等に変更があったもの
青字:「暫定対策」の実施状況

【入善小学校】

番号	路線等	危険箇所	現況	事業主体	対策内容	R6年度実施状況 (R6/12時点)	R7年度実施状況 (R7/12時点)
入善①	一般県道吉原入膳線	入善町田中地内 あいの風鉄道田中踏切	幅員が狭い上に歩行空間が確保されていない。 踏切付近で町道と県道が合流している。	富山県	踏切の拡幅を検討	事業実施中 (暫:路面表示の設置(県))	事業実施中 (暫:路面表示の設置(県))
入善②	主要地方道入善宇奈月線	入善町上田地内 外 国道8号線～北陸自動車道入善スマートIC	幅員が狭い上に、歩道が途中で無くなっている。車の往来も 激しく、自転車での通勤・通学者も多いことから危険である。	富山県	歩道の拡幅改良	事業実施中 (暫:縁石の設置(県))	事業実施中 (暫:縁石の設置(県))

【上青小学校】

上青①	町道吉原国道線	入善町邑町地内 外	歩道が途中でなくなっており、危険である。	入善町	歩道の設置	調査着手 (暫:警戒標識、路面表示の 設置(町))	事業実施中 (暫:警戒標識、路面表示の 設置(町))
上青②	町道吉原国道線	入善町道市地内 あいの風鉄道ガード下	線路下のガード下が大変狭く、車が往来している際、通行が 大変危険である。 登校時は通行できないことになっていることを遵守してほし い。	入善町	鉄道敷部分は拡幅困難。部分的な拡幅 (待避所形式)等に対応できないか検討 地元関係者との調整が必要	(暫:取り締まりの強化(警)) (暫:警戒標識、路面表示の 設置(町))	(暫:取り締まりの強化(警)) (暫:警戒標識、路面表示の 設置(町))
上青③	一般県道青木吉原線	入善町目川地内	比較的車の通行が多い道路であり、歩行空間がなく、通行が 危険である。	富山県	路肩拡幅による歩行空間の確保または 路面表示等での対策を検討	(暫:路面表示の設置(県))	(暫:路面表示の設置(県))

【飯野小学校】

飯野①	一般県道小摺戸芦崎線	入善町東狐地内	幅員が狭く歩道がない。 登校時間帯は自動車の交通量が多い。 側溝、蓋や鉄の網がない箇所があり児童が転落する危険が ある。	富山県	歩道の設置	事業実施中 (暫:路面表示の設置(県))	事業実施中 (暫:路面表示の設置(県))
飯野②	町道東狐五十里線	入善町下飯野新地内 あいの風鉄道新村踏切	踏切が狭く、自動車が通る際に児童が渡ると危険である。	入善町	踏切の拡幅改良	事業実施中 (暫:クッションドラムの設置(町))	事業実施中 (暫:通学路の変更(町))
飯野③	町道東狐五郎八線	入善町笹原地内	一部歩道がない。 登校時間帯は自動車の交通量が多い。 幅員が狭く、児童が歩行するには危険と思われる。 側溝、蓋や鉄の網がない箇所があり児童が転落する危険が ある。	入善町	歩道の設置	(暫:警戒標識、路面表示の 設置(町))	(暫:警戒標識、路面表示の 設置(町))

【黒東小学校①】

黒東①	町道黒東小学校線	入善町小摺戸3区地内 外	道路幅員が狭く、児童の通学や歩行者の通行及び自動車の 通行に支障をきたしている。	入善町	道路拡幅	事業実施中 (暫:通学路の変更(町))	事業実施中 (暫:通学路の変更(町))
黒東②	主要地方道入善宇奈月線	入善町浦山新地内	歩道が途中でなくなっており、危険である。	富山県	歩道設置を検討 地元関係者との調整が必要	(暫:路面表示の設置(県))	(暫:路面表示の設置(県))
黒東③	一般県道小摺戸芦崎線	入善町一宿地内	東側の片側にしか横断歩道がないため、登校時は危険で ある。	富山県警察	横断歩道の設置	(暫:取り締まりの強化(警))	(暫:取り締まりの強化(警))

【黒東小学校②】

番号	路線等	危険箇所	現況	事業主体	対策内容	R6年度実施状況 (R6/12時点)	R7年度実施状況 (R7/12時点)
黒東④	一般県道大家庄上飯野線	入善町福島新地内	交通量が多いにも関わらず、路肩が狭く、危険である。	富山県	側溝改修による歩行空間の確保または路面表示等での対策を検討	路面表示等一部区間実施済 (暫:路面表示の設置(県))	路面表示等一部区間実施済 (暫:路面表示の設置(県))
黒東⑤	一般県道小摺戸芦崎線	入善町一宿地内	歩道が途中でなくなっている上に、路肩が狭く、危険である。	富山県	路肩拡幅による歩行空間の確保または路面表示等での対策を検討	(暫:路面表示の設置(県))	(暫:路面表示の設置(県))

【桃李小学校】

桃李①	一般県道小杉櫛山新線 主要地方道入善朝日線	入善町櫛山地内 櫛山新交差点	横断歩道は一箇所あるが、見通しが悪い上に、交通量が多い。危険な交差点である。	富山県警察	横断歩道の設置	一箇所設置済み (暫:取り締まりの強化(警))	一箇所設置済み (暫:取り締まりの強化(警))
桃李②	町道横山櫛山新線	入善町櫛山新地内 外	歩道が途中でなくなっており、道幅も狭い。すぐそばに用水も流れている。	入善町	歩道の延伸	(暫:警戒標識、路面表示の設置(町))	(暫:警戒標識、路面表示の設置(町))
桃李③	主要地方道入善朝日線 (バイパス)	入善町横山地内 外	交通量が多いにも関わらず、路肩が狭く、歩道もないため危険である。	富山県	道路の拡幅 歩道の設置	事業実施中 (暫:交通指導員による街頭指導)	事業実施中 (暫:交通指導員による街頭指導)
桃李④	一般県道舟見入膳線	入善町小杉地内	交通量が多いにも関わらず、路肩が狭く、歩道もないため危険である。	富山県	道路の拡幅 歩道の設置	事業実施中 (暫:路面表示の設置(県))	事業実施中 (暫:路面表示の設置(県))
桃李⑤	主要地方道入善朝日線	入善町春日地内	カーブで見通しが悪い上に交通量が多い。	富山県	主要地方道入善朝日線バイパス整備による交通量の減	(暫:カラー舗装の塗り直し(県))	(暫:カラー舗装の塗り直し(県))
桃李⑥	町道横山田ノ又国道線 町道古黒部藤原長島線	入善町田ノ又地内	スピードを出して走行する車が多いにも関わらず、横断歩道がなく、横断する児童に危険が伴う。	富山県警察	横断歩道の設置	(暫:路面表示の設置(町))	(暫:路面表示の設置(町))

【ひばり野小学校】

ひばり野①	町道西裏線	入善町舟見3区地内	舟見1・2区から登下校する児童が横断するための横断歩道がないため危険である。	富山県警察	横断歩道の設置	(暫:取り締まりの強化(警))	(暫:取り締まりの強化(警))
ひばり野②	主要地方道朝日宇奈月線	入善町舟見7区 上今江地内	交通量が多いにも関わらず、路肩が狭く通行しにくい。積雪のある場合に通行が危険である。	富山県	歩道の設置	(暫:路面表示の設置(県))	(暫:路面表示の設置(県))