

桃李学童保育室LED照明改修工事

設計書

入善町役場 結婚・子育て応援課

939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

TEL (0765) 72-1857

FAX (0765) 74-0067

課長

係長

設計

精算

令和 6 年度

No.

月 日 着手

月 日 完了

令和 6 年 4 月

設計用紙

入善町

設計概要

3. 工事概要

桃李学童保育室LED照明改修工事

ミーティングルームの照明取替

1. 建物位置

入善町 柵山 地内

2. 既設建物構造・希望

構造:

床面積: m²

工事費 ¥

但し、桃李学童保育室LED照明改修工事の工事請負費として

内訳	I 直接工事費	1.0	式
	II 共通仮設費	1.0	式
	III 現場管理費	1.0	式
	IV 一般管理費	1.0	式

計

消費税相当額 10%

合計

(内訳明細書)

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事							
		床養生(足場用)	ブルーシート+ベニヤ	80.0	m ²			
		床養生(搬入路)	ブルーシート+ベニヤ	13.0	m ²			
		その他養生	土間シート	80.0	m ²			
		清掃・片付け費	引渡し前清掃含む	80.0	m ²			
		ローリング足場	作業床 H=3.0m程度	2.0	基			
		ローリング足場	作業床 H=5.0m程度	2.0	基			
		資機材運搬費	場内手運び		人工			
		混合廃棄物	養生材(フレコン使用)	1.0	式			
		1. 小計						

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	木工事・その他工事							
		受材	米松EW 一等 105×105×8000	3.0	本			
		吊材	米松KD 一等 90×90×4000	18.0	本			
		プレーナー加工費	米松EW 仕上げ寸法100×100	3.0	本			
		プレーナー加工費	米松KD 仕上げ寸法85×85	18.0	本			
		運搬費	加工場/現場指定箇所まで	1.0	式			
		M12構造用ボルト	丸座金ワッシャー共	18.0	本			
		大工手間 加工費	吊材・受材	1.0	式			
		大工手間 現場取付費	墨出し含む	1.0	式			
		CL塗	木部 B種 現場仮置き場塗装	72.0	m ²			
		2. 小計						

NO.	工種	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3		新設照明器具取付工事						
		LED直付天井灯・ブラケット ペースライト	LSS1-4-65	18.0	台			
		ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	7.4	m			
		ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	18.6	m			
		2種金属線ぴ(MM2)	40×30	7.8	m			
		ボックス	2方出・直角2方出	4.0	個			
		既設取合い調整費		1.0	式			
		試験調整費		1.0	式			
		3. 小計						

