

# 桃李小学校屋上トップライト周り防水工事 設計書

入善町役場 教育委員会事務局  
939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255  
TEL (0765) 72-1100  
FAX (0765) 74-2790

			局長	係長	設計	精算
令和6年度	NO			月 日 着手	月 日 完了	令和6年5月
設 計 用 紙					入 善 町	

1. 建物位置 入善町 柵山 地内	3. 工事概要 桃李小学校屋上トップライト周り防水工事
2. 建物構造・規模	

## 工事費 ￥

但し、桃李小学校屋上トップライト周り防水工事費として

内 訳	I	直接工事費	1.0	式
	II	共通仮設費	1.0	式
	III	現場管理費	1.0	式
	IV	一般管理費	1.0	式

計

消費税相当額 10%

合計

符号	NO	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I		直接工事費	桃李小学校屋上トップライト周り防水工事					
		①シーリング工事（トップライト廻り 26ヶ所）						
		既存シーリング撤去及び打替え	20×20 変成シリコーン	221.5	m			
		搬出処分費		1.0	式			
		②塩ビシート防水工事	S-M2工法					
		平場	撤去部の不陸処理共	97.5	m <sup>2</sup>			
		立上り		56.6	m <sup>2</sup>			
		塩ビ鋼板取付 端末部		80.4	m			
		塩ビ鋼板取付 出入隅部		97.0	m			
		端末部 シーリング処理		80.4	m			
		塩ビドレン 取付	横型 径100 キャップ共	2.0	箇所			
		資材等 荷揚費	レッカー車	1.0	回			
		下地 清掃及び高圧洗浄		154.1	m <sup>2</sup>			
		既存シート防水浮部 撤去処分		40.0	m <sup>2</sup>			
		合計						

## 工 事 説 明 書

工事名	桃李小学校屋上トップライト周り防水工事工事
工事場所	入善町 柵山 地内
工 事 説 明 事 項	
工事期間	令和6年6月(契約翌日)～令和6年7月25日
工事範囲	設計図、設計書(参考) 及び 工事説明書に記載する一切のこと
公開図書	設計図及び設計書(参考資料として)
工事条件	<p>1 工事期間の工事範囲以外は、小学校の利用に開放します。 児童及び先生、学校利用者(以下、児童等)に十分に配慮し、以下のことに務めてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・敷地内の安全確保(注意看板、交通安全等)</li><li>・敷地内の環境整備(整理・整頓等)</li><li>・仮設及び工程計画の作成</li></ul> <p>※受注後速やかに、学校担当者、教育委員会及び監督員と協議すること。</p> <p>2 過大な取り壊し・工事範囲外の損傷については、請負業者の責任において復旧することとします。</p> <p>3 大きな音や振動が発生する工事(解体等)については、学校の授業等に支障を及ぼさないように配慮してください。</p> <p>4 工事期内の以下の日時は、工事(現場作業)を避けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・特になし</li></ul> <p>※今後、変更が生じた場合は協議します。</p>